

## 数量書

工事名称 恋ヶ浜緑地公園トイレ棟新築工事(建築主体)

工事場所 下松市大字東豊井地内

単価採用：下松市単価R060301版. 建築  
下松市単価R060301版. 機械

週休2日補正(4週8休)あり

工事種目：新築工事

概要  
トイレ棟新築工事 (木造平屋 延床面積55.7㎡)  
倉庫棟新築工事 (鉄骨造平屋 延床面積36.1㎡)  
付帯工事 一式

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事(トイレ棟)	1	式		
建築工事(倉庫棟)	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
トイレ棟	1	式		
屋外付帯工事	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
倉庫棟	1	式		
計				

トイレ棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
防水		1		式		
タイル		1		式		
木工		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
木製建具		1		式		
金属製建具		1		式		
ガラス		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
仕上げエントその他		1		式		
	計					

屋外付帯工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
屋外付帯工事		1		式					
	計								

倉庫棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		1		式		
型枠		1		式		
防水		1		式		
左官		1		式		
仕上げﾍｯﾄその他		1		式		
	計					



トイレ棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木工	構造材	1	式		
木工	外部	1	式		
木工	内部	1	式		

トイレ棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
屋根及びびとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
木製建具	トリアース	1	式		
計					
金属製建具	アルミ製建具	1	式		
金属製建具	軽量鋼製建具	1	式		
計					
ガラス		1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		

トイレ棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内外装	内部	1	式		
計					
仕上げユニットその他	外部	1	式		
仕上げユニットその他	内部	1	式		
計					

屋外付帯工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外付帯工事		1	式		
計					

倉庫棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	躯体	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
仕上げネットその他	外部	1	式		
計					

トイレ棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
内部足場		1	式			別紙 00-0006
災害防止		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
計						



トイレ棟		地業				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クワッパン	6.3	m <sup>3</sup>			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	66.7	m <sup>2</sup>			
土間下断熱材敷き	2種bA 厚さ25mm	24.9	m <sup>2</sup>			
計						



トイレ棟		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.2	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.7	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0009
鉄筋工場加工	一般 細物	0.9	t			
鉄筋組立	RC造 細物	0.9	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1	式			
計						

トイレ棟						
コンクリート						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
生コンクリート	Fc=18N/mm <sup>2</sup> スランブ <sup>ス</sup> =15cm 捨てコン	3.2	m <sup>3</sup>			
生コンクリート	Fc=24N/mm <sup>2</sup> スランブ <sup>ス</sup> =15cm 基礎部	12	m <sup>3</sup>			
生コンクリート	Fc=24N/mm <sup>2</sup> スランブ <sup>ス</sup> =15cm 地上部	3.1	m <sup>3</sup>			
構造体強度補正費		1	式			別紙 00-0010
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0011
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0023
計						

トイレ棟		型枠				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	15.4	m <sup>2</sup>			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	16.8	m <sup>2</sup>			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	14.8	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1	式			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	14.8	m <sup>2</sup>			
計						

名 称	防水			外部		
	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	53.4	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	75.6	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	5.9	m			
計						

トイレ棟		防水		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング*	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10 18.7m	1	式			
計						

トイレ棟		タイル		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚垂石	W1720×D600 TOTO:ハイト・ロゼテ同等品 【見積】	1	か所			
こども便所汚垂石	ア-チ形 W450×D500 TOTO:ハイト・ロゼテ・フリアキス同等品 【見積】	2	か所			
計						

トイレ棟		木工		構造材		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防腐:防蟻処理	土壌処理共 延床面積相当 【見積】	55.7	m <sup>2</sup>			
構造材 フレカット加工費	標準加工費 【見積】	55.7	m <sup>2</sup>			
構造材 フレカット加工費	特別加工費 間柱・筋交・窓台・まぐさ・丸柱等 【見積】	1	式			
構造材運搬費	工場～現場 【見積】	1	式			
金物費	羽子板ボルト・ボルト・かすがい・ ホールダウンほか 【見積】	1	式			
構造材(土台)	ひのき 特1等級 加圧注入防腐処理 正角 120×120 3.0m・4.0m 【見積】	0.71	m <sup>3</sup>			
構造材 (外部化粧丸柱)	ひのき E50等級 5寸(φ150) 4.0m 【見積】	0.15	m <sup>3</sup>			
構造材(柱)	すぎ E50等級 正角 120×120 3.0m 【見積】	2.04	m <sup>3</sup>			
構造材(筋かい)	すぎ 無等級 平割 45×90 3.0m 【見積】	0.33	m <sup>3</sup>			
構造材(梁-1-1)	すぎ E50等級 平角 120×240 5.0m 【見積】	0.3	m <sup>3</sup>			
構造材(梁-1-2)	すぎ E50等級 平角 120×240 4.0m 【見積】	0.24	m <sup>3</sup>			
構造材(梁-2-1)	すぎ E50等級 平角 120×180 3.0m 【見積】	1.09	m <sup>3</sup>			
構造材(梁-2-2)	すぎ E50等級 平角 120×180 4.0m 【見積】	0.18	m <sup>3</sup>			
構造材(梁-3)	すぎ E50等級 平角 120×300 3.0m 【見積】	0.23	m <sup>3</sup>			
構造材 (小屋火打梁)	すぎ 特1等級 正角 90×90 4.0m 【見積】	0.14	m <sup>3</sup>			
構造材(小屋束)	すぎ 特1等級 正角 120×120 6.0m・9.0m 【見積】	0.17	m <sup>3</sup>			
構造材(母屋)	すぎ 特1等級 正角 120×120 6.0m・9.0m 【見積】	0.52	m <sup>3</sup>			
構造材 (天井吊受材)	すぎ 特1等級 正角 90×90 4.0m 【見積】	0.37	m <sup>3</sup>			

トイレ棟		木工		構造材		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
構造材 (ケラハ補強材材)	すぎ 特1等級 平角 75×75 3.0m 【積算資料2024-1】	0.07	m3			
構造材(垂木)	すぎ 特1等級 平割 45×75 3.0m×4.0m 【見積】	0.94	m3			
構造材 (小屋筋かい)	すぎ 特1等級 板材 15×90 3.0m×4.0×6.0m 【積算資料2024-1】	0.17	m3			
構造材(間柱)	すぎ 特1等級 平割 45×120 3.0m 【見積】	0.83	m3			
構造材(窓台)	すぎ 特1等級 平割 45×120 3.0m 【見積】	0.05	m3			
構造材(まぐさ)	すぎ 特1等級 平割 45×120 3.0m 【見積】	0.12	m3			
(外部化粧柱用) 柱脚部柱受金物	丸柱φ150用 PL-6×H150+PL-9×Φ120+ 鋼管Φ60.5×3.2+BPL9-120×120 アンカボルトD13(SD295)埋込260(フック付) ドリフトビス2-M12共 【見積】	2	か所			
アンカボルト(材料)	M12 L450程度 【積算資料 2024-1】	63	本			
アンカボルト (セット手間)	M12 L450程度	63	本			
土台下パッキン	長尺物 W120 【見積】	41.5	m			
躯体建方	延床面積相当 施工手間 土台敷き-建て方-小屋組み 工具損料・釘・金物含む 【見積】	55.7	m <sup>2</sup>			
屋根垂木	施工手間 工具損料・釘含む 垂木45*120@400材別途 【見積】	82.4	m <sup>2</sup>			
間仕切り壁下地	施工手間 工具損料・釘含む 筋交い・間柱・まぐさ45*120@455 材別途 【見積】	126	m <sup>2</sup>			



トイレ棟		木工		構造材		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

トイレ棟		木工		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁構造用合板 材工	構造用合板 針葉樹 t9 特類F☆☆☆☆ 2級C-D	114	m <sup>2</sup>			
外壁下地 横胴縁	杉 18*45@606 材工  【見積】	114	m <sup>2</sup>			
天井下地 木胴縁	杉 18*45@300 材工  【見積】	40	m <sup>2</sup>			
軒天 杉板張り	杉 上小節t12 材工  【見積】	40	m <sup>2</sup>			
計						

トイレ棟		木工		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁耐水合板張り 材工	構造用合板 針葉樹 t12 特類F☆☆☆☆ 2級CD	123	m <sup>2</sup>			
面台下地 合板 材工	W150 構造用合板 針葉樹 t12 特類F☆☆☆☆ 2級CD	1.1	m			
面台下地 合板 材工	W200 構造用合板 針葉樹 t12 特類F☆☆☆☆ 2級CD	6.1	m			
面台下地 合板 材工	W250 構造用合板 針葉樹 t12 特類F☆☆☆☆ 2級CD	3.8	m			
窓枠	杉 100*25  【見積】	23.4	m			
計						

トイレ棟		屋根及びとい		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
片流れ屋根床 (5/100勾配屋根)	(TX3通-TX6通間)					
屋根立馳葺き	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】	42.6	m <sup>2</sup>			
屋根下葺き	ゴムアスファルトルーフィング t=1.0 【見積】	42.6	m <sup>2</sup>			
野地板	硬質木毛セメント板 t=25 【見積】	42.6	m <sup>2</sup>			
軒先水切	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】	9.2	m			
片棟包板	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】	9.2	m			
ケラハ <sup>°</sup> 水切	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】	5.3	m			
壁取合い水切	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】	4.4	m			
軒先ハ <sup>°</sup> ネ	SGL(艶消し) t=0.4 H=105 【見積】	23.7	m			
片流れ屋根床 (1/10勾配屋根)	(TX1通-TX3通間)					
屋根立馳葺き	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】	39.8	m <sup>2</sup>			
屋根下葺き	ゴムアスファルトルーフィング t=1.0 【見積】	39.8	m <sup>2</sup>			
野地板	硬質木毛セメント板 t=25 【見積】	39.8	m <sup>2</sup>			
軒先水切	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】	6.6	m			
片棟包板	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】	6.6	m			
ケラハ <sup>°</sup> 水切	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】	12.1	m			
軒先ハ <sup>°</sup> ネ	SGL(艶消し) t=0.4 H=105 【見積】	25.3	m			
計						

トイレ棟		金属		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
腰壁水切	塗装溶融55%Zn-Mg亜鉛 合金めっき鋼板 t=0.35 【見積】	38.8	m			
計						

トイレ棟	金属			内部			
	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450 6.0㎡	1	式				
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450 11.9㎡	1	式				
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 イナト別途	34.1	㎡				
天井吊り金物	木構造軽鉄下地接続品 ウッドハンガー	34.1	㎡				
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式				別紙 00-0012
LD床 目地棒	ステンレス製 6×12 HL	7.3	m				
床材立上げ幅木端 部 アルミジョイナー	<b>【見積】</b>	43.3	m				
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	5	カ所				
計							

トイレ棟		左官			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 幅170	37.8	m			
巾木下地調整塗材	C-2	14.8	m <sup>2</sup>			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具 5.9m	1	式			
計						

トイレ棟		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	ビニル系床材下地 -	35.4	m <sup>2</sup>			
計						



トイレ棟		木製建具	トイレブース			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
TB-1 トイレブース	延W1600+1280*2×H1200+100扉2か所 高压メチル樹脂化粧板 【見積】	1	か所			
TB-2 隔て板	W720×H1200 高压メチル樹脂化粧板 【見積】	1	か所			
TB-3 トイレブース	延W1830+1000×H2500 扉1か所 高压メチル樹脂化粧板 【見積】	1	か所			
TB-4 隔て板	W880×H1900 高压メチル樹脂化粧板 【見積】	1	か所			
計						

トイレ棟	金属製建具			アルミ製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-1 FIX窓	W450×H450	13	か所			
計	【見積】					

名 称	摘 要	金属製建具		軽量鋼製建具		
		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LD-1 上吊片引きフラッシュ 2連片引き戸	W1050×H2000 キックプレート ステンレス製 H300(両面) 【見積】	2	か所			
LD-2 上吊片引きフラッシュ 2連片引き戸	W1050×H1960 キックプレート ステンレス製 H260(両面) 【見積】	1	か所			
LD-3 上吊片引きフラッシュ 片引き戸	W1050×H2000 キックプレート ステンレス製 H300(両面) 【見積】	2	か所			
LD-4 上吊片引きフラッシュ 片引き戸	W1050×H2000 キックプレート ステンレス製 H300(両面) 【見積】	1	か所			
LD-5 両開きフラッシュドア	W1000×H2120 【見積】	1	か所			
計						

トイレ棟		ガラス				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
強化ガラス	特 寸 厚さ5 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	1	式			
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	3.1	㎡			
計						

トイレ棟		塗装		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軒天WP塗り	木部 工程B種 素地A種	46.3	m <sup>2</sup>			
計						

トイレ棟		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OS塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種 23.4m	1	式			
計						

トイレ棟		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁 金属系サイディング	t=16 遮熱性フッ素焼付塗装品 【見積】	114	m <sup>2</sup>			
外壁 透湿防水シート	【見積】	114	m <sup>2</sup>			
計						

名称	内外装			内部		
	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 多湿部 防滑・抗菌 熱溶接工法 織布積層ビニル床シートFS 【見積】	30.7	m <sup>2</sup>			
床材立上げ幅木 ビニル床シート	高さ100 無地 厚さ2.0 多湿部 防滑・抗菌 熱溶接工法 織布積層ビニル床シートFS 【見積】	43.3	m			
壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ソアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ホート下地 突付け 【建築施工単価24-1冬】	108	m <sup>2</sup>			
ライニング壁 マラミン 化粧合板	t3 【見積】	12.7	m <sup>2</sup>			
天井 耐湿ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚9 不燃 下張GB-S 厚9.5共	34.1	m <sup>2</sup>			
壁 クラスウール	t100 24kg/m3 【建築施工単価24-1冬】	79	m <sup>2</sup>			
天井 クラスウール	t100 24kg/m3 【建築施工単価24-1冬】	37.8	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	55.1	m			
計						



トイレ棟		仕上げエントその他		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
人工木ルーバー	W1050×H3280 D95@100 サ管スリッパ取付金物・補強心材共 【見積】	1	か所			
人工木ルーバー下地鉄骨	L-75*75*6 W1050 L-100*100*6 W1050 構造材取付ボルト・アンカーとも  溶融亜鉛めっき	1	か所			
外壁面付案内板	既製品 W473×H473  【見積】	1	か所			
各室出入口サイン 女子トイレ(1)表示	カッティングシート貼り  【見積】	1	か所			
各室出入口サイン 女子トイレ(2)表示	カッティングシート貼り  【見積】	1	か所			
各室出入口サイン 男子トイレ表示	カッティングシート貼り  【見積】	1	か所			
各室出入口サイン こどもトイレ表示	カッティングシート貼り  【見積】	1	か所			
各室出入口サイン ユニバーサルトイレ表示	カッティングシート貼り  【見積】	1	か所			
S-1 突出型サイン	既製品 W200×H200×D15.5 アルミ型材 UV印刷 ビック両面 【見積】	1	か所			
S-2 突出型サイン	既製品 W200×H200×D15.5 アルミ型材 UV印刷 ビック両面 【見積】	1	か所			
S-3 突出型サイン	既製品 W200×H200×D15.5 アルミ型材 UV印刷 ビック両面 【見積】	1	か所			
S-4 突出型サイン	既製品 W200×H200×D15.5 アルミ型材 UV印刷 ビック両面 【見積】	2	か所			
建具LD-5 サイン	カッティングシート直貼り W275×H95 【見積】	1	か所			
計						

トイレ棟		仕上げエントその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
面台	珪化化粧合板 W150 t20 【見積】	1.1	m			
面台	珪化化粧合板 W250 t20 【見積】	3.8	m			
面台	珪化化粧合板 W200 t20 【見積】	6.1	m			
男子トイレ洗面カウンター	W950×D450 TOTO:シンデッキボウラー一体型 タイプ同等品 【見積】	1	か所			
サイン カッティングシート貼り 男子トイレブース 計	W150×H150 【見積】	2	か所			

屋外付帯工事		屋外付帯工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	人力土工 -	10.6	m <sup>3</sup>			
埋戻し	人力土工 -	1.2	m <sup>3</sup>			
建設発生土運搬	ガンブトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間有り 14.5km以下	9.4	m <sup>3</sup>			
建設発生土処分	公共残土処理場 下松市瀬戸	9.4	m <sup>3</sup>			
床モルタル塗り	モルタル仕上げ 厚20	16.8	m <sup>2</sup>			
床 天然石 洗い出し仕上	t=10 通路部分 【見積】	16.8	m <sup>2</sup>			
床 天然石洗い出 下地	土間コンクリート t150 D13@200 再生クラッシュヤラン 25.0m <sup>2</sup>	1	式			別紙 00-0014
床モルタル塗り	モルタル仕上げ 厚20	27	m <sup>2</sup>			
床 天然石 洗い出し仕上	t=10 外部 【見積】	27	m <sup>2</sup>			
縁石	9-11-7,9 再生クラッシュヤラン	0.7	m			
U形側溝	150 - 再生クラッシュヤラン	6.6	m			
鋼製スリット溝ふた	U形側溝用(枠付) 細目(ノズリップ) 敷地境界用 W=60 ホルト固定式 【見積】	6.6	m			
トレンゲッター	地業・基礎	27.7	m			
トレンゲッター 据付とも	W90×H90 ノズリップ 細目 【見積】	27.7	m			
外部手洗・足洗場	基礎工事とも 配管別途	1	式			別紙 00-0022
自立型案内板	地業・基礎	1	組			
自立型案内板 据付とも	既製品 W552×H1200 【見積】	1	組			
計						

倉庫棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0015
墨出し		1	式			別紙 00-0016
養生		1	式			別紙 00-0017
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0018
計						

倉庫棟 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 バックホ0.28m3 -	14.8	m3			
埋戻し	小規模土工      バックホ0.28m3 -	6.2	m3			
建設発生土運搬	ガンボトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	8.6	m3			
建設発生土処分	公共残土処理場 下松市瀬戸	8.6	m3			
計						

倉庫棟		地業		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クラッシュラン	0.9	m <sup>3</sup>			
砂利地業	再生クラッシュラン	4.4	m <sup>3</sup>			
床下防湿層敷き	ポリエレンフィルム 厚0.15	33.5	m <sup>2</sup>			
計						

倉庫棟		鉄筋			躯体	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.4	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0019
鉄筋工場加工	一般 細物	0.4	t			
鉄筋組立	RC造 細物	0.4	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.4	t			
アンカーボルト	SS400 M12×L300 二重ナット 【積算資料 2024-1】	14	本			
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	14	本			
計						

倉庫棟		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート	Fc=18N/mm <sup>2</sup> ステンブ <sup>φ</sup> =15cm 捨てコン	0.4	m <sup>3</sup>			
生コンクリート	Fc=21N/mm <sup>2</sup> ステンブ <sup>φ</sup> =15cm 基礎部	2.2	m <sup>3</sup>			
生コンクリート	Fc=21N/mm <sup>2</sup> ステンブ <sup>φ</sup> =15cm 土間	6.5	m <sup>3</sup>			
構造体強度補正費		1	式			別紙 00-0020
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0021
コンクリート圧送		1	式			別紙 00-0024
計						



倉庫棟		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	13.7	m <sup>2</sup>			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部 -	7	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復 20.7m <sup>2</sup>	1	式			
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい 7.0m <sup>2</sup>	1	式			
計						

倉庫棟		防水			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	1	式			
計						

倉庫棟		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	10.5	㎡			
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 幅200	17.7	m			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	1	式			
計						



倉庫棟		仕上げエントその他			外部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プレハブ 倉庫	W6286×L5834×H3085～3239 軽量シヤッター含む 設置用足場含む 【見積】	1	棟			
計						

トイレ棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	小規模	55.7	m <sup>2</sup>			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	小規模 -	55.7	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	小規模 -	55.7	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け	小規模 -	55.7	m <sup>2</sup>			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置期間*60日想定	147	m <sup>2</sup>			
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間*60日想定	17.9	m <sup>2</sup>			
計						

トイレ棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上げ足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間*30日想定	37.8	m <sup>2</sup>			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0007
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間*60日想定	46.3	m			
養生シート張り	防災I類 設置期間*50日想定	147	m <sup>2</sup>			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	147	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	46.3	m			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	17.9	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	37.8	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		147	m <sup>2</sup>			
計						

トイレ棟		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0009
鉄筋スクラップ 控除	鉄くず ヘビーH2 【積算資料2024-1】	0.03	t			
計						



トイレ棟		コンクリート				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
構造体強度補正費		1	式			別紙 00-0010
構造体強度補正費	+6N 基礎	12	m3			
構造体強度補正費	+6N 地上	3.1	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0011
コンクリート打設手間	捨てコンクリート プールポンプ車 3.2㎡ S15~S18	1	式			
コンクリート打設手間	一般 プールポンプ車 20m3未満 S15~S18	12	m3			
コンクリート打設手間	一般 プールポンプ車 3.1㎡ S15~S18	1	式			
計						
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0023
コンクリートポンプ圧送基本料金		3	回			
コンクリートポンプ圧送	基本料金別途加算	3.2	m3			
コンクリートポンプ圧送	基本料金別途加算	12	m3			
コンクリートポンプ圧送	基本料金別途加算	3.1	m3			
計						

トイレ棟		金属			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0012
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	5	か所			
計						

屋外付帯工事		屋外付帯工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 天然石洗い出 下地	土間コンクリート t150 D13@200 再生クラッシュラン 25.0㎡	1	式			別紙 00-0014
砂利地業	再生クラッシュラン	2.5	m <sup>3</sup>			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.41	t			
鉄筋スクラップ 控除	鉄くず ヘビーH2  【積算資料2024-1】	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.4	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1	式			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	3.7	m <sup>3</sup>			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金		1	回			
コンクリートポンプ 圧送	基本料金別途加算	3.7	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 3.7㎡ S15～S18 — 圧送費、基本料別途	1	式			
普通型枠	小型構造物	1.3	㎡			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1	式			
計						

屋外付帯工事		屋外付帯工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部手洗・足洗場	基礎工事とも 配管別途	1	式			別紙 00-0022
根切り	人力土工 -	3	m <sup>3</sup>			
埋戻し	人力土工 - -	1.5	m <sup>3</sup>			
建設発生土運搬	ガンブトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間有り 14.5km以下	1.5	m <sup>3</sup>			
建設発生土処分	公共残土処理場 下松市瀬戸	1.5	m <sup>3</sup>			
地業・基礎		1	式			別紙 00-0022/00-001
アルミ支柱建込	50*50*1200	8	か所			
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用(枠付) 細目 平型 T-2 ホルト固定無 溝幅300 2.4m	1	式			
排水溝防水モルタル	0.13m <sup>2</sup>	1	式			
人工木材貼り	側板・面台	1	式			
計						

屋外付帯工事		屋外付帯工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地業・基礎		1	式			別紙 00-0022/00-001
砂利地業	再生クッション	0.24	m <sup>3</sup>			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.12	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18	0.12	m <sup>3</sup>			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.01	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	1	式			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.02	t			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	1	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	1	m <sup>3</sup>			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	2.4	m <sup>2</sup>			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - 2.1m <sup>2</sup>	1	式			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2.1	m <sup>2</sup>			
計						

倉庫棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0015
遣方	小規模	36.1	m <sup>2</sup>			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0016
墨出し	小規模 S造 地上階	36.1	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0017
養生	小規模 S造 地上階	36.1	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0018
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	36.1	m <sup>2</sup>			
計						

倉庫棟		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ控除		1	式			別紙 00-0019
鉄筋スクラップ控除	鉄くず ヘビーH2 【積算資料2024-1】	7	kg			
計						

倉庫棟		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
構造体強度補正費		1	式			別紙 00-0020
構造体強度補正費	+6N 基礎	2.2	m <sup>3</sup>			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0021
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 0.4m <sup>3</sup> S15~S18	1	式			
コンクリート打設手間	基礎部 ホンプ打設 2.2m <sup>3</sup> S15~S18 - 圧送費、基本料別途	1	式			
コンクリート打設手間	土間 ホンプ打設 6.5m <sup>3</sup> S15~S18 - 圧送費、基本料別途	1	式			
計						
コンクリート圧送		1	式			別紙 00-0024
コンクリートホンプ圧送 基本料金	30m <sup>3</sup> 以上 50m <sup>3</sup> /回未満	2	回			
コンクリートホンプ 圧送	基本料金別途加算	2.2	m <sup>3</sup>			
コンクリートホンプ 圧送	基本料金別途加算	6.5	m <sup>3</sup>			
計						



名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲鉄板 キャスターゲート	1	式			別紙 00-0013
(揚重機械)						
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	16t吊り ホベレガ付き 賃料 標準	1	日			
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	16t吊り ホベレガ付き 賃料 標準	1	日			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮囲い	仮囲鉄板 キャスターゲート	1	式			別紙 00-0013
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m 設置期間*5ヶ月	113	m			
キャスターゲート	W6.0m×H1.8m 設置期間*5ヶ月	1	か所			
計						