

単価設定条件書						
名 称	摘 要		単位	単 価		備 考
建築工事(トイレ棟)	トイレ棟 土工					
建設発生土処分	公共残土処理場 下松市瀬戸		m <sup>3</sup>	0		
建築工事(トイレ棟)	トイレ棟 タイル 内部					
汚垂石	W1720×D600 TOTO:ハイト®セラ同等品 【見積】		か所	70,800		
こども便所汚垂石	A-7形 W450×D500 TOTO:ハイト®セラ・フオキッズ®同等品 【見積】		か所	25,800		
建築工事(トイレ棟)	トイレ棟 木工 構造材					
防腐:防蟻処理	土壌処理共 延床面積相当 【見積】		m <sup>2</sup>	3,200		
構造材 フレカット加工費	標準加工費 【見積】		m <sup>2</sup>	2,660		
構造材 フレカット加工費	特別加工費 間柱・筋交・窓台・まぐさ・丸柱等 【見積】	1	式	126,700		
構造材運搬費	工場～現場 【見積】	1	式	56,000		
金物費	羽子板ボルト・ボルト・かすがい・ ホールダウンほか 【見積】	1	式	95,100		
構造材(土台)	ひのき 特1等級 加圧注入防腐処理 正角 120×120 3.0m・4.0m 【見積】		m <sup>3</sup>	214,400		
構造材 (外部化粧丸柱)	ひのき E50等級 5寸(φ150) 4.0m 【見積】		m <sup>3</sup>	1,779,200		
構造材(柱)	すぎ E50等級 正角 120×120 3.0m 【見積】		m <sup>3</sup>	112,000		
構造材(筋かい)	すぎ 無等級 平割 45×90 3.0m 【見積】		m <sup>3</sup>	144,000		
構造材(梁-1-1)	すぎ E50等級 平角 120×240 5.0m 【見積】		m <sup>3</sup>	192,000		
構造材(梁-1-2)	すぎ E50等級 平角 120×240 4.0m 【見積】		m <sup>3</sup>	192,000		
構造材(梁-2-1)	すぎ E50等級 平角 120×180 3.0m 【見積】		m <sup>3</sup>	152,000		
構造材(梁-2-2)	すぎ E50等級 平角 120×180 4.0m 【見積】		m <sup>3</sup>	152,000		

単価設定条件書						
名称	摘要		単位	単価		備考
構造材(梁-3)	すぎ E50等級 平角 120×300 3.0m 【見積】		m3	172,800		
構造材 (小屋火打梁)	すぎ 特1等級 正角 90×90 4.0m 【見積】		m3	112,000		
構造材(小屋束)	すぎ 特1等級 正角 120×120 6.0m・9.0m 【見積】		m3	112,000		
構造材(母屋)	すぎ 特1等級 正角 120×120 6.0m・9.0m 【見積】		m3	112,000		
構造材 (天井吊受材)	すぎ 特1等級 正角 90×90 4.0m 【見積】		m3	112,000		
構造材(垂木)	すぎ 特1等級 平割 45×75 3.0m・4.0m 【見積】		m3	144,000		
構造材(間柱)	すぎ 特1等級 平割 45×120 3.0m 【見積】		m3	128,000		
構造材(窓台)	すぎ 特1等級 平割 45×120 3.0m 【見積】		m3	128,000		
構造材(まぐさ)	すぎ 特1等級 平割 45×120 3.0m 【見積】		m3	128,000		
(外部化粧柱用) 柱脚部柱受金物	丸柱φ150用 PL-6×H150+PL-9×Φ120+ 鋼管Φ60.5×3.2+BPL9-120×120 アンカーボルトD13(SD295)埋込260(フック付) ドリフトビス2-M12共 【見積】		か所	28,200		
土台下パッキン	長尺物 W120 【見積】		m	2,720		
躯体建方	延床面積相当 施工手間 土台敷き-建て方-小屋組み 工具損料・釘・金物含む 【見積】		m <sup>2</sup>	2,800		
屋根垂木	施工手間 工具損料・釘含む 垂木45*120@400材別途 【見積】		m <sup>2</sup>	1,320		
間仕切り壁下地	施工手間 工具損料・釘含む 筋交い・間柱・まぐさ45*120@455 材別途 【見積】		m <sup>2</sup>	2,220		
建築工事(トイレ棟)	トイレ棟 木工 外部					
外壁下地 横胴縁	杉 18*45@606 材工 【見積】		m <sup>2</sup>	2,020		

単価設定条件書						
名 称	摘 要		単位	単 価		備 考
天井下地 木胴縁	杉 18*45@300 材工 【見積】		m <sup>2</sup>	2,840		
軒天 杉板張り	杉 上小節t12 材工 【見積】		m <sup>2</sup>	14,700		
建築工事(トイレ棟)	トイレ棟 木工 内部					
窓枠	杉 100*25 【見積】		m	4,410		
建築工事(トイレ棟)	トイレ棟 屋根及びとい 外部					
屋根 立馳葺き	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】		m <sup>2</sup>	12,800		
屋根 下葺き	ゴムアスファルトルーフィング t=1.0 【見積】		m <sup>2</sup>	2,000		
野地板	硬質木毛セメント板 t=25 【見積】		m <sup>2</sup>	4,240		
軒先水切	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】		m	5,920		
片棟包板	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】		m	12,000		
ケラハ <sup>△</sup> 水切	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】		m	5,200		
壁取合い水切	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】		m	11,200		
軒先ハ <sup>△</sup> ネル	SGL(艶消し) t=0.4 H=105 【見積】		m	7,920		
屋根立馳葺き	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】		m <sup>2</sup>	12,800		
屋根下葺き	ゴムアスファルトルーフィング t=1.0 【見積】		m <sup>2</sup>	2,000		
野地板	硬質木毛セメント板 t=25 【見積】		m <sup>2</sup>	4,240		
軒先水切	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】		m	5,920		
片棟包板	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】		m	12,000		
ケラハ <sup>△</sup> 水切	SGL(艶消し) t=0.4 【見積】		m	5,200		
軒先ハ <sup>△</sup> ネル	SGL(艶消し) t=0.4 H=105 【見積】		m	7,920		

単価設定条件書						
名 称	摘 要		単位	単 価		備 考
建築工事(トイレ棟)	トイレ棟 金属 外部					
腰壁水切	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛 合金めっき鋼板 t=0.35 【見積】		m	880		
建築工事(トイレ棟)	トイレ棟 金属 内部					
床材立上げ幅木端部 アルミジョイナー	【見積】		m	6,640		
建築工事(トイレ棟)	トイレ棟 木製建具 トイレブース					
TB-1 トイレブース	延W1600+1280*2×H1200+100扉2か所 高圧メラミン樹脂化粧板 【見積】		か所	422,500		
TB-2 隔て板	W720×H1200 高圧メラミン樹脂化粧板 【見積】		か所	64,900		
TB-3 トイレブース	延W1830+1000×H2500 扉1か所 高圧メラミン樹脂化粧板 【見積】		か所	255,900		
TB-4 隔て板	W880×H1900 高圧メラミン樹脂化粧板 【見積】		か所	99,800		
建築工事(トイレ棟)	トイレ棟 金属製建具 アルミ製建具					
AW-1 FIX窓	W450×H450 【見積】		か所	35,300		
建築工事(トイレ棟)	トイレ棟 金属製建具 軽量鋼製建具					
LD-1 上吊片引きフラッシュ 2連片引き戸	W1050×H2000 キックプレート ステンレス製 H300(両面) 【見積】		か所	389,200		
LD-2 上吊片引きフラッシュ 2連片引き戸	W1050×H1960 キックプレート ステンレス製 H260(両面) 【見積】		か所	388,100		
LD-3 上吊片引きフラッシュ 片引き戸	W1050×H2000 キックプレート ステンレス製 H300(両面) 【見積】		か所	325,100		
LD-4 上吊片引きフラッシュ 片引き戸	W1050×H2000 キックプレート ステンレス製 H300(両面) 【見積】		か所	246,100		
LD-5 両開きフラッシュドア	W1000×H2120 【見積】		か所	207,000		
建築工事(トイレ棟)	トイレ棟 内外装 外部					
外壁 金属系サイディング	t=16 遮熱性珪素焼付塗装品 【見積】		m <sup>2</sup>	14,300		
外壁 透湿防水シート	【見積】		m <sup>2</sup>	480		

単価設定条件書						
名称	摘要		単位	単価	金額	備考
建築工事(トイレ棟)	トイレ棟 内外装 内部					
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 多湿部 防滑・抗菌 熱溶接工法 織布積層ビニル床シートFS 【見積】		m <sup>2</sup>	3,540		
床材立上げ幅木 ビニル床シート	高さ100 無地 厚さ2.0 多湿部 防滑・抗菌 熱溶接工法 織布積層ビニル床シートFS 【見積】		m	890		
ライニング壁 マジック 化粧合板	t3 【見積】		m <sup>2</sup>	15,600		
建築工事(トイレ棟)	トイレ棟 仕上げエントその他 外部					
人工木ルーバー	W1050×H3280 D95@100 射管ストリッガー取付金物・補強心材共 【見積】		か所	944,000		
外壁面付案内板	既製品 W473×H473 【見積】		か所	212,000		
各室出入口サイン 女子トイレ(1)表示	カッティングシート貼り 【見積】		か所	12,500		
各室出入口サイン 女子トイレ(2)表示	カッティングシート貼り 【見積】		か所	10,900		
各室出入口サイン 男子トイレ表示	カッティングシート貼り 【見積】		か所	15,100		
各室出入口サイン こどもトイレ表示	カッティングシート貼り 【見積】		か所	20,000		
各室出入口サイン ユニバーサルトイレ表示	カッティングシート貼り 【見積】		か所	24,000		
S-1 突出型サイン	既製品 W200×H200×D15.5 アルミ型材 UV印刷 ビック両面 【見積】		か所	20,000		
S-2 突出型サイン	既製品 W200×H200×D15.5 アルミ型材 UV印刷 ビック両面 【見積】		か所	20,000		
S-3 突出型サイン	既製品 W200×H200×D15.5 アルミ型材 UV印刷 ビック両面 【見積】		か所	22,800		
S-4 突出型サイン	既製品 W200×H200×D15.5 アルミ型材 UV印刷 ビック両面 【見積】		か所	20,800		
建具LD-5 サイン	カッティングシート直貼り W275×H95 【見積】		か所	19,000		
建築工事(トイレ棟)	トイレ棟 仕上げエントその他 内部					
面台	マジック化粧合板 W150 t20 【見積】		m	13,100		

単価設定条件書						
名称	摘要		単位	単価	金額	備考
面台	珪酸化珪合板 W250 t20 【見積】		m	21,000		
面台	珪酸化珪合板 W200 t20 【見積】		m	17,200		
男子トイレ洗面カウンター	W950×D450 TOTO:ワイドデッキボウル一体型 タイプ 同等品 【見積】		か所	167,400		
サイン キャティングシート貼り 男子トイレブース	W150×H150 【見積】		か所	6,800		
建築工事(トイレ棟)	屋外付帯工事 屋外付帯工事					
建設発生土処分	公共残土処理場 下松市瀬戸		m <sup>3</sup>	0		
床 天然石 洗い出し仕上	t=10 通路部分 【見積】		m <sup>2</sup>	14,400		
床 天然石 洗い出し仕上	t=10 外部 【見積】		m <sup>2</sup>	14,400		
鋼製スリット溝ふた	U形側溝用(枠付) 細目(ノスリップ) 敷地境界用 W=60 ボルト固定式 【見積】		m	40,300		
ドレンゲッター 据付とも	W90×H90 ノスリップ 細目 【見積】		m	17,900		
自立型案内板 据付とも	既製品 W552×H1200 【見積】		組	381,600		
建築工事(倉庫棟)	倉庫棟 土工					
建設発生土処分	公共残土処理場 下松市瀬戸		m <sup>3</sup>	0		
建築工事(倉庫棟)	倉庫棟 仕上げエントその他 外部					
プレハブ倉庫	W6286×L5834×H3085~3239 軽量シャッター含む 設置用足場含む 【見積】		棟	2,180,000		
計						