標準設計書

施　工　年　度：	令和　3 年度
路　線・河　川　名：	恋ヶ浜緑地
工　事（業　務）名：	恋ヶ浜庭球場人工芝設計・施工事業
工 事（業務）場 所：	下松市大字東豊井地内
箇　所　コ　ー　ド：	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本　工　事　費					
1-テニスコート改修		式			
2-作業土工		式			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	1,110	m3			
床掘り 土砂 現場制約あり	30	m3			
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	20	m3			
盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し	40	m3			
土砂等運搬（真砂土） 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)	550	m3			
土砂等運搬（砕石） 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離8.5km以下(7.0km超)	470	m3			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
	土砂等運搬（残土） 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離11.0km以下(8.5km超)	70	m3			
	処分費 建設残土 産廃税対象外	70	m3			
2-人工芝工			式			
	砂入り人工芝設置工 ポリエチレン　芝丈19mm 材工	6,054	m2			
	端部用人工芝設置工 形成芝 W=30cm	157	m			
2-舗装工			式			
	路盤 全仕上り厚150mm 1層施工 C-40	6,054	m2			
	表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm	6,054	m2			
2-排水構造物工			式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
	U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 240[240×240×600]	157	m			
	蓋版 1種普通ふた(JIS_A_5372) 240[330×45×600]	133	枚			
	蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	130	枚			
	集水桝 (1) 400A	2	基			
	集水桝 (2) 400B	1	基			
	集水桝 (3) 600B	1	基			
	暗渠排水管 M300	506	m			
	暗渠排水管 M450	137	m			
2-縁石工			式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 片斜片面R 設置 RC-40 養生工有り	96	m			
	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 片斜片面R 設置 RC-40 養生工有り	59	m			
	地先境界ブロック A種(120×120×600) 設置 RC-40 養生工有り	155	m			
2-付帯施設工			式			
	テニスポスト基礎設置	8	対			
	センターガイド設置	8	箇所			
	張りコンクリート W=300 t=50mm	469	m			
	管理用通路設置 W=3.0m	17	m			
	管理用門扉設置 両開きW=3000　H=3000	1	箇所			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
	マイクロプラスティックフィルター	3	箇所			
2-構造物撤去工			式			
	コンクリート撤去	10	m3			
	ラインテープ撤去	1	式			
2-仮設工			式			
	交通誘導警備員Ｂ	42	人・日			
＊＊直接工事費＊＊						
共通仮設費（率分）						
＊＊共通仮設費計＊＊						

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費計＊＊					