

設計書（金抜き）

施 工 年 度 令和 7 年度
路 線・河 川 名 市道中央線
工 事（業 務）名 末武横断歩道橋補修工事

工 事（業 務）場 所 下松市瑞穂町三丁目地内
箇 所 コ ー ド

発注者が求める仕様について
設計書（金抜き）に記載するもののうち、発注者が求める仕様は以下に示すものとする。

- (1) 目的物の設計数量
- (2) 工事に使用する材料の規格及び品質
- (3) 特記仕様書や施工条件書等に定めのあるもの

その他（注意事項）

- (1) 入札時の見積りについて
入札時の見積りにあたっての名称、規格、数量、単位等は、設計書（金抜き）によること。
- (2) 仮設、施工方法等
仮設、施工方法その他工事の目的物を完成させるために必要な一切の手段については、特記仕様書、施工条件書等に定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
従って、原則として変更設計の対象とはならない。
- (3) 建設機械の指定について
設計書（金抜き）に記載されている建設機械の機種や規格等のうち、施工条件書等で指定していないものは、積算上参考として標準的な機種等記載しているものであり、指定事項ではない。
従って、原則として変更設計の対象とはならない。
- (4) 積算条件について
設計書（金抜き）に記載されている現場固有の条件（施工条件(施工規模や土質等)、見積により決定した歩掛、現場条件により決まる交通誘導員の人数や仮設材の供用日数等、条件明示なしでは算出困難な日当り施工量や人役等）については、積算にあたって設定したものを積算上参考として記載しているものである。
従って、これらの条件に変更があった場合には設計変更の対象となる。
なお、施工代価表内の例のような表記は、当該施工代価表における積算条件を示している。
(例) A=1 土砂 B=1 オープンカット
- (5) 週休2日の補正について
週休 2 日モデル工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休補正区分とこれに対応した補正率を記載している。
ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。
(例) 4 週 8 休 (× 1.04)

総括情報表

頁 -0002

事務所	65 下松市		
適用単価地区	06 周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)		
適用基準日	00-07.07.01(0)		
工種 施工地域・工事場所区分 緊急工事 契約保証区分 週休補正区分 I C T 補正区分	08 鋼橋架設 01 市街地(DID補正) 00 通常工事 0% 01 金銭保証(0.04%) 08 交替制・通期(R6.4~) 00 補正なし		
		【代価表の諸雑費】 #09 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。 #91, #92, #99 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。 (#01 ~ #08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工 事 費						X1000
1-橋梁保全工事						Y0704
2-舗装工			式			Y070404
3-舗装打換え工			式			Y07040402
4-舗装版破碎			式			Y0704040202
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9		m 2			SPK24040306 00
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1		m			単第0 -0001 表 SD691 00
舗装版破碎積込(小規模土工)	4		現場			単第0 -0002 表 SPK24040018 00
4-殻運搬			m2			単第0 -0003 表 Y0704040205
			m 3			

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離3.5km以下(1.5km超)	0.1	m3			SPK24040151 00 単第0 -0004 表
処分費 As殻(細粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	0.1	m3			SA091 00 単第0 -0005 表
4-橋面防水工					Y4999
橋面防水工(補修) 塗膜系防水 アスファルト系	26	m2			SS000255 00 単第0 -0006 表
4-表層		m 2			Y0704040211
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚25mm	26	m2			SPK24040244 00 単第0 -0007 表
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	4	m2			SPK24040233 00 単第0 -0008 表
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚30mm	4	m2			SPK24040244 00 単第0 -0009 表
2-橋梁付属物工		式			Y070421

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-部材撤去工						Y3995
部材撤去工 W 20kg 市章撤去	2		部材			V000012 00 単第0 -0010 表
3-ブロック舗装撤去工			式			Y07042711
特殊ブロック舗装 撤去	0.2		m2			SPK24040291 00 単第0 -0011 表
3-ブロック舗装工						Y3994
特殊ブロック舗装 設置 ブロック規格 30cm×30cm(各種)	0.2		m2			SPK24040291 00 単第0 -0012 表
3-排水施設工			式			Y07042103
4-排水管			m			Y0704210302
排水管撤去 VP管 低濃度PCB含有塗膜	16		m			V000010 00 単第0 -0013 表

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
橋梁_排水管設置 足場有り	16	m							SPK24040408 00	
排水施設材料一式	1	式							単第0 -0014 表 V000009 00	
2-横断歩道橋工		式							単第0 -0015 表 Y070422	
3-横断歩道橋工		式							Y07042201	
4-側板		式							Y0704220102	
側板取付け	53	m2							V000001 00 単第0 -0016 表	
側板取外し	53	m2							V000002 00 単第0 -0017 表	
側板材料費 ポリカーボネート樹脂板 t=3mm Uボルト766個	1	式							V000003 00 単第0 -0018 表	
2-橋梁補修工		式							Y070424	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-ひび割れ補修工						Y07042404
			式			
4-充てん工法						Y0704240401
			橋			
ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長20m未満の場合						S1020031 00
	1		構造物			単第0 -0019 表
3-断面修復工						Y07042405
			式			
4-左官工法						Y0704240501
			橋			
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積0.1m3未満の場合						S1020039 00
	1		構造物			単第0 -0020 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離18.5km以下(14.4km超)						SPK24040151 00
	0.04		m3			単第0 -0021 表
処分費 Con殻(無筋) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)						SA091 00
	0.04		m3			単第0 -0022 表
2-現場塗装工						Y070425
			式			

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-橋梁塗装工						Y07042501
4-素地調整			式			Y0704250101
循環式ブラスト工法 NETIS登録 KT-230028-A 施工条件：機械車載型	390		m 2			V000008 00 単第0 -0023 表
4-下塗			m 2			Y0704250102
塗替塗装（防食下地） 下塗り塗装	390		m2			SDT00029 00 単第0 -0026 表
塗替塗装（下塗） 下塗り塗装	390		m2			SDT00029 00 単第0 -0027 表
4-中塗			m 2			Y0704250103
塗替塗装（中塗） 中塗り塗装	390		m2			SDT00029 00 単第0 -0028 表
4-上塗			m 2			Y0704250104

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装（上塗） 上塗り塗装						SDT00029 00 単第0 -0029 表
3-当て板工	390	m2				Y3997
UVPPS工法 総施工量1日未満（総施工量0.39日分） UV照射有 不陸通常	1	式				V000013 00 単第0 -0030 表
3-目地充填工						Y3996
目地充填工 延長L=6.1m ひび割れ充填工準拠	1	構造物				V000011 00 単第0 -0031 表
2-仮設工						Y070428
3-足場支保工			式			Y3999
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 単管足場 安全ネットあり	615	掛m 2				SB685 00 単第0 -0032 表
3-補修用足場工						Y3998

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
吊足場（タイプA3） 通路部 橋面積A=36m2 架設月数2.7ヵ月 床面板張防護含む	1		式						F000025	00
床面シート張防護設置 通路部・階段部 架設月数2.7ヵ月 橋面積A=72m2	1		式						F000026	00
朝顔（タイプB） 通路部 橋面積A=36m2 架設月数2.7ヵ月 板張防護、シート張防護	1		式						F000027	00
板張・シート張防護 階段部 橋面積A=35m2 架設月数2.7ヵ月	1		式						F000028	00
足場工（ブラスト用養生シート工） 中段足場養生無し シート全損	284	m2							V000014	00
3-塗膜くず等一時保管									単第0 -0033	表
3-塗膜くず等一時保管									Y3993	
ドラム缶 200L 天板取外し式	8		缶						F000022	00
3-交通管理工			式						Y07042821	
4-交通誘導警備員			人日						Y0704282101	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導警備員B									R0369	00
	117			人						
* * 直接工事費 * *										
安全費									Z0009	
鉛対応環境対策資機材 素地調整 鉛対応集塵装置、クリーンルーム等	1			式					F000023	00
鉛対応安全衛生保護具 素地調整A=390.0m2あたり 定置式ろ過筒、防塵スーツ等	1			式					F000024	00
* * 共通仮設費（積上分） * *										
共通仮設費（ 率分）										
* * 共通仮設費計 * *										
* * 純工事費 * *										

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
* * 工事原価 * *						
一般管理費率 分						
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税相 当額 * *						
* * 工事費計 * *						

施工代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

SPK24040306
アスファルト舗装版厚15cm以下
労務構成比：
材料構成比：

単第0 -0001 表

1 m
標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm			コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径 φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ (45cm) 自走式切断機用			コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

SPK24040306

アスファルト舗装版厚15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

単第0 -0001 表

1 m

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1 アスファルト舗装版 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施 工 代 価 表

舗装版切断排水・冷却排水処分費
アスファルト舗装

SD691

単第0 -0002 表

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷却排水処分費 アスファルト舗装 厚さ10cm以下 切断延長50m以下	1	式			TU002
*** 単位当たり ***	1	現場			
A=1 アスファルト舗装 C=9 アスファルト舗装 切断延長(m)			B=3 アスファルト舗装 切断厚さ(cm)		

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK24040018

施工代価表

単第0 -0003 表

頁0-0016

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3			小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工代価表

頁0-0017

殻運搬
 舗装版破碎
 機械構成比：

SPK24040151
 DID区間有り 運搬距離3.5km以下(1.5km超)

単第0 -0004 表

1 m3 当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=15 運搬距離3.5km以下(1.5km超)		

SA091 施工
中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

当り

[illegible]

施 工 代 価 表

橋面防水工(補修) 塗膜系防水
アスファルト系

SS000255

単第0 -0006 表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜系防水【材工共】 アスファルト系 補修	1.000	m2			TSD00273 交替制・通期(R6.4~)(×1.01)
タフシャット導水テープ T3mm×W30mm×L15m 排水促進材	1.533	m			F0000000002
成形目地材 幅30mm×厚5mm 高弾性 参考コード：TG646	1.523	m			F0000000001
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 - C=2 【F】床版排水(ドレーン)材(m) E=1 【F】目地材(m)			B=1.46 D=1.45	床版排水(ドレーン)材設計量(m/m2) 目地材設計量(m/m2)	

施工代価表

頁0-0020

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比： 労務構成比：

SPK24040244

1層当り平均仕上り厚25mm

材料構成比：

単第0 -0007 表

1 m2

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t			振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg			振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生細粒度アスコン(13)			アスファルト混合物 細粒度(13) [標準数量]平均仕上り厚 40mm		TTPC00025 TTPT00294
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工代価表

頁0-0021

表層(歩道部)

SPK24040244

単第0 -0007 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上り厚25mm

1

m2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=10 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生細粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)		B=25 E=5 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) 瀝青材料無し -	
【アスファルト混合物単価】(積算地区) 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):25.000(mm)					

施工代価表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK24040233

単第0 -0008 表

RC-30

1

m2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン RC-30			再生クラッシャラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 代 価 表

単第0 -0008 表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比：

RC-30

SPK24040233

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工代価表

頁0-0024

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比： 労務構成比：

SPK24040244

1層当り平均仕上り厚30mm

材料構成比：

単第0 -0009 表

標準単価： 1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t			振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg			振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生細粒度アスコン(13)			アスファルト混合物 細粒度(13) [標準数量]平均仕上り厚 40mm		TTPC00025 TTPT00294
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3,プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工代価表

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比:

労務構成比:

SPK24040244

1層当り平均仕上り厚30mm

材料構成比:

単第0 -0009 表

1 m2

当り

標準単価:

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=10 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生細粒度アスファルト混合物(13) -(全ての費用)		B=30 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】(積算地区) 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施 工 代 価 表

単第0 -0010 表

部材撤去工

W 20kg

V000012

市章撤去

16

部材

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.00	*人			RTPC00021 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
橋りょう特殊工	3.00	*人			RTPC00020 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
普通作業員	1.00	*人			RTPC00002 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
雑材料	22.0	*%			#01 労×率
*** 合計 ***	16	部材			
*** 単位当たり ***	1	部材			

施 工 代 価 表

SPK24040291

単第0 -0011 表

1 m2

当り

特殊ブロック舗装

撤去

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工			ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 撤去					

施工代価表

特殊ブロック舗装
設置

SPK24040291

ブロック規格 30cm×30cm(各種)

単第0 -0012 表

1 m2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工			ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
視覚障害者誘導用ブロック コンクリート製 30×30×3[cm]			特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm		F0000000003 TTPT00388
積算単価			積算単価		EP001
A=1 設置 C=3 【F】ブロック(枚)			B=3 ブロック規格 30cm×30cm(各種)		

施 工 代 価 表

単第0 -0013 表

10 m

当り

排水管撤去
VP管

V000010
低濃度PCB含有塗膜

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	*人			RTPC00009 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
特殊作業員	0.5	*人			RTPC00001 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
普通作業員	0.3	*人			RTPC00002 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
雑材料	2.0	*%			#01 労×率
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

橋梁 排水管設置
足場有り
機械構成比：

SPK24040408

施 工 代 価 表

単第0 -0014 表

頁0-0030

1 m

当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 足場有り					

施 工 代 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TSスリーブ管(VP) VP75 定尺：4m/本 (取引数量：小口)	13.2	m			F000001
継手(90°大曲エルボ) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 75用 (取引数量：小口)	12	個			F000002
継手(90°大曲両Y) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 75用 (取引数量：小口)	2	個			F000003
*** 単位当たり ***	1	式			

側板取付け

V000001

施 工 代 価 表

単第0 -0016 表

頁0-0032

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.4	*人			RTPC00009 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
特殊作業員	0.7	*人			RTPC00001 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
普通作業員	1.1	*人			RTPC00002 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
雑材料	2.0	*%			#01 労×率
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

側板取外し

V000002

施 工 代 価 表

単第0 -0017 表

頁0-0033

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.1	*人			RTPC00009 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
普通作業員	0.4	*人			RTPC00002 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工代価表

頁0-0034

側板材料費

ポリカーボネート樹脂板

V000003

t=3mm Uボルト766個

単第0 -0018 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリカーボネート樹脂板 3.0(mm)特寸 耐候グレード マット (両面透明)	55	m2			F000029
Uボルト 架台配管用 25A W3/8	766	個			F000030
六角ナット W3/8 黒皮品 冷間ホーマー	1,532	個			F000031
丸座金 W3/8 黒皮品	1,532	枚			F000032
*** 単位当たり ***	1	式			

施 工 代 価 表

S1020031

単第0 -0019 表

1 構造物 当り

ひび割れ補修工(充てん工法)
補修延べ延長20m未満の場合

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
特殊作業員		人			RTPC00001 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
普通作業員		人			RTPC00002 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
ひび割れ充てん材 シーラント系 参考コード：TGV02	1.548	kg			F0000000004
諸雑費		%			#09
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=4 【F】充てん材(kg)			B=1.29	充てん材の設計数量(kg/構造物)	

施工代価表

頁0-0036

断面修復工(左官工法)
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む)

S1020039
修復延べ体積0.1m3未満の場合

単第0 -0020 表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
特殊作業員		人			RTPC00001 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
普通作業員		人			RTPC00002 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
ひび割れ充てん材 ポリマーセメント系 参考コード：TGV01	0.035	kg			F0000000005
諸雑費		%			#09
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=5 【F】断面修復材(m3)			B=0.03	断面修復材の設計数量(m3/構造物)	

施工代価表

頁0-0037

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比：

SPK24040151
DID区間有り 運搬距離18.5km以下(14.4km超)

単第0 -0021 表

1 m3 当り
標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=56 運搬距離18.5km以下(14.4km超)		

施工代価表

頁0-0038

処分費
Con殻(無筋)

SA091
中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

単第0 -0022 表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			TT998
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
C=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)			B=1 Con殻(無筋)		

V000008

1 m2 当り

施工条件：機械車載型

[illegible]

施工代価表

素地調整（循環式ブラスト工法）

V000004

単第0 -0024 表

1種ケレン 構造物別無

100m2以上500m2未満

制約無

1000

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	14.7	*人			RTPC00021 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
橋梁塗装工	117.6	*人			RA115 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
循環式ブラストマシン NETIS登録 2ノズルタイプ 賃料	14.7	台/日			F000007
ブラストノズル・ホース賃料	14.7	台/日			F000008
循環式ブラストマシン整備料 低濃度PCB・鉛特別整備費	14.7	台/日			F000009
空気圧縮機損料 可搬式 スクリュー・エンジン・19.4m3/min 第2次排ガス	14.7	台/日			F000010
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量125kVA 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音	14.7	*日			KTPC00033
<賃>ダンプトラック 積載質量4t	29.4	*日			KTPC00055
研削材賃料 エコクリーンショット	1,000	m2			F000011
軽油 パトロール給油 空気圧縮機+発電機=36L/h	4,233	*L			TTPC00013
雑材料	5	*%			#02 労×率
全体割増		式			+00 施工形状（横断歩道橋） 補正率1.25

施 工 代 価 表

頁0-0041

素地調整（循環式ブラスト工法）

V000004

単第0 -0024 表

1種ケレン 構造物別無

100m2以上500m2未満

制約無

1000

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

研削材（グリット）及びケレンかす
場内集積・選別・積込

V000005

施工代価表

単第0 -0025 表

頁0-0042

1000 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	58.8	*人			RA115
					交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
<賃>トラック(クレーン装置付) 積載質量4t(2.9t吊)	14.7	*日			KTPC00039
雑材料	40	*%			#02
					軽油・大型土のう袋等 労×率
全体割増		式			+00
					施工形状（横断歩道橋） 補正率1.25
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

SDT00029

1 m2 当り

1 m2 当り

[illegible]

施 工 代 価 表

SdT00029

単第0 -0027 表

1 m2 当り

塗替塗装（下塗）
下塗り塗装

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001075 交替制・通期(R6.4~)(×1.01)
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 D=2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) H=3 横断歩道橋・側道橋			B=4 下塗り塗装 F=2 スプレー I=1 時間的制約なし		

施工代価表

SDT00029

単第0 -0028 表

1 m2 当り

塗替塗装（中塗）
中塗り塗装

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 スプレー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001147 交替制・通期(R6.4~)(×1.01)
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 E=2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 G=2 淡彩 I=1 時間的制約なし			B=5 中塗り塗装 F=2 スプレー H=3 横断歩道橋・側道橋		

施 工 代 価 表

SDT00029

単第0 -0029 表

1 m2 当り

塗替塗装（上塗）
上塗り塗装

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 スプレー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001201 交替制・通期(R6.4~)(×1.01)
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 E=3 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 G=2 淡彩 I=1 時間的制約なし			B=6 上塗り塗装 F=2 スプレー H=3 横断歩道橋・側道橋		

施工代価表

頁0-0047

UVPPS工法

総施工量1日未満（総施工量0.39日分）

UV照射有

V000013

不陸通常

単第0 -0030 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
紫外線硬化型FRPシート（区分A） シート最大幅1000mm 区分A(0.07m2未満/枚)	0.014	m2			F000012
紫外線硬化型FRPシート（区分C） シート最大幅1000mm 区分C(0.15m2以上/枚)	1.276	m2			F000013
ベースプライマー U-100 1kg缶	1	缶			F000014
貼付けプライマー V200 5kg缶	1	缶			F000015
硬化剤 メックスD 0.1kg缶	1	缶			F000016
土木一般世話役	1	*人			RTPC00009 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
特殊作業員	1	*人			RTPC00001 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
普通作業員	1	*人			RTPC00002 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
作業車 UVPPS工法	1	台			F000017
発電機 UVPPS工法	1	台			F000018
紫外線照射機	3	台			F000019
雑材料	8	*%			#01 (労+機)×率

施 工 代 価 表

頁0-0048

UVPPS工法

総施工量1日未満（総施工量0.39日分）

UV照射有

V000013

不陸通常

単第0 -0030 表

1 式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	式			

施工代価表

頁0-0049

目地充填工
延長L=6.1m

V000011
ひび割れ充填工準拠

単第0 -0031 表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.85	*人			RTPC00009 交替制・通期(R6.4~)(×1.02)
特殊作業員	1.30	*人			RTPC00001 交替制・通期(R6.4~)(×1.02)
普通作業員	1.10	*人			RTPC00002 交替制・通期(R6.4~)(×1.02)
充填剤 ハヤシールNS 常温注入式 ポリブタジエン系	0.7	*L			F000020
バックアップ材(橋梁伸縮装置用) ポリエチレンフォーム	0.7	*L			T1002
雑材料	17	*%			#01 労×率
*** 単位当たり ***	1	構造物			

施 工 代 価 表

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場
単管足場 安全ネットあり

SB685

単第0 -0032 表

100 掛m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
とび工		人			RTPC00004 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
普通作業員		人			RTPC00002 交替制・通期(R6.4～)(×1.02)
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音		日			KTPC00014
諸雑費		%			#09 (労+機)×率
*** 合計 ***	100	掛m 2			
*** 単位当たり ***	1	掛m 2			
A=2 単管足場 D=0 R T C賃料補正(1+α)標準=省略			B=2 安全ネットあり E=1 割増なし		

施 工 代 価 表

単第0 -0033 表

足場工（ブラスト用養生シート工）
中段足場養生無し

V000014

シート全損

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.015	*人			RTPC00020
養生シート損料 ブラスト用 全損	1	m2			交替制・通期(R6.4~)(×1.02) F000021
*** 単位当たり ***	1	m2			