

青木線歩道拡幅工事 数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
土工						
		床掘	土砂	m3	326.8	
		路床盛土	W<2.5	m3	75.4	
		埋 戻	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	36.1	
		埋 戻	最大埋戻幅1m未満	m3	115.2	
		基面整正	人力	m2	249.6	
	残土処理	残 土	土砂	m3	74.9	
	構造物取壊し工					
		コンクリート取壊	無筋構造物	m3	17.2	
		〃	鉄筋構造物	m3	5.9	
		コンクリート殻処分	無筋構造物	m3	18.0	
		〃	鉄筋構造物	m3	6.9	
		U型側溝撤去	PU-240	m	12.8	
		溜柵撤去	外寸 600×600×630	個	3.0	
		塩ビ管撤去	VU φ 150	m	10.7	
		〃	VU φ 200	m	5.2	
		〃	VU φ 250	m	20.1	
		廃プラ運搬処分		m3	0.8	
		ヒューム管撤去	HP φ 250	m	3.4	
		〃	HP φ 500	m	11.8	
		グレーチング撤去	水路蓋550×600	枚	3.0	
		〃	水路蓋550×1000	枚	2.0	
		〃	柵蓋 800×800用	枚	2.0	
		縁石撤去	120×150	m	9.6	
		フェンス撤去	H=1000	m	2.0	
		〃	H=1500	m	14.0	
		フェンス撤去	H=1800	m	25.7	
		〃	H=2000	m	52.8	
		門扉撤去	H=1800 W=800	基	1.0	

青木線歩道拡幅工事 数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
		転落防止柵撤去	H=1100	m	12.0	
		ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	20.6	
		カーブミラー撤去		基	1.0	
		ポストコーン撤去	穿孔式 3本脚	本	8.0	
		アスファルト舗装 切断	t=15cm以下	m	92.0	
		アスファルト取壊	t=3cm	m ²	64.9	
		アスファルト取壊	t=5cm	m ²	81.3	
		アスファルト殻処分		m ³	6.0	
擁壁工						
	プレキャストL型擁壁					
	鉄心寮側	道路用L型擁壁 S型	H800 × B750 L2000	個	2	
		〃	H900 × B850 L2000	個	3	
		〃	H900 × B850 L2000	個	1	加工品
		〃	H1000 × B850 L2000	個	25	
		〃	H1000 × B850 L2000	個	1	加工品
		〃	H1100 × B1000 L2000	個	1	
	青木線					
		小型擁壁	平均H=0.8~1.0m	m ³	6.1	
		重力式擁壁	平均H=1.0~2.0m	m ³	54.6	
			平均H=2.0m以上	m ³	6.8	
	鉄心通り					
		小型擁壁	平均H=0.8~1.0m	m ³	3.5	
		重力式擁壁	平均H=1.0~2.0m	m ³	13.7	
			平均H=2.0m以上	m ³	16.2	
			目地材	m ²	13.9	擁壁と既設フェンス基礎と間
		嵩上コンクリート	コンクリート σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	0.1	
			型枠	m ²	1.5	
排水構造物工						
	側溝工					
		プレキャストU型水路	PU-240	m	7.0	グレーチング再利用
		プレキャストU型水路	BF-300	m	31.8	
		プレキャストU型水路	BF-400	m	28.6	
		プレキャストU型水路	BF-500	m	14.5	
		横断側溝	B450-H620	m	1.7	

青木線歩道拡幅工事 数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
	集水柵工					
		溜柵	内寸450×450	個	1.0	
		現場打集水柵	500×700×H500	個	1.0	
		現場打集水柵	500×700×H500～ 400	個	1.0	
		現場打集水柵A	500×500×H800	個	1.0	
		現場打集水柵B	500×500×H800	個	1.0	
	管渠工					
		塩化ビニールパイプ	VU φ 150	m	1.0	
		塩化ビニールパイプ	VU φ 200	m	3.9	
		ヒューム管	φ 200	m	3.5	
		ヒューム管	φ 500	m	2.7	
		ヒューム管	90° 支承 P1-RC-D450	m	2.6	
		防護コンクリート		箇所	1.0	
		重圧管	φ 500	m	2.0	
	水路保護工					
		底張コンクリート	B=500mm t=150mm	m	1.8	
		張りコンクリート	t=100m	m ²	0.9	
	用水路管理道					
		張コン	1型	m ³	1.1	
		張コン	2型	m ³	1.4	
		張コン	3型	m ³	0.7	
		張コン	4型	m ³	0.2	
		階段工	18-8-40BB	箇所	1.0	

青木線歩道拡幅工事 数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
舗装工						
	車道舗装					
		表層工	t=5cm 密粒度アスコン (20)	m2	34.0	
		上層路盤工	t=10cm 粒度調整碎石 (M-30)	m2	34.0	
		下層路盤工	t=15cm クラッシャーラン (RC-40)	m2	34.0	
	歩道舗装					
		表層工	t=3cm 細粒度アスコン (13)	m2	212.0	
		下層路盤工	t=10cm クラッシャーラン (RC-30)	m2	212.0	
	鉄心寮舗装復旧					
		表層工	t=5cm 密粒度アスコン (20)	m2	11.5	
		下層路盤工	t=15cm クラッシャーラン (RC-40)	m2	11.5	
付帯工						
	縁石工					
		歩車道境界ブロック	1型	m	65.7	
		縁石復旧		m	8.6	
区画線工						
	車道外側線	W=15cm	白色	m	67.9	
	駐車柵	W=15cm	白色	m	28.8	
仮設工						
	交通管理工	交通誘導警備員	B	人日	60	