数　量　総　括　表　1/3

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量			計上数量	備　考
						左側	右側	合計		
	道路土工									
		作業土工	掘　削		m3	117.2	57.3	174.5	170	
		〃	床　掘		m3	151.8	95.2	247.0	250	
		〃	埋　戻	D	m3	70.7	41.3	112.0	110	
		〃	残　土		m3	190.3	106.7	297.0	300	変化率0.9
	舗装工									
		車道舗装								
			排水性舗装	t=5cm,導水管あり 表層ﾎﾟｰﾗｽAs(13)改質Ｈ型	m2	7.6	5.5	13.1	13	舗装平面図より
			排水性舗装	t=5cm,導水管なし 表層ﾎﾟｰﾗｽAs(13)改質Ｈ型	m2	88.2	43.6	131.8	132	舗装平面図より
			排水性舗装	t=5cm 基層粗粒度As(20)改質Ⅱ型	m2	76.6	39.3	115.9	116	舗装平面図より
			上層路盤工	t=15cm 粒度調整砕石	m2	57.5	29.5	87.0	87	横断図より
			下層路盤工	t=15cm クラッシャーラン	m2	57.5	29.5	87.0	87	横断図より
		歩道舗装								
			透水性舗装 一般部	t= 4cm 表層　開粒度As(13)	m2	326.8	134.7	461.5	462	舗装平面図より
				t=10cm クラッシャーラン	m2	326.8	134.7	461.5	462	
				t=10cm フィルター層　砂	m2	326.8	134.7	461.5	462	
			透水性舗装 乗入部	t= 4cm 表層　開粒度As(13)	m2	124.8	76.8	201.6	202	
				t=15cm クラッシャーラン	m2	124.8	76.8	201.6	202	
				t=10cm フィルター層　砂	m2	124.8	76.8	201.6	202	
		視覚障害者誘導用ブロック								
			誘導ブロック (A)点	一般部	m2	4.3	4.1	8.4	8	
			誘導ブロック (A)線	一般部	m2	43.4	18.4	61.8	62	
			誘導ブロック (B)線	乗入部	m2	15.6	9.6	25.2	25	

数　量　総　括　表　2/3

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量			計上数量	備　考
						左側	右側	合計		
	排水工									
		側溝工	側溝300A	PU3-B300-H300	m	1.5	1.0	2.5	3	
			側溝300B	PU3-B300-H400	m	86	40.1	126.1	126	
			側溝300C	PU3-B300-H500	m	82.4	43.7	126.1	126	
			側溝蓋(1)	アングル側溝蓋 （路側一般部）	m	168.8	80.5	249.3	249	
			側溝蓋(2)	アングル側溝蓋 （管理口部）	m	1.0	1.0	2.0	2	
			側溝蓋(3)	落ち蓋式U型側溝蓋	m	-	3.4	3.4	3	
			側溝蓋改修		m	178.4	81.3	259.7	260	
			スリット板		m	157.7	80.3	238	238	
			側溝蓋管理口(A)		箇所	12	7	19	19	
			側溝蓋管理口(B)		箇所	6	3	9	9	
		集水桝工	2号集水桝		箇所	5	2	7	7	
			3号集水桝		箇所	2	1	3	3	
		管渠工	取付管（A）	VUφ150	箇所	7	-	7	7	
			VUφ150		m	-	7.8	7.8	8	
		地下排水工	導水管φ30	φ30*2	m	15.1	11.0	52.2	52	(15.1+11.0)×2本

数　量　総　括　表　3/3

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量			計上数量	備　考
						左側	右側	合計		
	縁石工									
		縁石工	縁石(A)	標準部　根入れ50mm	m	88.8	29.9	118.7	119	
			縁石(B)	車両乗入部　根入れ50mm	m	52.0	32.0	84.0	84	
			縁石(C)	乗入すりつけ部 根入れ50mm	箇所	16	10	26	26	
			縁石(D)	根入れ50mm 横断歩道用	m	-	3.4	3.4	3	
			縁石(F)	横断歩道部 h=20mm	m	14.3	10.4	24.7	25	
	区画線工									
		区画線工	溶融式区画線	白 実線ｗ＝15cm	m	186.2	88.6	274.8	270	
	附帯工									
			植樹桝	1.12*0.612*1.00	箇所	6	3	9	9	
			横断防止柵	H=800	m	99.7	-	99.7	100	
	構造物 撤去工									
		構造物 取り壊し工	構造物取壊処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	42.6	20.3	62.9	63	
			舗装版破砕	歩道舗装ｔ＝3ｃｍ	m2	445.4	213.2	658.6	660	
			舗装版破砕	車道舗装t=10ｃｍ	m2	95.8	49.1	144.9	140	
			廃材運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	23.0	11.3	34.3	34	
			舗装切断	ｔ＝20cm以下	m	194.2	98.2	292.4	290	