

数量総括表						
工種	規格 1	規格 2	単位	元数量	現在数量	備考
本 工 事 費						
処理場整備						
土工						
掘削	土砂 オープンカット 押土有り	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	2244	2200	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	土留方式無し 障害無し	m3	88	90	
床掘り	土砂 標準	土留方式無し 障害無し	m3	320	320	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	43	40	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	46	50	
押土(ルーズ)	土砂		m3	309	310	$(87.5+320.5)-(43.4+45.8)/0.9$
整地	残土受入れ地での処理		m3	2553	2600	$(2244+87.5+320.5)-(43.4+45.8)/0.9$
法面整形	切土部 現場制約無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m2	180	180	
基面整正			m2	706	706	
調整池						
コンクリートブロック積工(練積)	滑面ブロック	18-8-40BB	m2	463	463	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック	RC-40	m3	221	221	
天端コンクリート	t100		m	228	228	
基礎コンクリート			m	222	222	
底張コンクリート	W4600、t200		m	105	105	
重力式擁壁	余水吐	H1350	箇所	1	1	
ヒューム管(B形管)	据付 管径600mm 固定基礎90° 巻き	基礎砕石有り 外圧管1種	m	4	4	
集水桝③	1100*1100*1200		基	1	1	
集水桝④	1000*1000*1100		基	1	1	
U型側溝	U型側溝(各種) L=600mm/本		m	40	40	
排水構造物工						
U型側溝	鉄筋Coベンチフリューム(JIS_A_5372附	300[300×300×2000]	m	88	88	
ヒューム管(B形管)	据付 管径600mm 固定基礎90° 巻き	基礎砕石有り 外圧管1種	m	12	12	
集水桝⑥	800*800*1100		基	1	1	
かご工			式			
かごマット工(多段積型)			m2	114	114	
仮沈砂池			式			
大型土のう製作・設置工	製作・設置		袋	48	48	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm	シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm	m	16	16	