

数量書

工事名称 福祉センター別館建設工事（建築主体）
工事場所 下松市西市二丁目10番16号

単価採用：下松市単価R070701版. 建築
下松市単価R070701版. 電気
下松市単価R070701版. 機械

週休2日補正：月単位4週8休以上

工事種目：建築工事

工事概要
1. 福祉センター別館新築(増築) 鉄骨造平屋建て 延べ床面積273.03㎡
2. 敷地内外構工事 一式
3. 駐輪場新築 一式

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費 (直接工事費×共通仮設費率)+積み上げによる共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

福祉センター別館新築						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
土工事		1		式		
地業工事		1		式		
鉄筋工事		1		式		
コンクリート工事		1		式		
型枠工事		1		式		
鉄骨工事		1		式		
防水工事		1		式		
タイル工事		1		式		
木工事		1		式		
屋根及び樋工事		1		式		
金属工事		1		式		
左官工事		1		式		
建具工事		1		式		
塗装工事		1		式		
内外装工事		1		式		
ユニット及びその他工事		1		式		
計						

[illegible]

福祉センター別館新築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
直接仮設工事	改修部分	1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
地業工事		1	式		
計					
鉄筋工事		1	式		
計					
コンクリート工事	躯体	1	式		
計					
型枠工事	躯体	1	式		
型枠工事	外部	1	式		
計					
鉄骨工事		1	式		
計					
防水工事	撤去	1	式		
防水工事	外部	1	式		
防水工事	改修(外部)	1	式		
防水工事	内部	1	式		

福祉センター別館新築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
防水工事	改修(内部)	1	式		
計					
タイル工事	外部	1	式		
計					
木工事	外部	1	式		
木工事	内部	1	式		
計					
屋根及び樋工事	外部	1	式		
計					
金属工事	外部	1	式		
金属工事	内部	1	式		
計					
左官工事	外部	1	式		
左官工事	内部	1	式		
計					
建具工事	アルミ製建具	1	式		
建具工事	軽量鋼製建具	1	式		
建具工事	スライディングウォール	1	式		
建具工事	木製建具	1	式		
建具工事	ガラス	1	式		

[illegible]

[illegible]

福祉センター別館新築		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0021
墨出し		1	式			別紙 00-0022
養生		1	式			別紙 00-0023
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0024
枠組本足場		1	式			別紙 00-0012
外部仕上足場		1	式			別紙 00-0013
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0025
災害防止		1	式			別紙 00-0014
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0015
計						

下松市役所

[illegible]

福祉センター別館新築 地業工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(一般地業)						
砂利地業	再生クラッシュレン	35.3	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	225	m ²			
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ50mm	213	m ²			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	4.5	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0002
(地盤改良)	テノコラム工法 φ1000 L10.2 20本					
地盤改良	テノコラム工法 φ1000 L10.2 20本 機械運搬・組立・残土運搬処分・試験費等含む 【見積等】	1	式			別紙 00-0028
計						

福祉センター別館新築						
鉄筋工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	1.4	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	5.8	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.9	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	0.7	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	1.9	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0004
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	10.3	t			
鉄筋加工組立	SRCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	10.3	t			
鉄筋ガス圧接	D19 -D19	15	か所			
鉄筋ガス圧接	D22 -D22	69	か所			
溶接金網敷	径6.0 150×150 【少量補正単価】	8.8	m ²			
スリーブ補強		1	式			別紙 00-0005
計						

下松市役所

下松市役所

下松市役所

福祉センター別館新築 鉄骨工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
角形鋼管	STKR400 □-75×45×2.3 【見積等】	102	kg			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3 【見積等】	1,122	kg			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2 【見積等】	1,295	kg			
角形鋼管	BCR295 □-200×200×9 【見積等】	354	kg			
角形鋼管	BCR295 □-250×250×12 【見積等】	1,283	kg			
角形鋼管	BCR295 □-250×250×16 【見積等】	2,345	kg			
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8 【見積等】	288	kg			
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7 【見積等】	255	kg			
H形鋼	SS400 H-175×90×5×8 【見積等】	590	kg			
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9 【見積等】	1,184	kg			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8 【見積等】	462	kg			
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11 【見積等】	842	kg			
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12 【見積等】	1,279	kg			
H形鋼	SS400 H-340×250×9×14 【見積等】	5,106	kg			
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11 【見積等】	1,946	kg			
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8 【見積等】	693	kg			
軽量溝形鋼	SSC400 C-75×45×15×2.3 【見積等】	401	kg			
軽量溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3 【見積等】	6,109	kg			
丸鋼	SNR400B M14 【見積等】	62	kg			
丸鋼	SNR400B M16 【見積等】	267	kg			

福祉センター別館新築 鉄骨工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SS400 PL-4.5 【見積等】	337	kg			
鋼板	SS400 PL-6 【見積等】	1,102	kg			
鋼板	SS400 PL-9 【見積等】	602	kg			
鋼板	SS400 PL-12 【見積等】	485	kg			
鋼板	SS400 PL-28 【見積等】	47	kg			
鋼板	SS400 PL-32 【見積等】	32	kg			
鋼板	SN400B PL-6 【見積等】	38	kg			
鋼板	SN400B PL-30 【見積等】	59	kg			
鋼板	SN400C PL-22 【見積等】	108	kg			
鋼板	SN400C PL-28 【見積等】	327	kg			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=35 【見積等】	96	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=40 【見積等】	13	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=45 【見積等】	211	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=50 【見積等】	142	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=55 【見積】	17	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=60 【見積等】	267	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=55 【見積等】	17	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=60 【見積等】	50	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=65 【見積等】	100	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=70 【見積等】	200	本			

福祉センター別館新築 鉄骨工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通ボルト	M12 L=30 【見積等】	795	本			
普通ボルト	M12 L=35 【見積等】	1,192	本			
普通ボルト	M12 L=135 【見積等】	304	本			
アンカーボルト	M12 L=500 【建設物価2025-7】	49	本			
アンカーボルト	SS400 M20 L=600 【見積等】	8	本			
アンカーボルト	SS400 M24 L=600 【見積等】	4	本			
アンカーボルト	M20*600mm 【建設物価2025-7】	8	本			
ターンバックル	JIS規格 M14 【見積】	16	本			
ターンバックル	JIS規格 M16 【見積等】	30	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0009
鉄骨工場加工組立	工場溶接共 【見積等】	21.5	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋. 胴縁の類 一 般 【見積等】	6.2	t			
鉄骨運搬	6t車 【見積等】	27.7	t			
鉄骨現場建方	建方機械共 【見積等】	21.5	t			
鉄骨現場建方 軽量鉄骨	建方機械共 【見積等】	6.2	t			
トルシア形高力ボルト締め付け	施工手間 【見積等】	1,066	個			
普通ボルト締め付け	施工手間 【見積等】	2,202	個			

福祉センター別館新築						
鉄骨工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工場錆止め塗装	JIS-K-5674 【見積等】	27.7	t			
鉄骨現場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 1回目別途 【見積等】	27.7	t			
検査費用等	【見積等】	27.7	t			
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	49	本			
アンカーボルト埋込み(B 種)	径20(間柱等) 取付手間 【見積等】	8	本			
アンカーボルト埋込み(B 種)	径24(間柱等) 取付手間 【見積等】	4	本			
アンカーボルト埋込み(A 種)	径20(主柱等) 取付手間 【見積等】	8	本			
露出柱脚工法	ハイパースNEO EB250-4-30 材工共 【見積等】	8	か所			
QLデッキ	QL-99-50-12 【見積等】	10	㎡			
柱底均しモルタル	t=50 244×250 【見積等】	2	か所			
柱底均しモルタル	t=50 300×350 【見積等】	2	か所			
柱底均しモルタル	t=50 300×400 【見積等】	2	か所			
超音波探傷検査	第三者検査 現場検査 【建築施工単価25-7夏】	40	か所			
鉄骨足場	単管吊り足場	273	㎡			
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	273	㎡			
(耐火被膜)						
鉄骨柱 吹付ロックウ ル(半乾式)	耐火1時間 厚25 【見積等】	51.5	㎡			

下松市役所

下松市役所

下松市役所

下松市役所

下松市役所

下松市役所

下松市役所

福祉センター別館新築						
木工事			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 合板張り	厚12 フォード下地 【見積等】	5.7	m ²			
壁 耐水合板張り	厚12 2枚張り 【見積等】	3.3	m ²			
面台下地(ライニング部)	耐水合板 厚12	1	式			別紙 00-0031
額縁 AW枠	米榎 25×130 【見積等】	62	m			
額縁 AD枠	米榎 25×130 【見積等】	19	m			
木製建具枠 WD1	米ツカ集成材 上枠:25×75+25×87.5×2 L1800 縦枠:25×95×2 L2000×2 【見積等】	1	か所			
木製建具枠 WD2	米ツカ集成材 上枠:25×75+25×87.5×2 L1800 縦枠:25×95×2 L2000×2 【見積等】	1	か所			
木製建具枠 WD3	米ツカ集成材 上枠:25×75+25×87.5×2 L970 縦枠:25×245 L2000 縦枠:25×95×2 L2000 【見積等】	1	か所			
木製建具枠 WD4	米ツカ集成材 上枠:35×158 L915 縦枠:25×158 L2000 縦枠:25×103 L2000 縦枠:25×73 L2000 【見積等】	2	か所			
木製建具枠 WD5	米ツカ集成材 上枠:35×158 L815 縦枠:25×158 L2000 縦枠:25×103 L2000 縦枠:25×73 L2000 【見積等】	1	か所			
木製建具枠 WD6	米ツカ集成材 上枠:35×158 L700 縦枠:25×158 L2000×2 【見積等】	1	か所			

下松市役所

福祉センター別館新築		屋根及び樋工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(既設接続部)						
ルーフトレイン	鋳鉄製 横型 φ65 アスファルト防水用 【見積等】	1	か所			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カバー)	径65	3.8	m			
SUSつかみ金物	【見積等】	4	本			
チーズ	【見積等】	1	箇所			
掃除口	【見積等】	1	箇所			
(既設改修部)						
既設ドレン・堅樋改修	既設撤去・新設 【見積等】	1	式			
(大屋根)						
屋根 嵌合立平葺き(クイックルーフ)	カー-SGL鋼板 厚0.5 ポリエチレンシート 厚4.0 【見積等】	309	m ²			
屋根	改質アスファルトルーフィング 下葺き材 【見積等】	309	m ²			
屋根 耐火野地板	厚18 リーマフレキM4×40@455共 【見積等】	309	m ²			
屋根 片流れ棟包み	カー-SGL鋼板 厚0.5 A-33図 下地含む 【見積等】	21.5	m			
屋根 軒先仕舞	カー-SGL鋼板 厚0.5 A-33図 軒先唐草、軒先キャップ 【見積等】	21.5	m			
屋根 エブロン面戸	カー-SGL鋼板 厚0.5 A-33図 下地含む 【見積等】	21.5	m			
屋根 クラハ°水切り	カー-SGL鋼板 厚0.5 A-33図 下地、捨て板含む 【見積等】	28.8	m			
屋根 軒樋	デザイン軒樋 下地金物とも サイズ:UST140 同等品 A-33図					

福祉センター別館新築						
屋根及び樋工事				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【見積等】	21.5	m			
軒樋ブラケット	@750 【見積等】	30	本			
落とし口	【見積等】	4	箇所			
(アプローチ屋根)						
アプローチ屋根 鉄合立平葺き(クイックルーフ)	カー-SGL鋼板 厚0.5 ポリエチレンシート 厚4.0 【見積等】	43.3	m ²			
アプローチ屋根	改質アスファルトルーフィング 下葺き材 【見積等】	43.3	m ²			
アプローチ屋根 耐火野地板	厚18 リマフレキM4×40@455共 【見積等】	43.3	m ²			
アプローチ屋根 水上水切り	カー-SGL鋼板 厚0.5 A-33図 下地含む 【見積等】	24.2	m			
アプローチ屋根 下り棟包み	カー-SGL鋼板 厚0.5 A-33図 下地含む 【見積等】	2.7	m			
アプローチ屋根 軒先仕舞	カー-SGL鋼板 厚0.5 A-33図 軒先唐草、軒先キャップ 【見積等】	24.9	m			
アプローチ屋根 エブロン面戸	カー-SGL鋼板 厚0.5 A-33図 下地含む 【見積等】	29.7	m			
アプローチ屋根 クハバ 水切り	カー-SGL鋼板 厚0.5 A-33図 下地、捨て板含む 【見積等】	3.9	m			
アプローチ屋根 谷樋	カー-SGL鋼板 厚0.5 W=450 下地含む 【見積等】	2.7	m			
アプローチ屋根 軒樋	角樋 下地金物とも サイズ: Σ90 同等品 A-33図 【見積等】	22.2	m			
軒樋ブラケット	600 【見積等】	40	本			
軒樋曲がり	【見積等】	2	箇所			
落とし口	【見積等】	4	箇所			

下松市役所

福祉センター別館新築						
金属工事			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
エントランス屋根 ステンレス笠木	ステンレス製 W=250 t=0.5 A-32図 【見積等】	3.1	m			
エントランス屋根 ステンレス水切	t=0.5 加工 A-20図 【見積等】	5.1	m			
エントランス屋根 EXP. J屋根水切	ステンレス製 D=240 t=0.5 A-32図 【見積等】	5.1	m			
エントランス屋根 EXP. J壁用金物	ステンレス製 H=120 A-32図 【見積等】	6.2	m			
EXP. J入隅 壁用金物	ステンレス製 W=100+20 A-32図 【見積等】	6.8	m			
外壁 土台水切	ガルベース鋼板 t=0.4 A-34図 【見積等】	63.9	m			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ③300 インサート含む	96.6	m ²			
エントランス屋根アルミ庇	W2700×D100 AF91 アルミ押出型材 端部樹脂製 A-38図 【見積等】	1	か所			
エントランス屋根アルミ庇	W2900×D100 AF91 アルミ押出型材 端部樹脂製 A-38図 【見積等】	1	か所			
エントランス屋根アルミ庇	W5300×D250 AF925RA アルミ押出型材 端部樹脂製 A-38図 【見積等】	1	か所			
エントランス屋根アルミ庇	W1850×D600 AF796 アルミ押出型材 端部樹脂製 A-38図 【見積等】	1	か所			
南西面アルミ庇	W1400×D600 AF796 アルミ押出型材 端部樹脂製 A-38図 【見積等】	1	か所			
ホーチ・スロープ 手摺	L6200程度×H800 笠木:SUS Φ38×1.5mm ハーフ仕上 支柱:SUS Φ38×1.5mm ⑦750・900 ハーフ仕上 エンド加工(2か所)共 A-36図 【見積等】	1	組			

下松市役所

福祉センター別館新築						
金属工事			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EXP. ジャカー	アルミ製 内部用 CL50mm 内壁+内壁 【見積等】	5.3	m			
EXP. ジャカー	アルミ製 内部用 CL50mm 天井+天井 【見積等】	3.9	m			
下地ラス張り	壁 マタルラス張り 平ラスF500 【少量補正単価】	8.7	m ²			
下地ラス張り	壁 マタルラス張り 平ラスF500 【少量補正単価】	37.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300 【見積等】	24.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300 【見積等】	225	m ²			
軽量鉄骨壁下地	75型 下地張りあり @450 【見積等】	26.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300 【見積等】	19.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450 【見積等】	61.3	m ²			
WC開口三方枠	ステンレス製 W900×H2000 【見積等】	2	か所			
床目地棒	ステンレス製 5×12	1.8	m			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0029
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	110	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	143	m ²			
天井インサート	一般用	249	m ²			

下松市役所

福祉センター別館新築						
左官工事			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(アプローチ基礎)						
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	17.6	m			
(エントランス屋根)						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地 【少量補正単価】	6.9	m ²			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	8	m			
防水入隅処理 (モルタル)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	12.5	m			
(エントランス)						
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37 【少量補正単価】	22.6	m ²			
排水溝防水モルタル	厚さ20 【少量補正単価】	1.3	m ²			
(建物基礎)						
壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25 【少量補正単価】	9.6	m ²			
撥水材塗布	コンクリート面 エスケー化研:セラミコート®NEO同等 【見積等】	37.5	m ²			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	5.8	m			
計						

[illegible]

下松市役所

下松市役所

下松市役所

下松市役所

[illegible]

下松市役所

下松市役所

福祉センター別館新築						
内外装工事				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁窯業系防火サイディング	t=16 コ張り 通気金具工法 木目版工場塗装品 【見積等】	155	m ²			
外壁窯業系防火サイディング	t=16 コ張り 通気金具工法 フラット版工場塗装品 【見積等】	79.4	m ²			
外壁窯業系防火サイディング出隅役物	t=16 ｽﾀﾝﾄﾞ張り 通気金具工法 木目版工場塗装品 内寸法75 【見積等】	10.9	m			
外壁窯業系防火サイディング出隅役物	t=16 ｽﾀﾝﾄﾞ張り 通気金具工法 フラット版工場塗装品 内寸法75 【見積等】	5.1	m			
外壁強化石膏ボード張り	775×2枚張り 【見積等】	237	m ²			
外壁透湿防水シート	厚0.15 【見積等】	237	m ²			
軒天井 サイディング張り	防火サイディング 厚12 木目調 A-33図 【見積等】	96.6	m ²			
屋根 鼻隠し	防火サイディング 厚14 塗装品 H=210 A-33図 【見積等】	43	m			
屋根 破風板	防火サイディング 厚14 塗装品 H=210 A-33図 【見積等】	28.8	m			
アプローチ屋根 鼻隠し	防火サイディング 厚14 塗装品 H=150 A-33図 【見積等】	22.2	m			
アプローチ屋根 破風板	防火サイディング 厚14 塗装品 H=150～425 A-33図 【見積等】	4	m			
計						

福祉センター別館新築		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28 【少量補正単価】	12.1	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	12.1	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	208	m ²			
ビニル床シート	無地 厚2.0 多湿部 防汚性 熱溶接工法 【見積等】	36.4	m ²			
ビニル幅木	高さ60	154	m			
汚垂石	ハイトセラフオーPU 厚6 W2500×D600 【見積等】	1.5	m ²			
壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種 -	272	m ²			
壁 壁紙張り	不燃クロス 素地別途 【見積等】	61.5	m ²			
壁 壁紙張り	準不燃クロス 素地別途 【見積等】	211	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け - -	5	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 - -	185	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	93.9	m ²			
壁 シーソーグ せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 下地張り - -	110	m ²			
壁 化粧けい酸カルシ ウム板	厚6.0mm 不燃 アクリルウレタン樹脂系塗料着色仕 上げアルミジョイナー共 【建築施工単価25-7夏】	107	m ²			
壁 マシン化粧不燃 板張り	厚3 【見積等】	2.4	m ²			
キッチン幕板化粧板張 り	厚4 【見積等】	1.2	m ²			

福祉センター別館新築						
内外装工事				内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
円柱 タイルシート張り	ボート面 下地調整共 【見積等】	3.5	m ²			
円柱 エポキシコート張り	厚6 曲面加工 【見積等】	3.5	m ²			
円柱 曲げ合板張り	厚12 曲面加工 【見積等】	3.5	m ²			
外壁断熱材	t=100 グラスウール 24kg/m ² 防湿フィルム付 【見積等】	237	m ²			
手摺補強合板	12mm W150 【見積等】	21.7	m			
設備取付補強合板	合板厚12 【見積等】	6.1	m ²			
壁 タイル張り	ハイトロセラウール 厚5 【見積等】	3.3	m ²			
天井 グラスウール敷き込み	厚100 24kg/m ² 【建築コスト情報2025-7夏】	258	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	258	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	188	m			
建具周囲ロックウール充填	外部建具 【見積等】	85.1	m			
計						

下松市役所

福祉センター別館新築		ユニット及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(雑工事)						
カイトステップ	ステンレス製 300角 点鋸5×5 25個 【見積等】	9	か所			
カイトステップ	ステンレス製 300角 線鋸 4本 【見積等】	9	か所			
壁付手摺	樹脂製 φ34 アルミブラケット共 【見積等】	21.5	m			
壁付手摺コーナー加工	【見積等】	3	か所			
壁付手摺エンド加工	【見積等】	14	か所			
消火器ボックス（埋込）	270*165*636 埋込型 【見積等】	1	か所			
消火器	ABC粉末 蓄圧式 10型 【積算資料2025-7】	1	個			
消火器ABC 取付		1	個			
郵便受	SUS 387×250×390 MX-303A同等 【見積等】	1	か所			
カーテンボックス	アルミ製 天井埋込型 W120 カーテンレール付 【見積等】	16.8	m			
スクリーンボックス	アルミ製 天井埋込型 150角 L=3.2m 【見積等】	1	か所			
ミニキッチン	幅1500 内部加工共 【見積等】	1	台			
姿見	W300×D18×H1500 【見積等】	1	か所			
(サイン工事)						
案内表示板	900×600×t5.0 案内板:アクリル樹脂(透明) 取付板:アクリル樹脂 インクジェット印刷 【見積等】	1	か所			
屋内案内板	400×100×t5.0 本体:アクリル樹脂 文字:インクジェット印刷					

福祉センター別館新築		ユニット及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【見積等】	5	か所			
室名札	300×70×t8.0 平付型 本体:アルミ型材(シルバー) 表示板:ステンレス(SUS304) 0.5mm 文字:UV印刷 ヘアライン仕上 【見積等】	8	か所			
室名札	250×60×t3.0 本体:アクリル樹脂(乳白) 文字:UV印刷 両面テープ貼付 【見積等】	2	か所			
ビクトサイン	150×150×t20 平付型 材質:アルミ 1.0mm 本体:ヘアライン サイン:シート貼り 枠:ブロンズ プレート:シルバー 【見積等】	1	か所			
ビクトサイン	150×150×t20 突付型 材質:アルミ 1.0mm 本体:ヘアライン サイン:シート貼り 枠:ブロンズ プレート:シルバー 【見積等】	1	か所			
ビクトサイン	200×200×t5.0 突付型 材質:アルミ 5.0mm 本体:ヘアライン サイン:シート貼り プレート:シルバー 【見積等】	1	か所			
(スクリーン)						
スクリーン	手動式 L3200 【見積等】	1	か所			
(カーテン)						
鏡目隠し用ロールカーテン	W400×H1600 ボックス・化粧カバー共 【見積等】	1	か所			
遮光カーテン	一級 片引き W2200×H2670 【見積等】	1	か所			

下松市役所

外構工事						
構内舗装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		939	m ²			
すきとり	積み込み共 H300程度	114	m ³			
積み込み	ハックホ0.8m ³	114	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ハックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 9.0km以下	114	m ³			
建設発生土処分	場外処分(米川公共) 【見積等】	114	m ³			
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュヤン 500m ² 未満	413	m ²			
凡例B-カラーアスファルト 舗装(歩道用)	再生密粒 再生クラッシュヤン 500m ² 未満 表層:t30 カラーアスファルト混合物 路盤:t120 再生クラッシュヤン A-44図 【見積等】	56	m ²			
凡例C-砂利敷き舗 装	t50 再生クラッシュヤン A-44図 【見積等】	447	m ²			
アスファルト舗装 歩道	A-3-10 再生密粒 再生クラッシュヤン 人 力	23	m ²			
縁石	9-11-8 再生クラッシュヤン	47.4	m			
凡例2-駐車区画白 線引き	熔融式 W150 A-44図 【見積等】	62	m			
凡例3-タイ止め	既製駐車ブロックW160×H100×L600 アンカーピン※2固定仕様 参考型番:NSP-100B A-44図 【見積等】	7	セット			
凡例5-(車道AS面) 点字ブロック(注意喚 起)	ポリウレタン製点紙300角×t7 アスファルト舗装上面に接着張付仕様 加工業:カイトステップ ポリウレタン点字タイ Lタイプ A-37図 【見積等】	9	枚			
凡例5-(歩道AS面) 点字ブロック(注意喚 起)	ポリウレタン製点紙300角×t7 アスファルト舗装上面に接着張付仕様 加工業:カイトステップ ポリウレタン点字タイ					

下松市役所

外構工事		屋外排水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
凡例B-小口径ため 桧	塩ビ桧 型式:タキソUD-ST125-200×h690 桧蓋:小口径桧用鋳鉄蓋 Φ200用 A-45図(A-3仕様) 【見積等】	1	か所			
凡例D-小口径ため 桧	塩ビ桧 型式:タキソUD-ST125-200×h725 桧蓋:小口径桧用鋳鉄蓋 Φ200用 A-45図(A-3仕様) 【見積等】	1	か所			
凡例E-小口径ため 桧	塩ビ桧 型式:タキソUD-ST125-200×h735 桧蓋:小口径桧用鋳鉄蓋 Φ200用 A-45図(A-3仕様) 【見積等】	1	か所			
凡例G-小口径ため 桧	塩ビ桧 型式:タキソUD-ST125-200×h755 桧蓋:小口径桧用鋳鉄蓋 Φ200用 A-45図(A-3仕様) 【見積等】	1	か所			
凡例H-小口径ため 桧	塩ビ桧 型式:タキソUD-ST125-200×h780 桧蓋:小口径桧用鋳鉄蓋 Φ200用 A-45図(A-3仕様) 【見積等】	1	か所			
凡例I-小口径ため 桧	塩ビ桧 型式:タキソUD-ST125-200×h790 桧蓋:小口径桧用鋳鉄蓋 Φ200用 A-45図(A-3仕様) 【見積等】	1	か所			
凡例J-小口径ため 桧	塩ビ桧 型式:タキソUD-ST125-200×h820 桧蓋:小口径桧用鋳鉄蓋 Φ200用 A-45図(A-3仕様) 【見積等】	1	か所			
凡例M-小口径ため 桧	塩ビ桧 型式:タキソUD-ST125-200×h650 桧蓋:小口径桧用鋳鉄蓋 Φ200用 A-45図(A-3仕様) 【見積等】	1	か所			
凡例C・F-コンクリート集 水桧	PC既製桧 呼び名内寸600角/外寸700角×h700 落とし蓋仕様 桧蓋:コンクリート蓋600角用 車道仕様 桧底コン:t50/砕石t100 A-45図(A-1仕様) 【見積等】	2	か所			

外構工事 屋外排水工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
凡例K-コンクリート集水 枡	PC既製枡 呼び名内寸350角/外寸500角×h500 落とし蓋仕様 枡蓋:コンクリート蓋600角用 歩道仕様 枡底コン: t50/砕石t100 A-45図 (A-1仕様) 【見積等】	1	か所			
凡例L-コンクリート集水 枡	PC既製枡 呼び名内寸600角/外寸600角×h600 落とし蓋仕様 枡蓋:コンクリート蓋600角用 車道仕様 枡底コン: t50/砕石t100 A-45図 (A-1仕様) 【見積等】	1	か所			
凡例N-コンクリート集水 枡	PC既製枡 呼び名内寸600角/外寸700角×h600 落とし蓋仕様 枡蓋:クレーンク 蓋600角用 車道仕 枡底コン: t50/砕石t100 A-45図 (A-1a仕様) 【見積等】	1	か所			
地中埋設雨水排水 管 (VU150)	VU管 Φ150 【見積等】	2.4	m			
地中埋設雨水排水 管 (VU125)	VU管 Φ125 【見積等】	61.6	m			
地中埋設雨水排水 管 (VU100)	VU管 Φ100 【見積等】	8	m			
既設枡・側溝接続		1	式			別紙 00-0039
仮設雨水う回路	VU125 新設雨水排水経路完成後 撤去工事とも 【見積等】	9.5	m			
既設雨水管撤去	VU125 【見積等】	33.5	m			
雨水枡撤去	コンクリートブレーカ 集積共 【見積等】	2	か所			

下松市役所

外構工事		駐輪場工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0032
墨出し		1	式			別紙 00-0033
養生		1	式			別紙 00-0034
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0035
外部仕上げ足場		1	式			別紙 00-0036
駐輪場基礎	基礎1:1200×550×H550/ 捨てコンt50/砕石t100*2基 基礎2:1200×700×H550/ 捨てコンt50/砕石t100*2基 土間コンクリート:6400×2300×t150/ 砕石t100 両袖巾木:L2100×H200×t100 A-42図	1	式			別紙 00-0037
駐輪場上屋本体	既製品 屋根:6104×2000 アルミ 不燃認定品 フレーム:アルミ押出型材 車止パイプ:床付 SUS L6104×Φ42.7 A-42図 【見積等】	1	か所			
計						

[illegible]

福祉センター別館新築						
直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0021
遣方	一 般	307	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0022
墨出し	一 般 S造 地上階	273	m ²			
墨出し	一 般 S造 ビロイ	39.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0023
養生	一 般 S造 地上階	273	m ²			
養生	一 般 S造 ビロイ	39.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0024
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	273	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 S造 ビロイ	39.3	m ²			
計						

福祉センター別館新築 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場		1	式			別紙 00-0012
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 300㎡	367	㎡			
計						
外部仕上足場		1	式			別紙 00-0013
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	39.3	㎡			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0025
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	273	㎡			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0014
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300㎡	86.8	m			
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 平屋建 建築面積 300㎡	367	㎡			
計						

下松市役所

福祉センター別館新築						
直接仮設工事			改修部分			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0042
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生 【少量補正単価】	9.5	m ²			
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地 【少量補正単価】	13.3	m ²			
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 合板 【少量補正単価】	13.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0019
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート) 【少量補正単価】	11.5	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート) 【少量補正単価】	9.2	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0020
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート) 【少量補正単価】	11.5	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート) 【少量補正単価】	9.2	m ²			
計						

[illegible]

福祉センター別館新築 地業工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0002
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	4.5	m3			
計						
地盤改良	テノコラム工法 φ1000 L10.2 20本 機械運搬・組立・残土運搬処分・試験費等含む 【見積等】	1	式			別紙 00-0028
施工部(空堀部)	 【見積等】	21	m			
施工部(改良部)	 【見積等】	225	m			
材料費	固化剤 【見積等】	51	t			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 9.0km以下	45	m3			
建設発生土処分	場外処分(米川公共) 【見積等】	45	m3			
機械運搬費	 【見積等】	1	式			
機械組み立て解体費	 【見積等】	1	式			
室内配合試験費	 【見積等】	1	式			
一軸圧縮試験費	頭部コア1セット 深度コア1セット 【見積等】	12	組			
六価クロム溶出試験費	配合試験費 【見積等】	1	か所			
頭部コア採取費	 【見積等】	1	か所			
全長コアボーリング費	 【見積等】	1	か所			
計						

下松市役所

福祉センター別館新築						
コンクリート工事				躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0006
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	39.9	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	63.5	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	0.9	m3			
コンクリート打設手間	S造ｽﾗﾌﾞ ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	1.5	m3			
計						
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0007
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	3	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	42.3	m3			
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	63.5	m3			
計						
構造体強度補正值		1	式			別紙 00-0008
構造体強度補正	Fc=21→27 S=15	63.5	m3			
構造体強度補正	Fc=21→27 S=15	0.9	m3			
構造体強度補正	Fc=21→27 S=15	1.5	m3			
計						

下松市役所

[illegible]

福祉センター別館新築		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0029
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	75形 扉等三方補強 1800×2000mm 【見積等】	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	75形 扉等三方補強 1800×2000mm 【見積等】	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	75形 扉等三方補強 970×2000mm 【見積等】	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	75形 扉等三方補強 700×2000mm 【見積等】	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所			
計						

下松市役所

[illegible]

外構工事 屋外排水工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設枅・側溝接続		1	式			別紙 00-0039
機械はつり(ダイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	4	か所			
計						
発生材運搬費		1	式			別紙 00-0040
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パック材0.28m3 - DID区間有り 3.0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パック材0.28m3 - DID区間有り 3.0km以下	1	台			
計						
発生材処分費		1	式			別紙 00-0041
発生材処分費	無筋コンクリート類 中間処分 下松市末武中	0.2	m3			
発生材処分費	廃プラスチック 中間処分 下松市末武中	0.7	m3			
計						

外構工事		駐輪場工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0032
遣方	小規模	12.2	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0033
墨出し	小規模 -	12.2	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0034
養生	小規模 -	12.2	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0035
整理清掃 後片付け	小規模 -	12.2	m ²			
計						
外部仕上げ足場		1	式			別紙 00-0036
外部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 【見積等】	12.2	m ²			
計						

外構工事 駐輪場工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
駐輪場基礎	基礎1:1200×550×H550/ 捨てコンt50/砕石t100*2基 基礎2:1200×700×H550/ 捨てコンt50/砕石t100*2基 土間コンクリート:6400×2300×t150/ 砕石t100 両袖巾木:L2100×H200×t100 A-42図	1	式			別紙 00-0037
根切り	人力土工 - -	11.4	m3			
埋戻し	人力土工 - D種 (再生コンクリート砂)	6.3	m3			
積込み	- バックホf0.45m3	11.4	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホf0.28m3 土砂 DID区間有り 9.0km以下	11.4	m3			
建設発生土処分	場外処分(米川公共) 【見積等】	11.4	m3			
砂利地業	再生クラッシュ	1.5	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.1	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	1.7	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	2.3	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.1	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	3.9	m3			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - 【少量補正単価】	8.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 【少量補正単価】	8.6	m ²			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	0.1	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t			
鉄スクラップ	ヘビーH2 【建設物価2025-7】	▲2.8	kg			

[illegible]

外構工事						
工作物その他工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
勝手口階段	コンクリート 1100×1400×H280 モルタル金こて仕上 撥水材塗布	1	式			別紙 00-0038
根切り	つば, 布掘り 深さ2.5m程度	0.7	m ³			
床付け	つば, 布掘り 【少量補正単価】	1.5	m ²			
埋戻し(D種)	- 再生コンクリート砂	0.5	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パック約0.28m ³ 土砂 DID区間有り 9.0km以下	0.2	m ³			
建設発生土処分	場外処分(米川公共) 【見積等】	0.2	m ³			
砂利地業	再生クワッシャー	0.2	m ³			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.03	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.03	t			
鉄筋加工組立	SRCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.03	t			
鉄スクラップ	ヘビーH2 【建設物価2025-7】	0.01	t			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	0.3	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	0.3	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - 【少量補正単価】	1.4	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 【少量補正単価】	1.4	m ²			
階段モルタル塗り	金こて モルタル仕上げ 厚30 【少量補正単価】	1.3	m ²			
撥水材塗布	コンクリート面 エスケー化研:セラミコート NEO同等 【見積等】	1.3	m ²			
計						

外構工事		工作物その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室外機基礎①	コンクリート 600×5500×H200 コンクリート直均し	1	式			別紙 00-0043
根切り	つば, 布掘り 深さ2.5m程度	1.1	m ³			
床付け	つば, 布掘り 【少量補正単価】	3.3	m ²			
埋戻し(D種)	- 再生コンクリート砂	0.6	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パック約0.28m ³ 土砂 DID区間有り 9.0km以下	1.1	m ³			
建設発生土処分	場外処分(米川公共) 【見積等】	1.1	m ³			
砂利地業	再生クワツラン	0.4	m ³			
溶接金網敷	径6.0 150×150 【少量補正単価】	3.3	m ²			
エラストイト	材工共 厚さ25mm 幅150mm	5.5	m			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	0.7	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	0.7	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - 【少量補正単価】	1.3	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 【少量補正単価】	1.3	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 【少量補正単価】	3.3	m ²			
計						

外構工事 工作物その他工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室外機基礎②	コンクリート 600×2500×H200 コンクリート直均し	1	式			別紙 00-0044
根切り	つば, 布掘り 深さ2.5m程度	0.6	m ³			
床付け	つば, 布掘り 【少量補正単価】	1.5	m ²			
埋戻し(D種)	- 再生コンクリート砂	0.4	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パック約0.28m ³ 土砂 DID区間有り 9.0km以下	0.6	m ³			
建設発生土処分	場外処分(米川公共) 【見積等】	0.6	m ³			
砂利地業	再生クッション	0.15	m ³			
溶接金網敷	径6.0 150×150 【少量補正単価】	2.3	m ²			
エラストイト	材工共 厚さ25mm 幅150mm	2.5	m			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	0.3	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	0.3	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - 【少量補正単価】	0.7	m ²			
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m 180日相当 設置費、撤去費、賃料、基本料、修理費、運搬費含む	0.7	m			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 【少量補正単価】	1.5	m ²			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員		12	人日			
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m 180日相当 設置費、撤去費、賃料、基本料、修理費、運搬費含む	108	m			
クロスゲート(キャストゲート)	幅6.0*高さ1.8m 存置6カ月 【建築施工単価25~7夏】	1	か所			
仮設鉄板敷	敷鉄板 180日相当 1524×6096×22mm 設置費、撤去費、賃料、整備費、運搬費含む 【少量補正単価】	27	m ²			
ラフレスクリーン運転 (油圧伸縮シブ型)	25t吊り しゃく付き 賃料 標準	7	日			
(引渡し前濃度測定)						
パッシブ型採取	ホルムアルデヒド 【見積等】	6	か所			
パッシブ型採取	トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン 【見積等】	6	か所			
計						