

数 量 書

工事名称 福祉センター別館建設工事(機械設備)

工事場所 下松市西市二丁目10番16号

単価採用：下松市単価 R070701版. 機械
下松市単価 R070701版. 建築
下松市単価 R070701版. 電気

週休2日補正：月単位4週8休以上

工事種目：機械設備工事

概 要：福祉センター別館建設に伴う機械設備工事
衛生器具設備工事 1式
給排水設備工事 1式
給湯設備工事 1式
空調設備工事 1式
換気設備工事 1式

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

下松市役所

福祉センター別館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
給水設備	屋外給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
排水設備	屋外排水設備	1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
空調調和設備	機器設備	1	式		
空調調和設備	配管設備	1	式		
空調調和設備	計装設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		

福祉センター別館		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	タンク式 温水洗浄便座防露式ロータンク SUS製棚付二連紙巻器 温水洗浄便座、タッチスイッチ式便器洗 浄リモコン共、便ふたなし 【見積り等】	1	組			
洋風大便器	防露式ロータンク、SUS製棚付二連紙巻器 温水洗浄便座、タッチスイッチ式便器洗 浄リモコン共、便ふたあり 【見積り等】	5	組			
小便器	自動洗浄小便器、掃除口付壁掛低リ ップタイプ、AC100V 【見積り等】	3	組			
掃除用流し	レバー式横水栓、付属品共	1	組			
カウンター一体型洗面 器	カウンター1150L、面器1個用 台付自動単水栓 AC100V、ブラケット共 【見積り等】	1	組			
カウンター一体型洗面 器	カウンター1500L、面器2個用 台付自動単水栓 AC100V、ブラケット共 フロントハ ード扉式付 【見積り等】	2	組			
化粧鏡	350×800 【見積り等】	1	枚			
LED照明付鏡	LED照明付鏡(間接照明)350×980 【見積り等】	4	枚			
コンパ クトオストメイトハ ック	電気温水器 3.0L、水石けん入れ付 紙巻器付、側板×2 共 【見積り等】	1	組			
洗面カウンター	750L、ベッセルカウンター、ブラケット共 フロントハ ード扉式 台付自動単水栓 AC100V 【見積り等】	1	組			
ユニバ ーサルシート	固定金具共 【見積り等】	1	台			
ベビ ーシート	固定金具共 【見積り等】	2	台			
ベビ ーチェアー	平壁設置タイプ、固定金具共 【見積り等】	3	台			
フック	SUS製フック 【見積り等】	1	個			
手すり	樹脂被覆タイプ L型 700×700 前 出寸法 120 固定金具共 【見積り等】	1	個			
手すり	樹脂被覆タイプ L型 700×700 前 出寸法 90 固定金具共 【見積り等】	5	個			

[illegible]

[illegible]

福祉センター別館		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般 75A	9	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般 65A	4	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般 50A	3	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 100A	20	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 75A	33	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 50A	19	m			
通気・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般 75A	8	m			
通気・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般 65A	5	m			
通気・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般 50A	6	m			
通気・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 50A	1	m			
通気・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 40A	1	m			
排水・耐熱性硬質 ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 50A	2	m			
通気金物	SUS製ヘントキャップ 75A 防虫網 【見積り等】	1	個			
床上掃除口	CVAT 100A 【見積り等】	3	個			
床上掃除口	CVAT 80A 【見積り等】	6	個			
床上掃除口	CVAT 65A 【見積り等】	1	個			
土工事	屋内給排水土工事兼ねる 重機運搬含む	1	式			別紙 00-0004
スリープ費	S造 開口補強は除く	1	式			別紙 00-0005
計						

[illegible]

[illegible]

福祉センター別館		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空冷パッケージエアコン ACP-1	室内機 天井埋込カセット形(4方向吹出) 室外機 耐塩害仕様 その他付属品、ワイヤードリモコン共 冷:7.1kw, 暖:8.0kw 【見積り等】	1	組			
空冷パッケージエアコン ACP-2	室内機 天井埋込カセット形(4方向吹出) 室外機 耐塩害仕様 その他付属品、ワイヤードリモコン共 冷:7.1kw, 暖:8.0kw 【見積り等】	2	組			
空冷パッケージエアコン ACP-3	室内機 天井埋込カセット形(4方向吹出) 室外機 耐塩害仕様 その他付属品、ワイヤードリモコン共 冷:7.1kw, 暖:8.0kw 【見積り等】	3	組			
空冷パッケージエアコン ACP-4 〔ルームエアコン〕	室内機 壁掛形 室外機 耐塩害仕様 その他付属品、ワイヤレスリモコン トレンアップ 共 冷:2.5kw, 暖:2.8kw 【見積り】	1	組			
搬入・据付費	重量100kg以下	1	式			別紙 00-0007
リモコン取付費	【見積り等】	7	個			
耐震金具類	耐震FL止金具、転倒防止金具、防振 パット【見積り等】 ※ルームエアコンは除く	1	式			別紙 00-0008
文字標識等	カッティングシート等 【見積り等】	1	式			
計						

福祉センター別館		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	10	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	108	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	10	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	108	m			
空調ドレン用結露防 止層付硬質塩化ビ ニル管	屋内一般 40A 【見積り等】	29	m			
空調ドレン用結露防 止層付硬質塩化ビ ニル管	屋内一般 25A 【見積り等】	19	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般 50A	2	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)カラー	屋内一般 40A 【見積り等】	4	m			
空調ドレン用逆止弁	40A 【見積り等】	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0009
土工事	ドレン管理設部分、樹補修共	1	式			別紙 00-0010
下部ドレン用スリーブ	ボイトスリーブ 125A 【見積り等】	7	か所			
計						

[illegible]

下松市役所

下松市役所

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

福祉センター別館		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費	重量100kg以下	1	式			別紙 00-0007
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	6	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	6	台			
ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	1	台			
ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 2.5kW以下	1	台			
計						
耐震金具類	耐震フ止金具、転倒防止金具、防振パット【見積り等】 ※ルームエアコンは除く	1	式			別紙 00-0008
耐震振止金具	室内機用 ボルト固定式W3/8 【見積り等】	6	組			
転倒防止金具	室外機用 溶融亜鉛メッキ製 【見積り等】	6	組			
防振パット	W80×L80×t10 4枚1組 【見積り等】	6	組			
計						

福祉センター別館		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0009
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	28	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	75 × 63	3	m			
計						
土工事	ドレン管理設部分、樹補修共	1	式			別紙 00-0010
根切り(人力)		0.2	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	0.1	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.1	m3			
山砂		0.1	m3			
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 120～150mm 75mm	1	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]