

単価設定条件書						
名 称	摘 要		単位	単 価		備 考
建築工事	福祉センター別館新築 土工事					
建設発生土処分	場外処分(米川公共) 【見積等】		m ³	0		
建築工事	福祉センター別館新築 地業工事					
地盤改良	テノコラム工法 φ1000 L10.2 20本 機械運搬・組立・残土運搬処分・試験費等含む 【見積等】	1	式			別紙 00-0028
施工部(空堀部)	【見積等】		m	6,080		
施工部(改良部)	【見積等】		m	14,400		
材料費	固化剤 【見積等】		t	20,400		
建設発生土処分	場外処分(米川公共) 【見積等】		m ³	0		
機械運搬費	【見積等】	1	式	888,400		
機械組み立て解体費	【見積等】	1	式	398,800		
室内配合試験費	【見積等】	1	式	88,600		
一軸圧縮試験費	頭部コア1セット 深度コア1セット 【見積等】		組	13,300		
六価クロム溶出試験費	配合試験費 【見積等】		か所	13,300		
頭部コア採取費	【見積等】		か所	13,300		
全長コアボーリング費	【見積等】		か所	265,900		
建築工事	福祉センター別館新築 鉄筋工事					
スリーブ補強		1	式			別紙 00-0005
スリーブ補強 既製品	MAXリブレン K4-1008 φ100 【見積等】		枚	990		
スリーブ補強 既製品	MAXリブレン K4-1208 φ125 【見積等】		枚	930		

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
建築工事	福祉センター別館新築 鉄骨工事					
角形鋼管	STKR400 □-75×45×2.3 【見積等】		kg	210		
角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3 【見積等】		kg	210		
角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2 【見積等】		kg	210		
角形鋼管	BCR295 □-200×200×9 【見積等】		kg	180		
角形鋼管	BCR295 □-250×250×12 【見積等】		kg	180		
角形鋼管	BCR295 □-250×250×16 【見積等】		kg	190		
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8 【見積等】		kg	120		
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7 【見積等】		kg	120		
H形鋼	SS400 H-175×90×5×8 【見積等】		kg	120		
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9 【見積等】		kg	120		
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8 【見積等】		kg	120		
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11 【見積等】		kg	120		
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12 【見積等】		kg	120		
H形鋼	SS400 H-340×250×9×14 【見積等】		kg	120		
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11 【見積等】		kg	120		
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8 【見積等】		kg	120		
軽量溝形鋼	SSC400 C-75×45×15×2.3 【見積等】		kg	180		
軽量溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3 【見積等】		kg	180		
丸鋼	SNR400B M14 【見積等】		kg	440		

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
丸鋼	SNR400B M16 【見積等】		kg	440		
鋼板	SS400 PL-4.5 【見積等】		kg	230		
鋼板	SS400 PL-6 【見積等】		kg	210		
鋼板	SS400 PL-9 【見積等】		kg	210		
鋼板	SS400 PL-12 【見積等】		kg	210		
鋼板	SS400 PL-28 【見積等】		kg	250		
鋼板	SS400 PL-32 【見積等】		kg	250		
鋼板	SN400B PL-6 【見積等】		kg	230		
鋼板	SN400B PL-30 【見積等】		kg	230		
鋼板	SN400C PL-22 【見積等】		kg	250		
鋼板	SN400C PL-28 【見積等】		kg	250		
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=35 【見積等】		本	120		
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=40 【見積等】		本	120		
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=45 【見積等】		本	180		
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=50 【見積等】		本	180		
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=55 【見積】		本	180		
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=60 【見積等】		本	180		
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=55 【見積等】		本	270		
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=60 【見積等】		本	270		
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=65 【見積等】		本	270		

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=70 【見積等】		本	270		
普通ボルト	M12 L=30 【見積等】		本	70		
普通ボルト	M12 L=35 【見積等】		本	70		
普通ボルト	M12 L=135 【見積等】		本	70		
アンカーボルト	SS400 M20 L=600 【見積等】		本	740		
アンカーボルト	SS400 M24 L=600 【見積等】		本	870		
ターンバックス	JIS規格 M14 【見積】		本	520		
ターンバックス	JIS規格 M16 【見積等】		本	610		
鉄骨工場加工組立	工場溶接共 【見積等】		t	172,900		
軽量鉄骨加工・組立	母屋、胴縁の類 一般 【見積等】		t	264,500		
鉄骨運搬	6t車 【見積等】		t	10,500		
鉄骨現場建方	建方機械共 【見積等】		t	39,300		
鉄骨現場建方 軽量鉄骨	建方機械共 【見積等】		t	68,100		
トルシア形高力ボルト締付け	施工手間 【見積等】		個	130		
普通ボルト締付け	施工手間 【見積等】		個	90		
工場錆止め塗装	JIS-K-5674 【見積等】		t	21,000		
鉄骨現場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・亜鉛フリーさび止め 1回目別途 【見積等】		t	18,500		
検査費用等	【見積等】		t	5,240		
アンカーボルト埋込み(B種)	径20(間柱等) 取付手間 【見積等】		本	4,370		
アンカーボルト埋込み(B種)	径24(間柱等) 取付手間 【見積等】		本	4,370		

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
アーカーポルト埋込み(A種)	径20(主柱等) 取付手間 【見積等】		本	4,370		
露出柱脚工法	ハイパーSNEO EB250-4-30 材工共 【見積等】		か所	218,300		
QLデッキ	QL-99-50-12 【見積等】		m ²	7,680		
柱底均しモルタル	t=50 244×250 【見積等】		か所	2,870		
柱底均しモルタル	t=50 300×350 【見積等】		か所	2,900		
柱底均しモルタル	t=50 300×400 【見積等】		か所	2,910		
鉄骨柱 吹付ロックール(半乾式)	耐火1時間 厚25 【見積等】		m ²	2,000		
鉄骨梁 吹付ロックール(半乾式)	耐火1時間 厚25 【見積等】		m ²	2,000		
デッキスラブ 吹付ロックール(半乾式)	結露防止 厚15 【見積等】		m ²	1,360		
建築工事	福祉センター別館新築 防水工事 外部					
エントランス屋根 露出改質アスファルトシート防水	平場 トーチ工法 【見積等】		m ²	10,200		
エントランス屋根 露出改質アスファルトシート防水	立上り トーチ工法 【見積等】		m ²	16,600		
エントランス屋根 立上天端露出改質アスファルトシート防水	立上り トーチ工法 【見積等】		m ²	16,600		
建築工事	福祉センター別館新築 防水工事 改修(外部)					
改質アスファルトシート防水	平場 AS-T2(トーチ工法) シルバー仕上 【見積等】		m ²	10,200		
改質アスファルトシート防水	立上り AS-T2(トーチ工法) 【見積等】		m ²	16,600		
笠木ウレタン塗膜防水	【見積等】		m ²	8,720		
建築工事	福祉センター別館新築 タイル工事 外部					
スロープ 床 ノンスリップタイル張り	ノンスリップタイル 300mm角 敷モルタル共 【見積等】 【少量補正単価】		m ²	47,600		

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
建築工事	福祉センター別館新築 木工事 外部					
柱頭金物	クロームメッキ製 A-36図 【見積等】		か所	9,280		
柱脚金物	ステンレス製 A-36図 【見積等】		か所	17,000		
木化粧柱	桧 100*100 H2450 塗装別途 【見積等】		か所	55,800		
腰 木格子	桧 H=800 WP塗装別途 手摺・下棧:40×90 縦格子:25×85 @78 A-36図 【見積等】		か所	89,000		
建築工事	福祉センター別館新築 木工事 内部					
壁 合板張り	厚12 ホート下地 【見積等】		m ²	4,200		
壁 耐水合板張り	厚12 2枚張り 【見積等】		m ²	9,370		
面台下地(ライニング部)	耐水合板 厚12	1	式			別紙 00-0031
壁 耐水合板張り	厚12 【見積等】		m ²	4,680		
額縁 AW枠	米柵 25×130 【見積等】		m	5,040		
額縁 AD枠	米柵 25×130 【見積等】		m	5,040		
木製建具枠 WD1	米柵集成材 上枠:25×75+25×87.5×2 L1800 縦枠:25×95×2 L2000×2 【見積等】		か所	72,100		
木製建具枠 WD2	米柵集成材 上枠:25×75+25×87.5×2 L1800 縦枠:25×95×2 L2000×2 【見積等】		か所	72,100		
木製建具枠 WD3	米柵集成材 上枠:25×75+25×87.5×2 L970 縦枠:25×245 L2000 縦枠:25×95×2 L2000 【見積等】		か所	51,700		
木製建具枠 WD4	米柵集成材 上枠:35×158 L915 縦枠:25×158 L2000					

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
	縦枠:25×103 L2000 縦枠:25×73 L2000 【見積等】		か所	35,000		
木製建具枠 WD5	米カ ^タ 集成材 上枠:35×158 L815 縦枠:25×158 L2000 縦枠:25×103 L2000 縦枠:25×73 L2000 【見積等】		か所	35,000		
木製建具枠 WD6	米カ ^タ 集成材 上枠:35×158 L700 縦枠:25×158 L2000×2 【見積等】		か所	24,100		
面台(多目的室)	D=85 500 米樺 厚25 UC塗装とも 【見積等】		か所	2,410		
面台(展示棚部)	D=350 2600 桧集成材 厚25 UC塗装とも 【見積等】		か所	42,700		
便所棚板	桧集成材 t20 W410×D300 UC塗装とも 【見積等】		か所	7,360		
面台(ライニング部)	D=150 2500 ポ ^ス フォーム 厚20 【見積等】		か所	55,400		
建築工事	福祉センター別館新築 屋根及び樋工事 外部					
ルーフトレイン	鋳鉄製 横型 φ65 アスファルト防水用 【見積等】		か所	17,400		
SUSつかみ金物	【見積等】		本	3,830		
チーズ	【見積等】		箇所	1,650		
掃除口	【見積等】		箇所	3,650		
既設ドレン・堅樋 改修	既設撤去・新設 【見積等】	1	式	66,700		
屋根 鉄合立平葺き (クイックルーフ)	ガル ^ス -SGL鋼板 厚0.5 ポ ^ス リチレンシート 厚4.0 【見積等】		m ²	14,900		
屋根	改質アスファルトルーフィング 下葺き材 【見積等】		m ²	3,200		
屋根 耐火野地板	厚18 リ ^マ マ ^レ キM4×40@455共 【見積等】		m ²	8,360		
屋根 片流れ棟包み	ガル ^ス -SGL鋼板 厚0.5 A-33図 下地含む 【見積等】		m	16,500		
屋根 軒先仕舞	ガル ^ス -SGL鋼板 厚0.5 A-33図 軒先唐草、軒先キャップ 【見積等】		m	13,300		

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
屋根 エブロン面戸	ｶｰSGL鋼板 厚0.5 A-33図 下地含む 【見積等】		m	4,000		
屋根 ｸﾗﾊﾞ 水切り	ｶｰSGL鋼板 厚0.5 A-33図 下地、捨て板含む 【見積等】		m	11,100		
屋根 軒樋	ﾃﾞｻﾞｲﾝ軒樋 下地金物とも ﾍﾞｰｽｲ:UST140 同等品 A-33図 【見積等】		m	13,300		
軒樋ブラケット	@750 【見積等】		本	3,380		
落とし口	 【見積等】		箇所	16,900		
ｱﾌﾟﾛｰﾁ屋根 箆合立平葺き(ｸｲｯｸﾙｰﾌ)	ｶｰSGL鋼板 厚0.5 ﾎﾞﾘｴｰｼｰﾄﾞ 厚4.0 【見積等】		m ²	14,900		
ｱﾌﾟﾛｰﾁ屋根	改質アスファルトルーフィング 下葺き材 【見積等】		m ²	3,200		
ｱﾌﾟﾛｰﾁ屋根 耐火野地板	厚18 ﾘｰﾏﾌﾚｯﾑM4×40@455共 【見積等】		m ²	8,360		
ｱﾌﾟﾛｰﾁ屋根 水上水切り	ｶｰSGL鋼板 厚0.5 A-33図 下地含む 【見積等】		m	12,500		
ｱﾌﾟﾛｰﾁ屋根 下り棟包み	ｶｰSGL鋼板 厚0.5 A-33図 下地含む 【見積等】		m	16,500		
ｱﾌﾟﾛｰﾁ屋根 軒先仕舞	ｶｰSGL鋼板 厚0.5 A-33図 軒先唐草、軒先キャップ 【見積等】		m	13,300		
ｱﾌﾟﾛｰﾁ屋根 エブロン面戸	ｶｰSGL鋼板 厚0.5 A-33図 下地含む 【見積等】		m	4,000		
ｱﾌﾟﾛｰﾁ屋根 ｸﾗﾊﾞ 水切り	ｶｰSGL鋼板 厚0.5 A-33図 下地、捨て板含む 【見積等】		m	11,100		
ｱﾌﾟﾛｰﾁ屋根 谷樋	ｶｰSGL鋼板 厚0.5 W=450 下地含む 【見積等】		m	16,000		
ｱﾌﾟﾛｰﾁ屋根 軒樋	角樋 下地金物とも ﾍﾞｰｽｲ:Σ90 同等品 A-33図 【見積等】		m	12,500		
軒樋ブラケット	600 【見積等】		本	2,670		
軒樋曲がり	 【見積等】		箇所	6,450		
落とし口	 【見積等】		箇所	14,900		

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
堅樋	デザイン堅樋 材質:Y60H 同等品 A-33図 【見積等】		m	6,940		
堅樋ブラケット	 【見積等】		本	2,050		
エルボ	 【見積等】		本	2,400		
排水管接続金物	堅樋付属金物 【見積等】		箇所	5,560		
運搬荷揚費	 【見積等】	1	式	533,900		
建築工事	福祉センター別館新築 金属工事 外部					
エントランス屋根 ステンレス笠木	ステンレス製 W=250 t=0.5 A-32図 【見積等】		m	57,800		
エントランス屋根 ステンレス水切	t=0.5 加工 A-20図 【見積等】		m	15,100		
エントランス屋根 EXP. J屋根水切	ステンレス製 D=240 t=0.5 A-32図 【見積等】		m	56,900		
エントランス屋根 EXP. J壁用金物	ステンレス製 H=120 A-32図 【見積等】		m	23,100		
EXP. J入隅 壁用金物	ステンレス製 W=100+20 A-32図 【見積等】		m	74,000		
外壁 土台水切	カラー-SGL鋼板 t=0.4 A-34図 【見積等】		m	4,450		
エントランス屋根アルミ庇	W2700×D100 AF91 アルミ押出型材 端部樹脂製 A-38図 【見積等】		か所	17,700		
エントランス屋根アルミ庇	W2900×D100 AF91 アルミ押出型材 端部樹脂製 A-38図 【見積等】		か所	17,700		
エントランス屋根アルミ庇	W5300×D250 AF925RA アルミ押出型材 端部樹脂製 A-38図 【見積等】		か所	71,700		
エントランス屋根アルミ庇	W1850×D600 AF796 アルミ押出型材 端部樹脂製 A-38図 【見積等】		か所	64,300		
南西面アルミ庇	W1400×D600 AF796 アルミ押出型材 端部樹脂製 A-38図 【見積等】		か所	48,400		
ポーチ・スロープ 手摺	L6200程度×H800 笠木:SUS Φ38×1.5mm ハーフ仕上 支柱:SUS Φ38×1.5mm @750・900 ハーフ仕上 エンド加工(2か所)共 A-36図					

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
	【見積等】		組	295,200		
建築工事	福祉センター別館新築 金属工事 内部					
EXP. Jカパー	アルミ製 内部用 CL50mm 内壁+内壁 【見積等】		m	6,800		
EXP. Jカパー	アルミ製 内部用 CL50mm 天井+天井 【見積等】		m	8,800		
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300 【見積等】		m ²	4,220		
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300 【見積等】		m ²	4,480		
軽量鉄骨壁下地	75型 下地張りあり @450 【見積等】		m ²	4,860		
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300 【見積等】		m ²	5,760		
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450 【見積等】		m ²	5,760		
WC開口三方枠	ステンレス製 W900×H2000 【見積等】		か所	138,400		
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0029
軽量鉄骨壁 開口部補強	75形 扉等三方補強 1800×2000mm 【見積等】		か所	11,800		
軽量鉄骨壁 開口部補強	75形 扉等三方補強 1800×2000mm 【見積等】		か所	11,800		
軽量鉄骨壁 開口部補強	75形 扉等三方補強 970×2000mm 【見積等】		か所	11,800		
軽量鉄骨壁 開口部補強	75形 扉等三方補強 700×2000mm 【見積等】		か所	11,800		
軽量鉄骨下り天井 下地	19形(屋内) H165 下地張りあり @360 【見積等】		m	1,830		
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0030
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 100×5000mm程度 ボート等切込み共 【見積等】		か所	11,500		
建築工事	福祉センター別館新築 左官工事 外部					
撥水材塗布	コンクリート面 エスケー化研:セラミックコートNEO同等 【見積等】		m ²	2,910		

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
建築工事	福祉センター別館新築 建具工事 アルミ製建具					
AD-1 両引分けエンジンドア	W3200× H2000 エンジン装置共 【見積等】		か所	1,516,300		
AD-2 引違い戸	W1800× H2400 可動網戸(ステンレス製)共 【見積等】		か所	472,500		
AD-3 片開き腰ハネル戸	W750× H2000 【見積等】		か所	380,800		
AW-1 四枚引違い窓	W2800× H1700 可動網戸(ステンレス製)共 【見積等】		か所	482,700		
AW-2 四枚引違い窓	W3400× H1700 可動網戸(ステンレス製)共 【見積等】		か所	516,000		
AW-3 排煙窓2連	W2210× H500 排煙ハネル装置共 【見積等】		か所	286,600		
AW-4 FIX窓	W600× H500 【見積等】		か所	76,800		
AW-5 FIX窓	W1200× H500 【見積等】		か所	98,800		
AW-6 FIX窓	W1200× H500 【見積等】		か所	84,300		
AW-7 引違い窓	W1200× H1100 【見積等】		か所	158,300		
建築工事	福祉センター別館新築 建具工事 軽量鋼製建具					
LSD-1 片引き戸	W930× H2000 ガラリ付 【見積等】		か所	493,900		
建築工事	福祉センター別館新築 建具工事 スライディングウォール					
SW-1 スライディングウォール	W7000× H2600 【見積等】		か所	3,748,500		
建築工事	福祉センター別館新築 建具工事 木製建具					
WD-1 両引分け戸	W1800× H2000 【見積等】		か所	284,800		
WD-2 両引分け戸	W1800× H2000 【見積等】		か所	204,800		
WD-3 片引き戸	W970× H2000 【見積等】		か所	158,400		
WD-4 片引き戸	W915× H2000 【見積等】		か所	125,600		

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
WD-5 片引き戸	W815× H2000 ガラス付 【見積等】		か所	138,400		
WD-6 片開き戸	W700× H2000 【見積等】		か所	103,200		
WD-7 トイレブース	W3504× H2090 【見積等】		か所	1,008,100		
WD-8 トイレブース	W3870× H2090 【見積等】		か所	1,303,900		
建築工事	福祉センター別館新築 建具工事 ガラス					
強化ガラス	厚さ 6mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 【見積等】		㎡	30,800		
ペアガラス	型4+A12+13(1ow-e)遮蔽 ガラスとめ材別途 清掃別途 【見積等】		㎡	40,900		
ペアガラス	型6+A12+13(1ow-e)遮蔽 ガラスとめ材別途 清掃別途 【見積等】		㎡	55,900		
ペアガラス	15+A12+15(1ow-e)遮蔽 ガラスとめ材別途 清掃別途 【見積等】		㎡	55,600		
すり板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 【見積等】		枚	6,920		
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途 【見積等】		㎡	9,000		
ガラスとめ(シーリング) (片面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下 【見積等】		㎡	14,800		
飛散防止フィルム	【見積等】		㎡	28,100		
衝突防止シール	【見積等】	1	式	90,000		
建築工事	福祉センター別館新築 内外装工事 外部					
外壁窯業系防火サイディング	t=16 3コ張り 通気金具工法 木目版工場塗装品 【見積等】		㎡	8,960		
外壁窯業系防火サイディング	t=16 3コ張り 通気金具工法 フラット版工場塗装品 【見積等】		㎡	7,680		
外壁窯業系防火サイディング出隅役物	t=16 4コ張り 通気金具工法 木目版工場塗装品 内寸法75 【見積等】		m	9,600		
外壁窯業系防火サイディング出隅役物	t=16 4コ張り 通気金具工法 フラット版工場塗装品 内寸法75 【見積等】		m	9,600		
外壁強化石膏ボード張り	775×2枚張り 【見積等】		㎡	2,110		

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
外壁透湿防水シート	厚0.15 【見積等】		m ²	260		
軒天井 サイディング張り	防火サイディング 厚12 木目調 A-33図 【見積等】		m ²	5,760		
屋根 鼻隠し	防火サイディング 厚14 塗装品 H=210 A-33図 【見積等】		m	4,480		
屋根 破風板	防火サイディング 厚14 塗装品 H=210 A-33図 【見積等】		m	4,480		
アプローチ屋根 鼻隠し	防火サイディング 厚14 塗装品 H=150 A-33図 【見積等】		m	4,100		
アプローチ屋根 破風板	防火サイディング 厚14 塗装品 H=150～425 A-33図 【見積等】		m	4,100		
建築工事	福祉センター別館新築 内外装工事 内部					
ビニル床シート	無地 厚2.0 多湿部 防汚性 熱溶接工法 【見積等】		m ²	6,400		
汚垂石	ハイトセラフローア-PU 厚6 W2500×D600 【見積等】		m ²	56,000		
壁 壁紙張り	不燃クロス 素地別途 【見積等】		m ²	1,330		
壁 壁紙張り	準不燃クロス 素地別途 【見積等】		m ²	1,100		
壁 マシン化粧不燃板張り	厚3 【見積等】		m ²	14,100		
キッチン幕板化粧板張り	厚4 【見積等】		m ²	9,600		
円柱 タイルクロックシート張り	ボート面 下地調整共 【見積等】		m ²	11,200		
円柱 エッジーボード張り	厚6 曲面加工 【見積等】		m ²	9,600		
円柱 曲げ合板張り	厚12 曲面加工 【見積等】		m ²	8,800		

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
外壁断熱材	t=100 グラスウール 24kg/㎡ 防湿フィルム付 【見積等】		㎡	2,320		
手摺補強合板	12mm W150 【見積等】		m	1,920		
設備取付補強合板	合板厚12 【見積等】		㎡	6,000		
壁 タイル張り	ハイトロセウォール 厚5 【見積等】		㎡	26,900		
建具周囲ロックウール充填	外部建具 【見積等】		m	490		
建築工事	福祉センター別館新築 ユニット及びその他工事 外部					
ホーチ排水溝グレーチング蓋	W=100 ステンレス製 細目ノズリップ 枠共 ローレット加工 【見積等】		m	32,600		
排水目皿	VP40(地下浸透)共 【見積等】		か所	12,000		
カイトステップ	ステンレス製 300角 点鋸5×5 25個 【見積等】		か所	17,300		
カイトステップ	ステンレス製 300角 線鋸 4本 【見積等】		か所	24,300		
館名板	ステンレス製箱文字 300×300×30 HL 『下松福祉センター』 字体：明朝体 【見積等】		か所	164,800		
建築工事	福祉センター別館新築 ユニット及びその他工事 内部					
カイトステップ	ステンレス製 300角 点鋸5×5 25個 【見積等】		か所	17,300		
カイトステップ	ステンレス製 300角 線鋸 4本 【見積等】		か所	24,300		
壁付手摺	樹脂製 φ34 アルミブラケット共 【見積等】		m	7,680		
壁付手摺コーナー加工	【見積等】		か所	3,200		
壁付手摺エンド加工	【見積等】		か所	3,200		
消火器ボックス（埋込）	270*165*636 埋込型 【見積等】		か所	26,900		
郵便受	SUS 387×250×390 MX-303A同等 【見積等】		か所	81,600		

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
カーテンボックス	アルミ製 天井埋込型 W120 カーテンレール付 【見積等】		m	7,600		
スクリーンボックス	アルミ製 天井埋込型 150角 L=3.2m 【見積等】		か所	74,400		
ミニキッチン	幅1500 内部加工共 【見積等】		台	235,200		
姿見	W300×D18×H1500 【見積等】		か所	58,200		
案内表示板	900×600×t5.0 案内板:アクリル樹脂(透明) 取付板:アクリル樹脂 インクジェット印刷 【見積等】		か所	134,400		
屋内案内板	400×100×t5.0 本体:アクリル樹脂 文字:インクジェット印刷 【見積等】		か所	33,600		
室名札	300×70×t8.0 平付型 本体:アルミ型材(シルバー) 表示板:ステンレス(SUS304) 0.5mm 文字:UV印刷 ヘアライン仕上 【見積等】		か所	8,960		
室名札	250×60×t3.0 本体:アクリル樹脂(乳白) 文字:UV印刷 両面テープ貼付 【見積等】		か所	7,680		
ビクトサイン	150×150×t20 平付型 材質:アルミ 1.0mm 本体:ヘアライン サイン:シート貼り 枠:ブロンズ プレート:シルバー 【見積等】		か所	8,960		
ビクトサイン	150×150×t20 突付型 材質:アルミ 1.0mm 本体:ヘアライン サイン:シート貼り 枠:ブロンズ プレート:シルバー 【見積等】		か所	10,200		
ビクトサイン	200×200×t5.0 突付型 材質:アルミ 5.0mm 本体:ヘアライン サイン:シート貼り プレート:シルバー 【見積等】		か所	14,100		

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
スクリーン	手動式 L3200 【見積等】		か所	120,000		
鏡目隠し用ロールカーテン	W400×H1600 ボックス・化粧カバー共 【見積等】		か所	17,000		
遮光カーテン	一級 片引き W2200×H2670 【見積等】		か所	41,700		
遮光カーテン	一級 片引き W3450×H2120 【見積等】		か所	47,100		
遮光カーテン	一級 片引き W3800×H2120 【見積等】		か所	53,700		
建築工事	外構工事 構内舗装工事					
建設発生土処分	場外処分(米川公共) 【見積等】		m3	0		
凡例B-カラーアスファルト舗装(歩道用)	再生密粒 再生クラッシュラン 500m2未満 表層:t30 カラーアスファルト混合物 路盤:t120 再生クラッシュラン A-44図 【見積等】		m ²	9,600		
凡例C-砂利敷き舗装	t50 再生クラッシュラン A-44図 【見積等】		m ²	520		
凡例2-駐車区画白線引き	溶融式 W150 A-44図 【見積等】		m	800		
凡例3-タイ止め	既製駐車ブロックW160×H100×L600 アンカー・ソール固定仕様 参考型番: NSP-100B A-44図 【見積等】		セット	5,600		
凡例5-(車道AS面)点字ブロック(注意喚起)	ボリウレタン製点鋸300角×t7 アスファルト舗装上面に接着張付仕様 加工業:カイトステップボリウレタン点字タイル Tタイプ A-37図 【見積等】		枚	2,000		
凡例5-(歩道AS面)点字ブロック(注意喚起)	ボリウレタン製点鋸300角×t7 アスファルト舗装上面に接着張付仕様 加工業:カイトステップボリウレタン点字タイル Tタイプ A-37図 【見積等】		枚	2,000		
凡例5-(車道AS面)点字ブロック(誘導)	ボリウレタン製点鋸300角 アスファルト舗装上面に接着張付仕様 加工業:カイトステップボリウレタン点字タイル Tタイプ A-37図 【見積等】		枚	2,000		
凡例5-(歩道AS面)点字ブロック(誘導)	ボリウレタン製点鋸300角 アスファルト舗装上面に接着張付仕様 加工業:SUS製点字タイル					

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
	SCS14717 A-37図 【見積等】		枚	2,000		
建築工事	外構工事 屋外排水工事					
凡例B-小口径ため 桧	塩ビ桧 型式:タキソUD-ST125-200×h690 桧蓋:小口径桧用鋳鉄蓋 Φ200用 A-45図(A-3仕様) 【見積等】		か所	20,000		
凡例D-小口径ため 桧	塩ビ桧 型式:タキソUD-ST125-200×h725 桧蓋:小口径桧用鋳鉄蓋 Φ200用 A-45図(A-3仕様) 【見積等】		か所	20,000		
凡例E-小口径ため 桧	塩ビ桧 型式:タキソUD-ST125-200×h735 桧蓋:小口径桧用鋳鉄蓋 Φ200用 A-45図(A-3仕様) 【見積等】		か所	20,000		
凡例G-小口径ため 桧	塩ビ桧 型式:タキソUD-ST125-200×h755 桧蓋:小口径桧用鋳鉄蓋 Φ200用 A-45図(A-3仕様) 【見積等】		か所	20,000		
凡例H-小口径ため 桧	塩ビ桧 型式:タキソUD-ST125-200×h780 桧蓋:小口径桧用鋳鉄蓋 Φ200用 A-45図(A-3仕様) 【見積等】		か所	20,000		
凡例I-小口径ため 桧	塩ビ桧 型式:タキソUD-ST125-200×h790 桧蓋:小口径桧用鋳鉄蓋 Φ200用 A-45図(A-3仕様) 【見積等】		か所	20,000		
凡例J-小口径ため 桧	塩ビ桧 型式:タキソUD-ST125-200×h820 桧蓋:小口径桧用鋳鉄蓋 Φ200用 A-45図(A-3仕様) 【見積等】		か所	20,000		
凡例M-小口径ため 桧	塩ビ桧 型式:タキソUD-ST125-200×h650 桧蓋:小口径桧用鋳鉄蓋 Φ200用 A-45図(A-3仕様) 【見積等】		か所	20,000		
凡例C・F-コンクリート集 水桧	PC既製桧 呼び名内寸600角/外寸700角×h700 落とし蓋仕様 桧蓋:コンクリート蓋600角用 車道仕様 桧底コン:t50/砕石t100 A-45図(A-1仕様)					

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
	【見積等】		か所	44,000		
凡例K-コンクリート集水 桧	PC既製桧 呼び名内寸350角/外寸500角×h500 落とし蓋仕様 桧蓋:コンクリート蓋600角用 歩道仕様 桧底コン:t50/砕石t100 A-45図(A-1仕様)		か所	17,600		
	【見積等】		か所			
凡例L-コンクリート集水 桧	PC既製桧 呼び名内寸600角/外寸600角×h600 落とし蓋仕様 桧蓋:コンクリート蓋600角用 車道仕様 桧底コン:t50/砕石t100 A-45図(A-1仕様)		か所	44,000		
	【見積等】		か所			
凡例N-コンクリート集水 桧	PC既製桧 呼び名内寸600角/外寸700角×h600 落とし蓋仕様 桧蓋:プレキャスト 蓋600角用 車道仕 桧底コン:t50/砕石t100 A-45図(A-1a仕様)		か所	76,000		
	【見積等】		か所			
地中埋設雨水排水 管(VU150)	VU管 Φ150 【見積等】		m	5,600		
地中埋設雨水排水 管(VU125)	VU管 Φ125 【見積等】		m	4,800		
地中埋設雨水排水 管(VU100)	VU管 Φ100 【見積等】		m	3,600		
仮設雨水う回路	VU125 新設雨水排水経路完成後 撤去工事とも 【見積等】		m	6,400		
既設雨水管撤去	VU125 【見積等】		m	2,400		
雨水枡撤去	コンクリートプレート 集積共 【見積等】		か所	3,640		
建築工事	外構工事 囲障工事					
凡例4-ARフェンス 独 立基礎	H=900 専用PC独立基礎 180角×H450 (標準φ2.0m) 朝日スチール工業㈱:AR-A900-MS同等品 A-43図 【見積等】		m	8,080		

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価		備 考
建築工事	外構工事 駐輪場工事					
外部仕上げ足場		1	式			別紙 00-0036
外部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 【見積等】		m ²	640		
駐輪場基礎	基礎1:1200×550×H550/ 捨てコンt50/砕石t100*2基 基礎2:1200×700×H550/ 捨てコンt50/砕石t100*2基 土間コンクリート:6400×2300×t150/ 砕石t100 両袖巾木:L2100×H200×t100 A-42図	1	式			別紙 00-0037
建設発生土処分	場外処分(米川公共) 【見積等】		m ³	0		
駐輪場上屋本体	既製品 屋根:6104×2000 アルミ 不燃認定品 フレーム:アルミ押出型材 車止パイプ:床付 SUS L6104×Φ42.7 A-42図 【見積等】		か所	752,000		
建築工事	外構工事 工作物その他工事					
勝手口階段	コンクリート 1100×1400×H280 モルタル金こて仕上 撥水材塗布	1	式			別紙 00-0038
建設発生土処分	場外処分(米川公共) 【見積等】		m ³	0		
撥水材塗布	コンクリート面 エスケー化研:セラミカコートNEO同等 【見積等】		m ²	2,910		
室外機基礎①	コンクリート 600×5500×H200 コンクリート直均し	1	式			別紙 00-0043
建設発生土処分	場外処分(米川公共) 【見積等】		m ³	0		
室外機基礎②	コンクリート 600×2500×H200 コンクリート直均し	1	式			別紙 00-0044
建設発生土処分	場外処分(米川公共) 【見積等】		m ³	0		

[illegible]