

## 数 量 書

工事名称        市民体育館照明設備改修工事  
工事場所        山口県下松市西柳一丁目 1 番 1 号

単価採用：下松市単価 R080416版. 電気  
              下松市単価 R080416版. 建築

週休2日補正：月単位4週8休以上

工事種目：電気設備改修

概     要：市民体育館の照明改修に伴う電気設備工事  
          1. 照明設備改修    101個  
          2. 照明設備撤去   124個  
          3. 足場仮設、床養生   1式

下松市役所





[illegible]



| 体育館 照明設備改修               |                                                            |     |    |     |     |     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 名 称                      | 摘 要                                                        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| LED照明器具 a                | 高天井照明 水銀灯700形×2相当<br>無線調光, 下面・側面ｶﾞｰﾄﾞ付<br>【見積等】            | 30  | 個  |     |     |     |
| LED照明器具 c                | 40形ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ, 露出形, スﾘﾑﾊﾞｰｽ<br>赤外線調光<br>【見積等】                 | 13  | 個  |     |     |     |
| LED照明器具 d                | LSS10 -4 -48 LN                                            | 5   | 個  |     |     |     |
| LED照明器具 e                | LSS10 -2 -30 LN                                            | 28  | 個  |     |     |     |
| LED照明器具 f                | 20形ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ, 露出形, W=150<br>赤外線調光<br>【見積等】                   | 5   | 個  |     |     |     |
| LED照明器具 g                | 40形ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ, 露出形, 笠付<br>【見積等】                               | 20  | 個  |     |     |     |
| 照明制御器 b<br>(露出センサ)       | 高天井照明無線調光センサ<br>防球ｶﾞｰﾄﾞ付, 取付金具共<br>【見積等】                   | 2   | 個  |     |     |     |
| 照明機器 R                   | ﾊﾞﾀｰﾝ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ 設定器<br>ﾌﾙ2線式<br>【見積等】                         | 1   | 個  |     |     |     |
| 照明用リモコン S                | 無線調光用リモコン<br>ﾌﾙ2線式<br>【見積等】                                | 1   | 個  |     |     |     |
| 照明用リモコン T                | 赤外線調光用リモコン<br>【見積等】                                        | 1   | 個  |     |     |     |
| リモコンスイッチ盤<br>(アリーナ照明操作盤) | ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ W300×H400×D120<br>ﾌﾙ2線式リモコンスイッチ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)<br>【見積等】 | 1   | 面  |     |     |     |
| 照明機器設定費                  | リモコンスイッチ設定費<br>照度調整共<br>【見積等】                              | 1   | 式  |     |     |     |
| 既設分電盤改修<br>(L-2-2)       | 伝送ユニット更新 × 1個<br>伝送増幅器増設×1個, 盤内配線共<br>【見積等】                | 1   | 面  |     |     |     |
| EM-EEFケーブル               | 1.6mm- 3C 管内                                               | 5   | m  |     |     |     |
| EM-FCPEE-Sケーブル           | 1.2 mm- 2P<br>PF管内<br>【見積等】                                | 58  | m  |     |     |     |
| 耐衝撃性<br>硬質ビニル管 (HIVE)    | (16) 露出                                                    | 4   | m  |     |     |     |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF管)    | PF-D-16 露出                                                 | 57  | m  |     |     |     |
| 計                        |                                                            |     |    |     |     |     |
|                          |                                                            |     |    |     |     |     |
|                          |                                                            |     |    |     |     |     |

| 体育館 照明設備撤去                               |                                                    |     |    |     |     |     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 名 称                                      | 摘 要                                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| HID灯器具 A・B<br>撤去                         | 直付 2000W以下, 安定器撤去共<br>再使用しない<br>【見積等】              | 30  | 個  |     |     |     |
| Hf蛍光灯器具 C<br>撤去                          | 露出形 FHF 32W ×2<br>再使用しない                           | 13  | 個  |     |     |     |
| 蛍光灯器具 D<br>撤去                            | 露出形 FL 40W ×2<br>再使用しない                            | 5   | 個  |     |     |     |
| 蛍光灯器具 E<br>撤去                            | 露出形 FL 20W ×2<br>再使用しない                            | 21  | 個  |     |     |     |
| 蛍光灯器具 F<br>撤去                            | 露出形 FL 20W ×1<br>再使用しない                            | 2   | 個  |     |     |     |
| 蛍光灯器具 G<br>撤去                            | 吊下げ形 FL 40W ×2<br>再使用しない                           | 20  | 個  |     |     |     |
| 蛍光灯器具 H<br>撤去                            | 吊下げ形 FL 40W ×1<br>再使用しない                           | 8   | 個  |     |     |     |
| 蛍光灯器具 J<br>撤去                            | 露出形 FL 20W ×1, ガード付<br>カバープレート取付共, 再使用しない<br>【見積等】 | 16  | 個  |     |     |     |
| 白熱灯器具 K<br>撤去                            | レベタクル相当 天井取付<br>再使用しない                             | 5   | 個  |     |     |     |
| 白熱灯器具 L<br>撤去                            | ブラケットライト 壁取付<br>再使用しない                             | 2   | 個  |     |     |     |
| 蛍光灯器具 M<br>撤去                            | 露出形 FL 10W ×1<br>再使用しない                            | 1   | 個  |     |     |     |
| 蛍光灯器具 N<br>撤去                            | 露出丸形 FL 30W ×1<br>再使用しない                           | 1   | 個  |     |     |     |
| 灯具A・B 昇降装置<br>撤去                         | 電動昇降機<br>再使用しない                                    | 30  | 個  |     |     |     |
| 灯具A・B 昇降装置<br>操作スイッチ撤去<br>(L-2-1, L-2-2) | 盤内扉操作スイッチ撤去<br>電源切離し・盤内配線撤去共<br>再使用しない 【見積等】       | 2   | 面  |     |     |     |
| リモコンスイッチ盤 撤去<br>(アリーナ照明操作盤)              | スイッチ68回路<br>【見積等】                                  | 1   | 面  |     |     |     |
| 発生材運搬<br>ガラスくず                           | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 -<br>DID区間有り 23.0km以下         | 1   | 台  |     |     |     |
| 発生材処分<br>ガラスくず                           | 最終処分<br>周南市臨海町                                     | 1.6 | m3 |     |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬                           | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 -<br>DID区間有り 2.0km以下          | 1   | 台  |     |     |     |
| スクラップ                                    | 鉄, ベーシ H3<br>【刊行物4月】                               | 1   | t  |     |     |     |
| 産廃税                                      |                                                    | 1.5 | t  |     |     |     |



[illegible]