

単価設定条件書						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機械設備工事	本館 空調和設備 機器設備					
ACP-2-1 空冷パッケージエアコン	標準ペア天吊形 冷房:10.0kw 暖房:11.2kw 付属品共 【見積等】		台	597,000		
ACP-2-2 空冷パッケージエアコン	標準ペア天吊形 冷房:10.0kw 暖房:11.2kw 付属品共 【見積等】		台	597,000		
ACP-2-5 空冷パッケージエアコン	標準ペア天吊形 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw 付属品共 【見積等】		台	498,000		
ACP-2-12 空冷パッケージエアコン	標準ペア天吊形 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw 付属品共 【見積等】		台	498,000		
ACP-3-10 空冷パッケージエアコン	標準ペア天吊形 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw 付属品共 【見積等】		台	498,000		
空調機リモコン	ワイヤードリモコン 【見積等】		個	19,200		
搬入据付費		1	式			別紙 00-0001
リモコン取付費	【見積等】		個	1,730		
耐震振止金具	【見積等】		組	5,640		
鋼製架台	溶融亜鉛メッキ製 付属品共 【見積等】		台	23,900		
機械設備工事	本館 空調和設備 配管設備					
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(カラーVP)	屋内一般 25A 【見積等】		m	3,430		
空調用トレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A 【見積等】		m	3,660		
空調用トレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	屋内一般 20A 【見積等】		m	3,170		
カッティングシート	カッティングシート 200×50(5箇所) 【見積等】	1	式	31,800		
機械設備工事	本館 換気設備 機器設備					
FE-1-5 換気扇	壁換気扇(窓枠据付形) 25cm 540m <sup>3</sup> /h×10Pa 付属品共 【見積等】		台	30,600		
FE-1-6 換気扇	有圧換気扇 20cm 100m <sup>3</sup> /h×5Pa 付属品共 【見積等】		台	40,700		
FE-1-7 換気扇	壁換気扇(窓枠据付形) 30cm 1,080m <sup>3</sup> /h×8Pa 付属品共 【見積等】		台	32,900		

単価設定条件書						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
FE-2-5 換気扇	壁換気扇(窓枠据付形) 30cm 1,080m <sup>3</sup> /h×8Pa 付属品共 【見積等】		台	32,900		
OG-2-1 給気口	ステンレス製ウェザークカバー 40cm用 防鳥網付 【見積等】		個	42,200		
FE-3-5 換気扇	壁換気扇(窓枠据付形) 30cm 1,080m <sup>3</sup> /h×8Pa 付属品共 【見積等】		台	49,700		
搬入据付費		1	式			別紙 00-0008
ウェザークカバー	ステンレス製 20cm用 有圧換気扇用 防鳥網付 【見積等】		個	22,400		
ウェザークカバー	ステンレス製 25cm用 防鳥網付 WC用取付枠共 【見積等】		個	20,900		
ウェザークカバー	ステンレス製 30cm用 防鳥網付 WC用取付枠共 【見積等】		個	24,900		
機械設備工事	本館 給水設備					
横水栓	13A 泡沫 L=220 【見積等】		個	9,280		
機械設備工事	本館 撤去工事					
機器類撤去	【見積等】	1	式			別紙 00-0010
ACP-2-1 空冷パッケージエアコン 撤去	標準ペア 天吊形 冷房:8.0kw 暖房:9.0kw 【見積等】		台	17,300		
ACP-2-2 空冷パッケージエアコン 撤去	標準ペア 天吊形 冷房:11.2kw 暖房:12.5kw 【見積等】		台	22,000		
ACP-2-5 空冷パッケージエアコン 撤去	標準ペア 天吊形 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw 【見積等】		台	14,600		
FE-1-7 換気扇撤去	有圧換気扇 25cm 530m <sup>3</sup> /h 【見積等】		台	4,840		
FE-1-8 換気扇撤去	有圧換気扇 25cm 530m <sup>3</sup> /h 【見積等】		台	4,840		
FE-1-9 換気扇撤去	有圧換気扇 30cm 【見積等】		台	5,800		
FE-2-4 換気扇撤去	有圧換気扇 40cm 【見積等】		台	6,230		
OG-2-1 給気口撤去	給気ガリ 40cm 【見積等】		台	6,230		
FE-3-4 換気扇撤去	有圧換気扇 25cm 750m <sup>3</sup> /h 【見積等】		台	4,840		

単価設定条件書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調機リモコン撤去	ワイヤードリモコ 【見積等】		個	510		
SUSフェザラカーパ撤去	40cm 【見積等】		個	2,470		
冷媒ガス 回収・破壊処理費	【見積等】	1	式	102,000		
機械設備工事	武道場 空気調和設備 機器設備					
ACP-1 空冷パナセアエアコン	同時2台 天井セット4方向 冷房:20.0kw 暖房:22.4kw 付属品共 【見積等】		台	1,190,000		
CF-1 搬送ファン	高天井用スイングファン 付属品共 【見積等】		台	159,000		
空調機リモコン	ワイヤードリモコン 【見積等】		個	19,200		
搬送ファンリモコン	ワイヤードリモコン 【見積等】		個	15,800		
コンクリート基礎	3800×700×H250 スリーブ、面木共 【見積等】	1	式	91,300		
機械設備工事	武道場 空気調和設備 配管設備					
空調用ドレン用結露 防止層付硬質塩ビ 配管	屋内一般 30A 【見積等】		m	3,820		
空調用ドレン用結露 防止層付硬質塩ビ 配管	屋内一般 25A 【見積等】		m	3,660		
ドレン逆止弁	32A 【見積等】		個	8,510		
配管架台支持材	※配管単独吊りは除く	1	式			別紙 00-0017
山形鋼	50×50×5t L=2000 塗装共 【見積等】		本	10,400		
鉄骨掴み金物	吊りボルト自在支持材 M10用 【見積等】		個	670		
外壁貫通処理	シーリング共 【見積等】		か所	1,410		
カッティングシート	カッティングシート 200×50(3箇所) 【見積等】	1	式	19,000		
機械設備工事	武道場 空気調和設備 仮設工事					
床養生	コンパネ敷き、シート共 【見積等】		m <sup>2</sup>	1,200		

