

設計書（金抜き）

施 工 年 度 令和 8 年度

路 線・河 川 名

工 事（業 務）名 東海岸1号線道路築造工事(第4工区)

工 事（業務）場 所 下松市 東海岸通り 地内

箇 所 コ ー ド

発注者が求める仕様について

設計書（金抜き）に記載するもののうち、発注者が求める仕様は以下に示すものとする。

- (1) 目的物の設計数量
- (2) 工事に使用する材料の規格及び品質
- (3) 特記仕様書や施工条件書等に定めのあるもの

その他（注意事項）

- (1) 入札時の見積りについて

入札時の見積りにあたっての名称、規格、数量、単位等は、設計書（金抜き）によること。

- (2) 仮設、施工方法等

仮設、施工方法その他工事の目的物を完成させるために必要な一切の手段については、特記仕様書、施工条件書等に定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。

従って、原則として変更設計の対象とはならない。

- (3) 建設機械の指定について

設計書（金抜き）に記載されている建設機械の機種や規格等のうち、施工条件書等で指定していないものは、積算上参考として標準的な機種等記載しているものであり、指定事項ではない。

従って、原則として変更設計の対象とはならない。

- (4) 積算条件について

設計書（金抜き）に記載されている現場固有の条件（施工条件(施工規模や土質等)、見積により決定した歩掛、現場条件により決まる交通誘導員の人数や仮設材の供用日数等、条件明示なしでは算出困難な日当り施工量や人役等）については、積算にあたって設定したものを積算上参考として記載しているものである。

従って、これらの条件に変更があった場合には設計変更の対象となる。

なお、施工代価表内の例のような表記は、当該施工代価表における積算条件を示している。

(例) A=1 土砂 B=1 オープンカット

- (5) 週休2日の補正について

週休2日工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休補正区分とこれに対応した補正率を記載している。

ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。

総括情報表

頁 -0002

事務所	65 下松市		
適用単価地区	06 周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)		
適用基準日	00-08.10.01(0)		
工種 施工地域・工事場所区分 緊急工事 契約保証区分 週休2日補正区分 I C T補正区分	04 道路改良 01 市街地(DID補正) 00 通常工事 0% 01 金銭保証(0.04%) 00 補正なし 00 補正なし		
		【代価表の諸雑費】 #09 … 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。 #91, #92, #99 … 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。 (※#01～#08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本	工 事 費									X1000	
1-	本線									Y0501	
			1		式					明第0001	表
1-	支線									Y0501	
			1		式					明第0002	表
1-	ボックスカルバート									Y0501	
			1		式					明第0003	表
1-	地盤改良									Y0501	
			1		式					明第0004	表
直接工事費											
	運搬費									Z0004	
2-	運搬費									YZ004	
					式						
3-	運搬費									YZ00401	
					式						

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-運搬費			式			YZ0040101
重建設機械分解組立輸送 深層混合処理機 20t以上60t以下	1		回			S1000017 00 単第0 -0097 表
＊＊共通仮設費（積上分）＊＊						
共通仮設費（ 率分）						
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費						
＊＊工事原価＊＊						
一般管理費率 分						

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費											
一般管理費計											
＊＊工事価格＊＊											
＊＊消費税相 当額＊＊											
＊＊工事費計＊＊											

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-道路土工					Y050101
		式			
3-掘削工					Y05010101
		式			
4-掘削					Y0501010104
		m 3			
掘削 土砂 オープンカット 押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	1,100	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001 表
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	130	m3			SPK26040014 00 単第0 -0002 表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	100	m3			SPK26040019 00 単第0 -0003 表
基面整正	166	m2			SPK26040016 00 単第0 -0004 表
3-路体盛土工					Y05010102
		式			
4-路体(築堤)盛土					Y0501010205
		m 3			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	350	m3			SPK26040004 00 単第0 -0005 表
3-路床盛土工		式			Y05010103
4-路床盛土		m3			Y0501010305
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	600	m3			SPK26040005 00 単第0 -0006 表
3-残土処理工		式			Y01010106
4-土砂等運搬		m3			Y0501010105
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)	650	m3			SPK26040002 00 単第0 -0007 表
2-排水構造物工		式			Y050108
3-側溝工		式			Y05010802

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-プレキャストU型側溝		m			Y0501080201
U型側溝	285	m			V000301 00 単第0 -0008 表
横断用側溝	48	m			V000321 00 単第0 -0013 表
3-管渠工		式			Y05010803
4-ヒューム管(B形管)		m			Y0501080304
ヒューム管(B形管) 据付 管径300mm 固定基礎90°巻き 基礎碎石有り 外圧管1種	48	m			SPK26040090 00 単第0 -0019 表
3-集水桝・マンホール工		式			Y05010804
4-現場打ち集水桝		箇所			Y0501080409
7号集水桝	1	基			V000349 00 単第0 -0020 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8号集水桝	1	基			V000350 00 単第0 -0022 表
9号集水桝	1	基			V000351 00 単第0 -0024 表
10号集水桝	1	基			V0003511 00 単第0 -0026 表
B-1号集水桝	1	基			V0003512 00 単第0 -0027 表
B-2号集水桝	3	基			V0003513 00 単第0 -0029 表
2-縁石工		式			Y050205
3-縁石工		式			Y05020502
4-歩車道境界ブロック		m			Y0502050201
歩車道境界ブロック 山口県タイプ 一般部用 16/20×30×60 77kg 設置 RC-40 養生工有り	107	m			SPK26040287 00 単第0 -0031 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 山口県タイプ 一般部用 16/20×30×60 77kg 設置 RC-40	48	m			SPK26040287 00 単第0 -0032 表
歩車道境界ブロック 山口県タイプ 乗入 20*12*60(両側面取り)33kg 設置 RC-40 養生工有り	16	m			SPK26040287 00 単第0 -0033 表
4-地先境界ブロック		m			Y0502050202
地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 RC-40	137	m			SPK26040288 00 単第0 -0034 表
地先境界コンクリート	32	m			V000600 00 単第0 -0035 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-道路土工					Y050101
		式			
3-掘削工					Y05010101
		式			
4-掘削					Y0501010104
		m 3			
掘削 土砂 オープンカット 押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	1,700	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001 表
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	70	m3			SPK26040014 00 単第0 -0002 表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	70	m3			SPK26040019 00 単第0 -0003 表
基面整正	150	m2			SPK26040016 00 単第0 -0004 表
3-残土処理工					Y01010106
		式			
4-土砂等運搬					Y0501010105
		m 3			

支線

Y0501

工 種 明 細 表

明第0002 表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)	2,110	m3			SPK26040002 00 単第0 -0007 表
2-排水構造物工		式			Y050108
3-側溝工		式			Y05010802
4-プレキャストU型側溝		m			Y0501080201
U型側溝	215	m			V000302 00 単第0 -0037 表
3-管渠工		式			Y05010803
4-ヒューム管(B形管)		m			Y0501080304
ヒューム管(B形管) 据付 管径300mm 固定基礎90°巻き 基礎碎石有り 外圧管1種	36	m			SPK26040090 00 単第0 -0019 表
3-集水桝・マンホール工		式			Y05010804

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-現場打ち集水桝					Y0501080409
		箇所			
24号集水桝					V000352 00
	1	基			単第0 -0038 表
25号集水桝					V000353 00
	1	基			単第0 -0039 表
26号集水桝					V000354 00
	1	基			単第0 -0040 表
27号集水桝					V000355 00
	1	基			単第0 -0041 表
A号集水桝					V000356 00
	6	基			単第0 -0042 表
2-舗装工					Y050203
		式			
3-アスファルト舗装工					Y05020303
		式			
4-下層路盤(車道・路肩部)					Y0502030307
		m 2			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚350mm 2層施工 RC-40	928	m2			SPK26040232 00 単第0 -0044 表
4-上層路盤(車道・路肩部)		m 2			Y0502030309
上層路盤(車道・路肩部) M-40 全仕上り厚150mm 1層施工	938	m2			SPK26040234 00 単第0 -0045 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-道路土工					Y050101
		式			
3-掘削工					Y05010101
		式			
4-掘削					Y0501010104
		m 3			
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	4,000	m3			SPK26040014 00 単第0 -0002 表
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	2,700	m3			SPK26040019 00 単第0 -0046 表
2-カルバート工					Y050107
		式			
3-基礎工					Y05010705
		式			
4-基礎工					Y0501070501
		m 2			
基礎コンクリート					V000210 00
	289	m			単第0 -0047 表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-プレキャストカルバート工					Y05010706
		式			
4-プレキャストボックス					Y0501070601
		m			
ボックスカルバート					V000221 00
	289	m			単第0 -0053 表
管理孔					V000231 00
	4	基			単第0 -0058 表
3-排水口工					Y05010707
		式			
4-排水口工					Y0501070701
		m 2			
排水口工					V000500 00
	1	式			単第0 -0063 表
2-仮設工					Y050112
		式			
3-交通管理工					Y05011222
		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-交通誘導警備員		人日			Y0501122201
交通誘導警備員B	106	人・日			SA063 00 単第0 -0075 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-地盤改良工					Y050107
		式			
3-地盤改良工					Y05010703
		式			
4-場所打杭					Y0501070301
		本			
CI-CMC施工機 小型施工機 φ1000mm					V000130 00
	1	式			単第0 -0076 表
4-積込(ルーズ)					Y0501070305
		m 3			
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK26040007 00
	540	m3			単第0 -0094 表
4-土砂等運搬					Y0501070307
		m 3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離8.5km以下(7.0km超)					SPK26040002 00
	540	m3			単第0 -0095 表
4-泥水処理					Y0501070304
		m 3			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 汚泥 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	984	t			SA093 00 単第0 -0096 表
*** 単位当たり ***	1	式			

施工代価表

単第0 -0001 表

掘削
土砂 オープンカット 押土有り

SPK26040001
普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比： 市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ブルドーザ 湿地・排2014 通称20t級			ブルドーザ 湿地・排出ガス対策型(2014年規制) 通称20t級		MTPC00181 MTPT00181
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 押土有り			B=1 オープンカット E=1 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土		

施工代価表

頁0-0021

床掘り

土砂 標準

機械構成比：

SPK26040014

土留方式無し 障害無し

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0002 表

標準単価：1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

埋戻し

SPK26040019

施工代価表

単第0 -0003 表

頁0-0022

最大埋戻幅1m未満
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排2014 バケット容量0.45m3			バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 バケット容量0.45m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			タンパ及びランマ 通称60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

埋戻し

機械構成比：

労務構成比：

最大埋戻幅1m未満

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

SPK26040019

施工代価表

単第0 -0003 表

頁0-0023

1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

基面整正

SPK26040016

施工代価表

単第0 -0004 表

頁0-0024

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001

施工代価表

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上
機械構成比：

SPK26040004

施工数量20,000m3未満 障害無し

労務構成比：

材料構成比：

単第0 -0005 表

標準単価：1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第～3次基準値)低騒音			<賃>ブルドーザ 湿地,通称7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音			振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工代価表

路床盛土
 施工幅員4.0m以上
 機械構成比：

SPK26040005
 施工数量20,000m3未満 障害無し
 労務構成比：
 材料構成比：

単第0 -0006 表

1 m3 当り
 標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第～3次基準値)低騒音			<賃>ブルドーザ 湿地,通称7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音			振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工代価表

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比： 労務構成比：

SPK26040002

DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)

材料構成比：

単第0 -0007 表

標準単価： 1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=37 距離14.0km以下(11.0km超)			B=1 バックホウ B容量0.8m3 D=2 DID区間有り		

U型側溝

V000301

施 工 代 価 表

単第0 -0008 表

頁0-0028

285 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	285	m			SDT00013 単第0-0009 表
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	541	枚			SDT00017 単第0-0010 表
蓋版 材料別途 40≧重量	28	枚			V000300 単第0-0011 表
*** 合計 ***	285	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 代 価 表

U型側溝
落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種

SDT00013

単第0 -0009 表

300A[300×300×2000]

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000 参考質量419kg	0.500	本			T0972
再生クラッシュラン RC-40	0.067	m3			TTPC00008
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 300A[300×300×2000] I=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			M=1 -		

施 工 代 価 表

単第0 -0010 表

1 枚 当り

SDT00017

蓋版
落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた

300[412×95×500]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 412*95*500 参考質量45kg	1.000	枚			T0988
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=20 300[412×95×500] G=1 -			B=4 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた F=1 時間的制約なし		

施 工 代 価 表

V000300

単第0 -0011 表

1 枚 当り

蓋版
材料別途 40≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
落蓋式U型側溝(防音型)グレーチング T-25 普通目 滑止 ゴム付 300用 0.5m 18.2kg	1	枚			F000040
蓋版 材料別途 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0012 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

施 工 代 価 表

SDT00017

単第0 -0012 表

1 枚 当り

蓋版
材料別途 40≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=1 40≧重量 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

横断用側溝

V000321

施 工 代 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0033

48 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断用側溝	48	m			V000310 単第0-0014 表
蓋版 材料別途 40≧重量	48	枚			V000320 単第0-0018 表
*** 合計 ***	48	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

横断用側溝

V000310

施 工 代 価 表

単第0 -0014 表

頁0-0034

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝（横断用） 300A 300×300×2000	0.5	個			TGJ40
U型側溝 材料別途 L=2,000mm/本	1	m			SDT00013 単第0-0015 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.056	m3			SPK26040157 単第0-0016 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.2	m2			SPK26040159 単第0-0017 表
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 代 価 表

SDT00013

単第0 -0015 表

1 m 当り

U型側溝
材料別途 L=2,000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
再生クラッシャー RC-40	0.067	m3			TTPC00008
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=3 L=2,000mm/本 G=1 時間的制約なし			B=6 材料別途 F=6 1,000≧重量 I=1 - K=2 RC-40		
J=1 - N=0.56 基礎碎石の設計数量(m3/10m)					

施工代価表

単第0 -0016 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

SPK26040157

1 m3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-20(25)BB (W/C≤60%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工代価表

単第0 -0017 表

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040159

鉄筋・無筋構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施 工 代 価 表

V000320

単第0 -0018 表

1 枚 当り

蓋版
材料別途 40≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
落蓋式U型側溝(横断用)グレーチング T-25 普通目 滑止 ぶね固定 300用 1m 34kg	1	枚			F000044
蓋版 材料別途 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0012 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

施工代価表

単第0 -0019 表

ヒューム管(B形管)
据付 管径300mm 固定基礎90°巻き
機械構成比： 労務構成比：

SPK26040090
基礎碎石有り 外圧管1種
材料構成比：

市場単価構成比：

1 m
標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付・～2014規制] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			バックホウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ヒューム管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2000			ヒューム管 外圧管,B形1種 径300mm×長さ2,000mm		TTPC00109 TTPT00109
生コンクリート 18-8-20(25)BB (W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPC00003 TTPT00003

施工代価表

単第0 -0019 表

1 m

当り

ヒューム管(B形管)
据付 管径300mm 固定基礎90°巻き
機械構成比： 労務構成比：

SPK26040090
基礎碎石有り 外圧管1種
材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 固定基礎90°巻き E=1 外圧管1種 H=1 -			B=3 管径300mm D=1 基礎碎石有り G=2 18-8-25(20)BB I=1 -(全ての費用)		

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 110°開閉 500×500用 T-25 501×600×65 36.6kg	1	組			F000041
マンホール用足掛金物 ノーブレンロフティーステップ 30SW-RF 現場打用 φ19mm	3	個			F000043
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.77m ³ を超え0.82m ³ 以下	1	箇所			SPK26040104 単第0-0021 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工代価表

頁0-0042

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040104

0.77m3を超え0.82m3以下

材料構成比：

単第0 -0021 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

単第0 -0021 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040104

0.77m3を超え0.82m3以下

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

箇所

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=22 E=1	0.77m3を超え0.82m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施 工 代 価 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 110°開閉 500×500用 T-25 501×600×65 36.6kg	1	組			F000041
マンホール用足掛金物 ノーブレンロフティーステップ 30SW-RF 現場打用 φ19mm	3	個			F000043
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.73m3を超え0.77m3以下	1	箇所			SPK26040104 単第0-0023 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工代価表

頁0-0045

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040104

0.73m3を超え0.77m3以下

材料構成比：

単第0 -0023 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

単第0 -0023 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040104

0.73m3を超え0.77m3以下

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

箇所

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1 18-8-40BB 人力打設 -			C=21 E=1 0.73m3を超え0.77m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 代 価 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 110°開閉 500×500用 T-25 501×600×65 36.6kg	1	組			F000041
マンホール用足掛金物 ノーブレンロフティーステップ 30SW-RF 現場打用 φ19mm	2	個			F000043
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.43m3を超え0.46m3以下	1	箇所			SPK26040104 単第0-0025 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工代価表

頁0-0048

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040104

0.43m3を超え0.46m3以下

材料構成比：

単第0 -0025 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

単第0 -0025 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040104

0.43m3を超え0.46m3以下

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

箇所

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=12 E=1	0.43m3を超え0.46m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

10号集水桝

V0003511

施工代価表

単第0 -0026 表

頁0-0050

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 110°開閉 500×500用 T-25 501×600×65 36.6kg	1	組			F000041
マンホール用足掛金物 ノーブレンロフティーステップ 30SW-RF 現場打用 φ19mm	2	個			F000043
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.43m3を超え0.46m3以下	1	箇所			SPK26040104 単第0-0025 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 代 価 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅製グレーチング(ますぶた・ボルト固定・すべり ボルト固定(2) 600×600用 T-25 713×713×75 69.2kg	1	組			F000042
マンホール用足掛金物 ノーブレンロフティーステップ 30SW-RF 現場打用 φ19mm	4	個			F000043
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 1.22m3を超え1.29m3以下	1	箇所			SPK26040104 単第0-0028 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040104

1.22m3を超え1.29m3以下

材料構成比：

単第0 -0028 表

1
標準単価：

箇所

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

単第0 -0028 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040104

1.22m3を超え1.29m3以下

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

箇所

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=30 E=1	1.22m3を超え1.29m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施 工 代 価 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅製グレーチング(ますぶた・ボルト固定・すべり ボルト固定(2) 600×600用 T-25 713×713×75 69.2kg	1	組			F000042
マンホール用足掛金物 ノーブレンロフティーステップ 30SW-RF 現場打用 φ19mm	4	個			F000043
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 1.15m3を超え1.22m3以下	1	箇所			SPK26040104 単第0-0030 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工代価表

頁0-0055

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040104

1.15m3を超え1.22m3以下

材料構成比：

単第0 -0030 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040104
1.15m3を超え1.22m3以下

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

箇所

当り

単第0 -0030 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=29 E=1	1.15m3を超え1.22m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工代価表

頁0-0057

歩車道境界ブロック

SPK26040287

単第0 -0031 表

山口県々々° 一般部用 16/20×30×60 77kg

設置 RC-40 養生工有り

1 m

当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] バケット容量0.09m3 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック 山口県型,一般部用,160/200×300×600 t=77kg			歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPCY0036 TTPT00102
生コンクリート 18-8-20(25)BB (W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPC00003 TTPT00003

施工代価表

単第0 -0031 表

歩車道境界ブロック

SPK26040287

山口県タイプ 一般部用 16/20×30×60 77kg

設置 RC-40 養生工有り

1 m

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
再生クラッシャーラン RC-40			再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40 G=2 養生工有り			B=7 山口県タイプ 一般部用 16/20×30×60 77kg F=1 18-8-25(20)BB H=1 -		

施工代価表

歩車道境界ブロック

SPK26040287

単第0 -0032 表

山口県々々° 一般部用 16/20×30×60 77kg

設置 RC-40

1 m

当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] バケット容量0.09m3 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック 山口県型,一般部用,160/200×300×600 t=77kg			歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPCY0036 TTPT00102
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

単第0 -0032 表

1 m

当り

歩車道境界ブロック
山口県々々° 一般部用 16/20×30×60 77kg
機械構成比： 労務構成比：

SPK26040287
設置 RC-40

材料構成比： 市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャーラン RC-40			再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=7 山口県々々° 一般部用 16/20×30×60 77kg F=4 生コンクリート無し		

施工代価表

単第0 -0033 表

1 m

当り

歩車道境界ブロック

SPK26040287

山口県々々° 乗入 20*12*60(両側面取り)33kg 設置 RC-40 養生工有り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック (車両乗入部) 山口県型,乗入部,200*120*600 t=33kg,両側面取り			歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600 1個 (60cm) 当たりの単価		TTPCY0039 TTPT00218
生コンクリート 18-8-20(25)BB (W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPC00003 TTPT00003
再生クラッシャーラン RC-40			再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008

施工代価表

歩車道境界ブロック

SPK26040287

単第0 -0033 表

山口県々々° 乗入 20*12*60(両側面取り)33kg

設置 RC-40 養生工有り

1 m

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40 G=2 養生工有り			B=10 山口県々々° 乗入 20*12*60(両側面取り)33kg F=1 18-8-25(20)BB H=1 -		

施工代価表

地先境界ブロック
C種(150×150×600)

SPK26040288

単第0 -0034 表

設置 RC-40

1 m

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
地先境界ブロック(JISA5371) C種,150×150×600			地先境界ブロック C種(150×150×600)		TTPCD0166 TTPT00256
再生クラッシャーラン RC-40			再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

地先境界ブロック
C種(150×150×600)

SPK26040288

単第0 -0034 表

設置 RC-40

1 m

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=3 C種(150×150×600) F=4 生コンクリート無し		

地先境界コンクリート

V000600

施 工 代 価 表

単第0 -0035 表

頁0-0065

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.3	m2			SPK26040033 単第0-0036 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.09	m3			SPK26040157 単第0-0016 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.8	m2			SPK26040159 単第0-0017 表
*** 単位当たり ***	1	m			

施工代価表

基礎碎石
碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下
機械構成比： 労務構成比：

RC-40

SPK26040033

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0036 表

標準単価： 1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40			再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

SPK26040033

単第0 -0036 表

RC-40

1 m2

当り

基礎碎石
碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 D=1 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

U型側溝

V000302

施 工 代 価 表

単第0 -0037 表

頁0-0068

215 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	215	m			SDT00013 単第0-0009 表
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	408	枚			SDT00017 単第0-0010 表
蓋版 材料別途 40≥重量	21	枚			V000300 単第0-0011 表
*** 合計 ***	215	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 代 価 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 110°開閉 500×500用 T-25 501×600×65 36.6kg	1	組			F000041
マンホール用足掛金物 ノーブレンロフティーステップ 30SW-RF 現場打用 φ19mm	2	個			F000043
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.43m3を超え0.46m3以下	1	箇所			SPK26040104 単第0-0025 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 代 価 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 110°開閉 500×500用 T-25 501×600×65 36.6kg	1	組			F000041
マンホール用足掛金物 ノーブレンロフティーステップ 30SW-RF 現場打用 φ19mm	2	個			F000043
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.43m3を超え0.46m3以下	1	箇所			SPK26040104 単第0-0025 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 代 価 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 110°開閉 500×500用 T-25 501×600×65 36.6kg	1	組			F000041
マンホール用足掛金物 ノーブレンロフティーステップ 30SW-RF 現場打用 φ19mm	2	個			F000043
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.43m3を超え0.46m3以下	1	箇所			SPK26040104 単第0-0025 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 代 価 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 110°開閉 500×500用 T-25 501×600×65 36.6kg	1	組			F000041
マンホール用足掛金物 ノーブレンロフティーステップ 30SW-RF 現場打用 φ19mm	2	個			F000043
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.43m3を超え0.46m3以下	1	箇所			SPK26040104 単第0-0025 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 代 価 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅製グレーチング(ますぶた・ボルト固定・すべり ボルト固定(2) 600×600用 T-25 713×713×75 69.2kg	1	組			F000042
マンホール用足掛金物 ノーブレンロフティーステップ 30SW-RF 現場打用 φ19mm	3	個			F000043
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.61m3を超え0.65m3以下	1	箇所			SPK26040104 単第0-0043 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工代価表

頁0-0074

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040104

0.61m3を超え0.65m3以下

材料構成比：

単第0 -0043 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

単第0 -0043 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040104

0.61m3を超え0.65m3以下

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

箇所

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=18 E=1	0.61m3を超え0.65m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工代価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚350mm 2層施工

機械構成比：

労務構成比：

RC-40

SPK26040232

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0044 表

標準単価：1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m			モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第～2次基準値)			ロードローラ [マカダム]運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
タイヤローラ 質量13～14t			タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工代価表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚350mm 2層施工

SPK26040232

単第0 -0044 表

RC-40

1 m2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー RC-40			クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚250mm		TTPC00008 TTPT00347
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=350 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(mm):350.000(mm)					

施工代価表

頁0-0078

上層路盤(車道・路肩部)

M-40

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040234
全仕上り厚150mm 1層施工

材料構成比：

単第0 -0045 表

標準単価：1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m			モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第～2次基準値)			ロードローラ [マカダム]運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
タイヤローラ 質量13～14t			タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工代価表

上層路盤(車道・路肩部)

M-40

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040234
全仕上り厚150mm 1層施工

材料構成比：

単第0 -0045 表

標準単価：
1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整碎石 M-40			再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0022 TTPT00357
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=7 H=1 M-40 -(全ての費用)			E=150 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円/t)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

埋戻し

SPK26040019

施工代価表

単第0 -0046 表

頁0-0080

最大埋戻幅4m以上
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 質量0.5～0.6t			振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 運転質量0.5～0.6t		KTPC00070 KTPT00070
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			タンパ及びランマ 通称60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001

埋戻し

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

SPK26040019

最大埋戻幅4m以上

施工代価表

単第0 -0046 表

頁0-0081

1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区) A=2 最大埋戻幅4m以上	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区) D=1 -(全ての費用)	単価(東京地区)	備考

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB コンクリートポンプ車打設	10.5	m3			SPK26040157 単第0-0048 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10	m2			SPK26040159 単第0-0017 表
鉄筋工 鉄筋加工 SD345・D16～D25	0.575	t			S1040015 単第0-0049 表
鉄筋工 鉄筋組立（一般構造物） SD345・D16～D25	0.575	t			S1040015 単第0-0050 表
鉄筋工 鉄筋加工 SD345・D13	0.234	t			S1040015 単第0-0051 表
鉄筋工 鉄筋組立（一般構造物） SD345・D13	0.234	t			S1040015 単第0-0052 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工代価表

頁0-0083

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB
機械構成比：

SPK26040157

コンクリートポンプ車打設

労務構成比：

材料構成比：

単第0 -0048 表

1 m3

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h			コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 24-12-20(25)BB(W/C≤55%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

単第0 -0048 表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB
機械構成比：

SPK26040157
コンクリートポンプ車打設
労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物			B=1 コンクリートポンプ車打設		
C=1 24-12-25(20)BB			E=1 設計日打設量10m3以上100m3未満		
F=2 一般養生			G=1 圧送管延長距離延長無し		
J=1 -			K=1 -(全ての費用)		

施 工 代 価 表

S1040015

単第0 -0049 表

1 t 当り

鉄筋工 鉄筋加工
SD345・D16～D25

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
鉄筋工		人			RTPC00018
普通作業員		人			RTPC00002
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音		日			KTPC00014
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D16～25	1.030	t			TTPCD0072
諸雑費		%			#09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 加工			C=6 SD345・D16～D25		

施 工 代 価 表

鉄筋工 鉄筋組立（一般構造物）
SD345・D16～D25

S1040015

単第0 -0050 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
鉄筋工		人			RTPC00018
普通作業員		人			RTPC00002
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音		日			KTPC00014
諸雑費		%			#09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 組立 C=6 SD345・D16～D25			B=1 一般構造物		

鉄筋工 鉄筋加工
SD345・D13

S1040015

施工代価表

単第0 -0051 表

頁0-0087

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
鉄筋工		人			RTPC00018
普通作業員		人			RTPC00002
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音		日			KTPC00014
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D13 単位質量0.995kg/m	1.030	t			TTPC00001
諸雑費		%			#09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 加工			C=5 SD345・D13		

鉄筋工 鉄筋組立（一般構造物）
SD345・D13

S1040015

施 工 代 価 表

単第0 -0052 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
鉄筋工		人			RTPC00018
普通作業員		人			RTPC00002
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音		日			KTPC00014
諸雑費		%			#09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 組立 C=5 SD345・D13			B=1 一般構造物		

ボックスカルバート

V000221

施 工 代 価 表

単第0 -0053 表

頁0-0089

289 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費 ボックスカルバート	1	式*			V000200 単第0-0054 表
ボックスカルバート 据付 1.25<B≦2.5_1.25<H≦2.5 基礎材無し	289	m			SPK26040091 単第0-0055 表
防護コンクリート 横穴加工用	18	箇所			V000220 単第0-0056 表
*** 合計 ***	289	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 代 価 表

V000200

単第0 -0054 表

材料費

ボックスカルバート

1 式* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート(塩害対策仕様) 1500*1600*2000 標準品	126	本			F000010
ボックスカルバート(塩害対策仕様) 1500*1600*2000 頂版穴加工φ600 ステップ*5本取付加工	2	本			F000011
ボックスカルバート(塩害対策仕様) 1500*1600*2000 頂版穴加工φ600 ステップ*5本取付加工 横穴L4	2	本			F000012
ボックスカルバート(塩害対策仕様) 1500*1600*2000 横穴L450*H450(左岸側、右岸側)	5	本			F000013
ボックスカルバート(塩害対策仕様) 1500*1600*2000 横穴L450*H450(左岸側)	5	本			F000016
ボックスカルバート(塩害対策仕様) 1500*1600*1805/1461 片斜切 横穴L450*H450(右岸側)	1	本			F000017
ボックスカルバート(塩害対策仕様) 1500*1600*1187/843 片斜切	7	本			F000018
ジョイントパ-	588	本			F000022
高弾性接着剤 コーキング工法	62	缶			F000023
*** 単位当たり ***	1	式*			

施工代価表

単第0 -0055 表

ボックスカルバート

据付 1.25<B≤2.5_1.25<H≤2.5

基礎材無し

SPK26040091

1 m

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音			ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]最大吊上能力25t吊		KTPC00014 KTPT00014
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=4 1.25<B≤2.5_1.25<H≤2.5 E=1 PC鋼材による縦締め無し			B=3 製品長2.0m/個 D=4 基礎材無し F=1 -(全ての費用)		

防護コンクリート
横穴加工用

V000220

施工代価表

単第0 -0056 表

頁0-0092

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル練 高炉	0.015	m3			SPK26040158 単第0-0057 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.083	m3			SPK26040157 単第0-0016 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.994	m2			SPK26040159 単第0-0017 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

モルタル練
高炉
機械構成比：

SPK26040158

施工代価表

単第0 -0057 表

頁0-0093

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1 m3
標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋			セメント(高炉B) 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
コンクリート用骨材 砂(細目(洗い))			砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

管理孔

V000231

施 工 代 価 表

単第0 -0058 表

頁0-0094

4 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費 管理孔	1	式*			V000201 単第0-0059 表
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ 管理孔	4	基			V000230 単第0-0060 表
*** 合計 ***	4	基			
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 代 価 表

材料費
管理孔

V000201

単第0 -0059 表

1 式* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下水道用マンホールふた (JSWAS G-4) Φ600mm 浮上防止型 かぎ付 T-25	4	組			F000030
はしご Φ600用 転落防止装置	4	個			F000031
マンホールふた専用無収縮モルタル 25kg袋	5	袋			F000032
マンホール用足掛金物 ノーブレンロフティーステップ° G30SW-RF 後付け用 Φ19mm	4	個			F000033
調整リング 600×50mm	1	個			TTPC00143
調整リング 600×100mm	1	個			T0908
調整リング 600×150mm	1	個			TTPC00150
1号マンホール (I種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm	4	個			T2W47
1号マンホール (I種) 直壁 内径900×高900mm	4	個			T2W52
*** 単位当たり ***	1	式*			

プレキャストマンホール
管理孔

V000230

施 工 代 価 表

単第0 -0060 表

頁0-0096

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストマンホール 据付 基礎碎石無し又は円形断面以外 製品質量2000Kg/基以下	1	基			SPK26040100 単第0-0061 表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	17	孔			SPK26040114 単第0-0062 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.191	m3			SPK26040157 単第0-0016 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.08	m2			SPK26040159 単第0-0017 表
鉄筋工 鉄筋加工 SD345・D13	0.002	t			S1040015 単第0-0051 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工代価表

頁0-0097

プレキャストマンホール

据付 基礎砕石無し又は円形断面以外

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040100

製品質量2000kg/基以下

材料構成比：

単第0 -0061 表

1 基

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014 バケット容量0.5m3吊能力2.9t			バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・C機能・排2014 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t		MTPC00173 MTPT00173
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストマンホール 材料別途計上			プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下		F0000000002 TTPT00138 材料計上なし
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

単第0 -0061 表

1 基 当り

プレキャストマンホール
据付 基礎碎石無し又は円形断面以外
機械構成比： 労務構成比：

SPK26040100
製品質量2000Kg/基以下
材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 【F】マンホール(式) E=1 -(全ての費用)			B=1 製品質量2000Kg/基以下 D=2 基礎碎石無し又は円形断面以外		

施工代価表

SPK26040114

単第0 -0062 表

1 孔 当り

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

削孔深さ30mm以上200mm未満

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音			<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音		KTPC00041 KTPT00041
電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm			電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm		MTPC00146 MTPT00146
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

SPK26040114

単第0 -0062 表

1 孔

当り

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

削孔深さ30mm以上200mm未満

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 削孔深さ30mm以上200mm未満					

施工代価表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB コンクリートポンプ車打設	7.3	m3			SPK26040157 単第0-0048 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	29.3	m2			SPK26040159 単第0-0017 表
鉄筋工 鉄筋加工 SD345・D16～D25	0.48	t			S1040015 単第0-0049 表
鉄筋工 鉄筋組立（一般構造物） SD345・D16～D25	0.48	t			S1040015 単第0-0050 表
鉄筋工 鉄筋加工 SD345・D13	0.03	t			S1040015 単第0-0051 表
鉄筋工 鉄筋組立（一般構造物） SD345・D13	0.03	t			S1040015 単第0-0052 表
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	15	m3			SDTY0003 単第0-0064 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB バックハウ(クレーン機能付)打設	5	m3			SPK26040157 単第0-0068 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8.3	m2			SPK26040159 単第0-0017 表
大型土のう製作・設置工 製作・設置	48	袋			SB746 単第0-0069 表
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_H<-3m,2m<H	48	袋			S1050057 単第0-0071 表
据付・撤去工	1	現場			SG1D0042002 単第0-0072 表

排水口工

V000500

施 工 代 価 表

単第0 -0063 表

頁0-0102

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転工	288	日*			SG1D0042001 単第0-0073 表
*** 単位当たり ***	1	式			

施 工 代 価 表

構造物とりこわし・運搬・処分(複合)

SDTY0003

単第0 -0064 表

鉄筋構造物

機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	1	m3			SDT00033 単第0-0065 表
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離18.5km以下(14.4km超)	1	m3			SPK26040155 単第0-0066 表
処分費 Con殻(有筋) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1	m3			SA091 単第0-0067 表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 鉄筋構造物 D=1 - F=2 DID区間有り			B=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=17.1 運搬距離(km) I=2 Con殻(有筋)		
J=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)					

施 工 代 価 表

SDT00033

単第0 -0065 表

1 m3 当り

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001573
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機) D=1 時間的制約なし		

施工代価表

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比：

SPK26040155
DID区間有り 運搬距離18.5km以下(14.4km超)
材料構成比：

単第0 -0066 表

1 m3 当り
標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=56 運搬距離18.5km以下(14.4km超)		

施 工 代 価 表

単第0 -0067 表

処分費
Con殻(有筋)

SA091
中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			TT998
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
C=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)			B=2 Con殻(有筋)		

施工代価表

頁0-0107

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040157

バックホウ(クレーン機能付)打設

材料構成比：

単第0 -0068 表

1 m3

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)バケット容量0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 24-12-20(25)BB(W/C≤55%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

単第0 -0068 表

1 m3

当り

SPK26040157

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

機械構成比：

労務構成比：

バックホウ(クレーン機能付)打設

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 24-12-25(20)BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施 工 代 価 表

大型土のう製作・設置工
製作・設置

SB746

単第0 -0069 表

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
耐候性大型土のう_短期仮設(1年)対応 φ110×110 耐候性大型土のう積層工法 マニュアル適合品	10	袋			KC410
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 C付2.9t吊_B容量0.45m3_後方超小型旋回型		日			S9035 単第0-0070 表
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音		日			KTPC00014
諸雑費		%			#09 (労)×率
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=1 製作・設置 C=2 設置面高さ_H<-3m,2m<H E=2 流用土			B=1 設置作業半径_5m以下 D=1 耐候性大型土のう(1年) F=0 RTC賃料補正(1+α)標準=省		

施 工 代 価 表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転
C付2.9t吊_B容量0.45m3_後方超小型旋回型

S9035

単第0 -0070 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付・～2014規制] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		供用日			KTPC00067
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=23 C付2.9t吊_B容量0.45m3_後方超小型旋回型			B=65 軽油消費量(L/日)		

施 工 代 価 表

単第0 -0071 表

大型土のう撤去
設置作業半径_6m以下

S1050057
設置面高さ_H<-3m,2m<H

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音		日			KTPC00014
諸雑費		%			#09
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=1 設置作業半径_6m以下			B=2 設置面高さ_H<-3m,2m<H		

据付・撤去工

SG1D0042002

施 工 代 価 表

単第0 -0072 表

頁0-0112

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	現場			

ポンプ運転工

SG1D0042001

施 工 代 価 表

単第0 -0073 表

頁0-0113

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
工事用水中ポンプ損料		日			SGAD0042001 単第0-0074 表
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 定格容量3kVA		日			M2743
諸雑費		%			#09
*** 単位当たり ***	1	日*			
A=1 作業時排水 C=2 ポンプ2台			B=2 発動発電機 D=1 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m		

施工代価表

[illegible]

交通誘導警備員B

SA063

施 工 代 価 表

単第0 -0075 表

頁0-0115

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			RA227
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	人・日			
A=2 交通誘導警備員B					

CI-CMC施工機
小型施工機 φ1000mm

V000130

施工代価表

単第0 -0076 表

頁0-0116

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CI-CMC施工機 小型施工機 φ1000mm:2.0m	64	本			V000010 単第0-0077 表
CI-CMC施工機 小型施工機 φ1000mm:2.5m	28	本			V000020 単第0-0083 表
CI-CMC施工機 小型施工機 φ1000mm:3.0m	40	本			V000030 単第0-0084 表
CI-CMC施工機 小型施工機 φ1000mm:3.5m	26	本			V000040 単第0-0085 表
CI-CMC施工機 小型施工機 φ1000mm:4.0m	22	本			V000050 単第0-0086 表
CI-CMC施工機 小型施工機 φ1000mm:4.5m	26	本			V000060 単第0-0087 表
CI-CMC施工機 小型施工機 φ1000mm:5.0m	10	本			V000070 単第0-0088 表
CI-CMC施工機 小型施工機 φ1000mm:5.5m	22	本			V000080 単第0-0089 表
CI-CMC施工機 小型施工機 φ1000mm:6.0m	18	本			V000090 単第0-0090 表
CI-CMC施工機 小型施工機 φ1000mm:6.5m	12	本			V000100 単第0-0091 表
CI-CMC施工機 小型施工機 φ1000mm:7.0m	14	本			V000110 単第0-0092 表
CI-CMC施工機 小型施工機 φ1000mm:7.5m	8	本			V000120 単第0-0093 表

CI-CMC施工機
小型施工機 Φ1000mm

V000130

施 工 代 価 表

単第0 -0076 表

頁0-0117

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント系固化材(一般品) 特殊土用 バラ	292.5	t			F000006
*** 単位当たり ***	1	式			

施工代価表

V000010

単第0 -0077 表

1 本 当り

CI-CMC施工機
小型施工機 Φ1000mm:2.0m

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.08	人*			RTPC00009
特殊作業員	0.08	人*			RTPC00001
普通作業員	0.08	人*			RTPC00002
CI-CMC施工機運転	0.08	日*			V000001 単第0-0078 表
スラフ°ラント運転	0.08	日*			V000002 単第0-0079 表
発動発電機	0.08	日*			V000003 単第0-0080 表
空気圧縮機	0.08	日*			V000004 単第0-0081 表
バックホ	0.08	日*			V000005 単第0-0082 表
諸雑費	13	%*			#01 上記計の13%
*** 単位当たり ***	1	本			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人*			RTPC00006
軽油 パトロール給油	43	L*			TTPC00013
機械損料 小型施工機 L≦17m 継L≦22m	1.61	日*			F000001
*** 単位当たり ***	1	日*			

スリフ°ラント運転

V000002

施 工 代 価 表

単第0 -0079 表

頁0-0120

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械損料 スリフ°ラント[全自動] 20m3/h	1.61	日*			F000002
*** 単位当たり ***	1	日*			

発動発電機

V000003

施工代価表

単第0 -0080 表

頁0-0121

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油	98	L*			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量150kVA 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音	1.27	日*			KR020023
*** 単位当たり ***	1	日*			

空気圧縮機

V000004

施工代価表

単第0 -0081 表

頁0-0122

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油	64	L*			TTPC00013
賃料 空気圧縮機 10.5～11m3 0.7MPa	1.67	日*			F000004
*** 単位当たり ***	1	日*			

バックホ

V000005

施工代価表

単第0 -0082 表

頁0-0123

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人*			RTPC00006
軽油 パトロール給油	53	L*			TTPC00013
賃料 バックホ 0.45m3 2.9t吊	1.5	日*			F000005
*** 単位当たり ***	1	日*			

CI-CMC施工機
小型施工機 Φ1000mm:2.5m

V000020

施工代価表

単第0 -0083 表

頁0-0124

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.083	人*			RTPC00009
特殊作業員	0.083	人*			RTPC00001
普通作業員	0.083	人*			RTPC00002
CI-CMC施工機運転	0.083	日*			V000001 単第0-0078 表
スラフ°ラント運転	0.083	日*			V000002 単第0-0079 表
発動発電機	0.083	日*			V000003 単第0-0080 表
空気圧縮機	0.083	日*			V000004 単第0-0081 表
バックホ	0.083	日*			V000005 単第0-0082 表
諸雑費	13	%*			#01 上記計の13%
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 代 価 表

CI-CMC施工機

V000030

単第0 -0084 表

小型施工機 Φ1000mm:3.0m

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.087	人*			RTPC00009
特殊作業員	0.087	人*			RTPC00001
普通作業員	0.087	人*			RTPC00002
CI-CMC施工機運転	0.087	日*			V000001 単第0-0078 表
スラフ°ラント運転	0.087	日*			V000002 単第0-0079 表
発動発電機	0.087	日*			V000003 単第0-0080 表
空気圧縮機	0.087	日*			V000004 単第0-0081 表
バックホ	0.087	日*			V000005 単第0-0082 表
諸雑費	13	%*			#01 上記計の13%
*** 単位当たり ***	1	本			

CI-CMC施工機
小型施工機 Φ1000mm:3.5m

V000040

施工代価表

単第0 -0085 表

頁0-0126

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.091	人*			RTPC00009
特殊作業員	0.091	人*			RTPC00001
普通作業員	0.091	人*			RTPC00002
CI-CMC施工機運転	0.091	日*			V000001 単第0-0078 表
スラフ°ラント運転	0.091	日*			V000002 単第0-0079 表
発動発電機	0.091	日*			V000003 単第0-0080 表
空気圧縮機	0.091	日*			V000004 単第0-0081 表
バックホ	0.091	日*			V000005 単第0-0082 表
諸雑費	13	%*			#01 上記計の13%
*** 単位当たり ***	1	本			

施工代価表

V000050

単第0 -0086 表

1 本 当り

CI-CMC施工機
小型施工機 Φ1000mm:4.0m

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.095	人*			RTPC00009
特殊作業員	0.095	人*			RTPC00001
普通作業員	0.095	人*			RTPC00002
CI-CMC施工機運転	0.095	日*			V000001 単第0-0078 表
スラップラント運転	0.095	日*			V000002 単第0-0079 表
発動発電機	0.095	日*			V000003 単第0-0080 表
空気圧縮機	0.095	日*			V000004 単第0-0081 表
バックホ	0.095	日*			V000005 単第0-0082 表
諸雑費	13	%*			#01 上記計の13%
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 代 価 表

CI-CMC施工機

V000060

単第0 -0087 表

小型施工機 Φ1000mm:4.5m

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.099	人*			RTPC00009
特殊作業員	0.099	人*			RTPC00001
普通作業員	0.099	人*			RTPC00002
CI-CMC施工機運転	0.099	日*			V000001 単第0-0078 表
スラフ°ラント運転	0.099	日*			V000002 単第0-0079 表
発動発電機	0.099	日*			V000003 単第0-0080 表
空気圧縮機	0.099	日*			V000004 単第0-0081 表
バックホ	0.099	日*			V000005 単第0-0082 表
諸雑費	13	%*			#01 上記計の13%
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 代 価 表

CI-CMC施工機
小型施工機 Φ1000mm:5.0m

V000070

単第0 -0088 表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.103	人*			RTPC00009
特殊作業員	0.103	人*			RTPC00001
普通作業員	0.103	人*			RTPC00002
CI-CMC施工機運転	0.103	日*			V000001 単第0-0078 表
スラフ°ラント運転	0.103	日*			V000002 単第0-0079 表
発動発電機	0.103	日*			V000003 単第0-0080 表
空気圧縮機	0.103	日*			V000004 単第0-0081 表
バックホ	0.103	日*			V000005 単第0-0082 表
諸雑費	13	%*			#01 上記計の13%
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 代 価 表

CI-CMC施工機
小型施工機 Φ1000mm:5.5m

V000080

単第0 -0089 表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.106	人*			RTPC00009
特殊作業員	0.106	人*			RTPC00001
普通作業員	0.106	人*			RTPC00002
CI-CMC施工機運転	0.106	日*			V000001 単第0-0078 表
スラフ°ラント運転	0.106	日*			V000002 単第0-0079 表
発動発電機	0.106	日*			V000003 単第0-0080 表
空気圧縮機	0.106	日*			V000004 単第0-0081 表
バックホ	0.106	日*			V000005 単第0-0082 表
諸雑費	13	%*			#01 上記計の13%
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 代 価 表

CI-CMC施工機
小型施工機 Φ1000mm:6.0m

V000090

単第0 -0090 表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.11	人*			RTPC00009
特殊作業員	0.11	人*			RTPC00001
普通作業員	0.11	人*			RTPC00002
CI-CMC施工機運転	0.11	日*			V000001 単第0-0078 表
スラフ°ラント運転	0.11	日*			V000002 単第0-0079 表
発動発電機	0.11	日*			V000003 単第0-0080 表
空気圧縮機	0.11	日*			V000004 単第0-0081 表
バックホ	0.11	日*			V000005 単第0-0082 表
諸雑費	13	%*			#01 上記計の13%
*** 単位当たり ***	1	本			

CI-CMC施工機
小型施工機 Φ1000mm:6.5m

V000100

施工代価表

単第0 -0091 表

頁0-0132

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.149	人*			RTPC00009
特殊作業員	0.149	人*			RTPC00001
普通作業員	0.149	人*			RTPC00002
CI-CMC施工機運転	0.149	日*			V000001 単第0-0078 表
スラフ°ラント運転	0.149	日*			V000002 単第0-0079 表
発動発電機	0.149	日*			V000003 単第0-0080 表
空気圧縮機	0.149	日*			V000004 単第0-0081 表
バックホ	0.149	日*			V000005 単第0-0082 表
諸雑費	13	%*			#01 上記計の13%
*** 単位当たり ***	1	本			

CI-CMC施工機
小型施工機 Φ1000mm:7.0m

V000110

施工代価表

単第0 -0092 表

頁0-0133

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.153	人*			RTPC00009
特殊作業員	0.153	人*			RTPC00001
普通作業員	0.153	人*			RTPC00002
CI-CMC施工機運転	0.153	日*			V000001 単第0-0078 表
スラフ°ラント運転	0.153	日*			V000002 単第0-0079 表
発動発電機	0.153	日*			V000003 単第0-0080 表
空気圧縮機	0.153	日*			V000004 単第0-0081 表
バックホ	0.153	日*			V000005 単第0-0082 表
諸雑費	13	%*			#01 上記計の13%
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 代 価 表

CI-CMC施工機
小型施工機 Φ1000mm:7.5m

V000120

単第0 -0093 表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.157	人*			RTPC00009
特殊作業員	0.157	人*			RTPC00001
普通作業員	0.157	人*			RTPC00002
CI-CMC施工機運転	0.157	日*			V000001 単第0-0078 表
スラフ°ラント運転	0.157	日*			V000002 単第0-0079 表
発動発電機	0.157	日*			V000003 単第0-0080 表
空気圧縮機	0.157	日*			V000004 単第0-0081 表
バックホ	0.157	日*			V000005 単第0-0082 表
諸雑費	13	%*			#01 上記計の13%
*** 単位当たり ***	1	本			

施工代価表

積込(ルーズ)

土砂

機械構成比：

労務構成比：

SPK26040007

土量50,000m3未満

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0094 表

標準単価：

1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 バケット容量0.8m3			バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工代価表

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比： 労務構成比：

SPK26040002

DID区間有り 距離8.5km以下(7.0km超)

材料構成比：

単第0 -0095 表

標準単価： 1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=26 距離8.5km以下(7.0km超)			B=1 バックホウ B容量0.8m3 D=2 DID区間有り		

施 工 代 価 表

単第0 -0096 表

処分費
汚泥

SA093
中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	t			TT999
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
C=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)			B=8 汚泥		

施 工 代 価 表

重建設機械分解組立輸送
深層混合処理機

S1000017

20t以上60t以下

単第0 -0097 表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RTPC00001
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 60t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第～3次,～2014)低騒音		日			KR006021
運搬費等		%			#06
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	回			
A=11 深層混合処理機 C=1 -			B=25 20t以上60t以下 E=1 分解・組立		