

設計書（金抜き）

施 工 年 度 令和 8 年度

路 線・河 川 名

工 事（業 務）名 来巻地区大蔵ため池改修工事(土木工事)

工 事（業 務）場 所 下松市大字来巻 地内

箇 所 コ ー ド

発注者が求める仕様について

設計書（金抜き）に記載するもののうち、発注者が求める仕様は以下に示すものとする。

- (1) 目的物の設計数量
- (2) 工事に使用する材料の規格及び品質
- (3) 特記仕様書や施工条件書等に定めのあるもの

その他（注意事項）

- (1) 入札時の見積りについて
入札時の見積りにあたっての名称、規格、数量、単位等は、設計書（金抜き）によること。
- (2) 仮設、施工方法等
仮設、施工方法その他工事の目的物を完成させるために必要な一切の手段については、特記仕様書、施工条件書等に定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
従って、原則として変更設計の対象とはならない。
- (3) 建設機械の指定について
設計書（金抜き）に記載されている建設機械の機種や規格等のうち、施工条件書等で指定していないものは、積算上参考として標準的な機種等記載しているものであり、指定事項ではない。
従って、原則として変更設計の対象とはならない。
- (4) 積算条件について
設計書（金抜き）に記載されている現場固有の条件（施工条件(施工規模や土質等)、見積により決定した歩掛、現場条件により決まる交通誘導員の人数や仮設材の供用日数等、条件明示なしでは算出困難な日当り施工量や人役等）については、積算にあたって設定したものを積算上参考として記載しているものである。
従って、これらの条件に変更があった場合には設計変更の対象となる。
なお、施工代価表内の例のような表記は、当該施工代価表における積算条件を示している。
(例) A=1 土砂 B=1 オープンカット
- (5) 週休2日の補正について
週休2日工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休補正区分とこれに対応した補正率を記載している。
ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。

総括情報表

頁 -0002

事務所	65 下松市		
適用単価地区	06 周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)		
適用基準日	00-08.07.01(0)		
諸経費工種 施工地域・工事場所区分 緊急工事区分 契約保証区分 週休補正区分 I C T 補正区分	19 ため池工事 00 補正なし 00 通常工事 0% 01 金銭保証 (0 . 0 4 %) 13 閉所型・月単位(R7.10 ~) 00 補正なし		
		【代価表の諸雑費】 #09 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。 #91, #92, #99 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。 (#01 ~ #08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)	

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
1-ため池										Y1P01	
2-堤体工					式					Y1P0101	
3-土工					式					Y3999	
4-掘削工										Y4999	
	表土 土砂 上記以外(小規模) 標準以外									SPK25040001 00	
		370		m3						単第0 -0001 表	
	堤体 土砂 上記以外(小規模) 標準以外									SPK25040001 00	
		670		m3						単第0 -0002 表	
	基礎地盤 土砂 上記以外(小規模) 標準以外									SPK25040001 00	
		150		m3						単第0 -0003 表	
	軟岩 軟岩 片切掘削									SPK25040001 00	
		200		m3						単第0 -0004 表	

本工事費 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
泥土 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	190	m3				SPK25040001 00 単第0 -0005 表
トレンチ(土砂) 土砂 上記以外(小規模)	120	m3				SPK25040015 00 単第0 -0006 表
トレンチ(軟岩) 軟岩 片切掘削	160	m3				SPK25040001 00 単第0 -0007 表
段切 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	160	m3				SPK25040001 00 単第0 -0008 表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	24	m3				SPK25040015 00 単第0 -0009 表
4-築堤工						Y4999
トレンチ1 施工幅員2.5m以上4.0m未満	55	m3				SPK25040004 00 単第0 -0010 表
トレンチ2 施工幅員2.5m以上4.0m未満	240	m3				SPK25040004 00 単第0 -0011 表
トレンチ3 施工幅員2.5m未満	50	m3				V000009 00 単第0 -0012 表

本工事費 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鞘土1 施工幅員2.5m以上4.0m未満	1,900	m3			SPK25040004 00 単第0 -0016 表
鞘土2 施工幅員2.5m以上4.0m未満	250	m3			SPK25040004 00 単第0 -0017 表
鞘土3 施工幅員2.5m未満	220	m3			V000010 00 単第0 -0018 表
盛土・埋戻 粘性土・礫質土	9	m3			V000013 00 単第0 -0019 表
土取場	3,300	m3			V000017 00 単第0 -0021 表
場内運搬 3 0 ~ 5 0 m	1,500	m3			V000011 00 単第0 -0024 表
土砂運搬・処分費 D1D区間無し 距離1.4km 残土処理	1,200	m3			V000012 00 単第0 -0026 表
4-法面工					Y4999
盛土法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	1,230	m2			SPK25040025 00 単第0 -0029 表

本工事費 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
人力荒仕上げ 土砂									SKKN011601 00	
	200		m2						単第0 -0030 表	
張芝工 分解型 種子散布相当									SYN2716 00	
	620		m2						単第0 -0031 表	
3-遮水シート工									Y3999	
4-遮水シート工									Y4999	
敷設工									V000018 00	
	943		m2						単第0 -0032 表	
構造物固定部敷設工									V000019 00	
	15		m2						単第0 -0033 表	
2-洪水吐工									Y2999	
3-土工									Y3999	
4-土工									Y4999	

本工事費 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	140	m3				SPK25040015 00 単第0 -0009 表
埋戻 粘性土・礫質土	57	m3				V000013 00 単第0 -0034 表
3-構造物工						Y3999
4-流入部						Y4999
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	6.7	m3				SPK25040157 00 単第0 -0035 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	17	m2				SPK25040159 00 単第0 -0036 表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.9	m3				SPK25040157 00 単第0 -0037 表
均しコンクリート型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.9	m2				SPK25040159 00 単第0 -0038 表
止水板 止水板各種(塩ビ製)	8.6	m				SPK25040119 00 単第0 -0039 表

本工事費 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満									SS000099 00	
	0.382		t						単第0 -0040 表	
4-移行部									Y4999	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB バックハウ(クレーン機能付)打設									SPK25040157 00	
	7.8		m3						単第0 -0035 表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックハウ(クレーン機能付)打設									SPK25040157 00	
	1.3		m3						単第0 -0041 表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物									SPK25040159 00	
	35		m2						単第0 -0036 表	
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設									SPK25040157 00	
	0.9		m3						単第0 -0037 表	
均しコンクリート型枠 一般型枠 均しコンクリート									SPK25040159 00	
	0.9		m2						単第0 -0038 表	
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満									SS000099 00	
	0.483		t						単第0 -0040 表	
ダウエルバー取付 異形棒鋼 D 1 6									SKKN030701 00	
	23		本						単第0 -0042 表	

本工事費 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水板 止水板各種(塩ビ製)	5.9	m			SPK25040119 00 単第0 -0043 表
止水板 止水板各種(塩ビ製)	11	m			SPK25040119 00 単第0 -0039 表
目地板 1工事当り使用量30m2以上 ゴム発泡体t=10mm	5	m2			SPK25040118 00 単第0 -0044 表
床版 T-10 2600×1000×150	1	枚			V000001 00 単第0 -0045 表
床版(差筋加工) T-10 2600×1000×150	2	枚			V000002 00 単第0 -0047 表
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色	5.2	m			SS000145 00 単第0 -0048 表
4-放水路部					Y4999
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB バックハウ(クレーン機能付)打設	26	m3			SPK25040157 00 単第0 -0035 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	80	m2			SPK25040159 00 単第0 -0036 表

本工事費 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	3.7	m3			SPK25040157 00 単第0 -0037 表
均しコンクリート型枠 一般型枠 均しコンクリート	9.7	m2			SPK25040159 00 単第0 -0038 表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満	1.58	t			SS000099 00 単第0 -0040 表
コンクリート継目工(ペイント塗装)	1	m2			SKKN030601 00 単第0 -0049 表
ダウエルバー取付 異形棒鋼 D 1 6	23	本			SKKN030701 00 単第0 -0042 表
止水板 止水板各種(塩ビ製)	5.9	m			SPK25040119 00 単第0 -0043 表
目地板 1工事当り使用量30m2以上 ゴム発泡体t=10mm	3	m2			SPK25040118 00 単第0 -0044 表
4-減勢部					Y4999
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB バックハウ(クレーン機能付)打設	7.1	m3			SPK25040157 00 単第0 -0035 表

本工事費 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	24	m2			SPK25040159 00 単第0 -0036 表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.4	m3			SPK25040157 00 単第0 -0037 表
均しコンクリート型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.9	m2			SPK25040159 00 単第0 -0038 表
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物 [規]10t未満	0.39	t			SS000099 00 単第0 -0040 表
コンクリート継目工(ペイント塗装)	1	m2			SKKN030601 00 単第0 -0049 表
ダウエルバー取付 異形棒鋼 D 1 6	21	本			SKKN030701 00 単第0 -0042 表
止水板 止水板各種(塩ビ製)	5.4	m			SPK25040119 00 単第0 -0043 表
止水板 止水板各種(塩ビ製)	5.8	m			SPK25040119 00 単第0 -0039 表
目地板 1工事当り使用量30m2以上 ゴム発泡体t=10mm	2	m2			SPK25040118 00 単第0 -0044 表

本工事費 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-接続枿					Y4999
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB バックハウ(クレーン機能付)打設	2.3	m3			SPK25040157 00 単第0 -0035 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	18	m2			SPK25040159 00 単第0 -0036 表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.4	m3			SPK25040157 00 単第0 -0037 表
均しコンクリート型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.8	m2			SPK25040159 00 単第0 -0038 表
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物 [規]10t未満	0.106	t			SS000099 00 単第0 -0040 表
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 直管(両差し口)4.0mVU 薄肉管 100mm	0.2	m			SKKN070501 00 単第0 -0050 表
止水板 FC 200*5	5.5	m			SPK25040119 00 単第0 -0051 表
目地板 1工事当り使用量30m2以上 ゴム発泡体t=10mm	1	m2			SPK25040118 00 単第0 -0044 表

本工事費 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4-下流水路									Y4999	
U型側溝 材料別途 L=2,000mm/本	19.5		m						SDT00013 00	
									単第0 -0052 表	
排水ベンチフリューム 300 300*300*2000 (199kg)	10		本						TP130019 00	
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	21		m3						SPK25040015 00	
									単第0 -0009 表	
盛土・埋戻 粘性土・礫質土	11		m3						V000013 00	
									単第0 -0019 表	
土砂運搬・処分費 DID区間無し 距離1.4km 残土処理	9		m3						V000012 00	
									単第0 -0026 表	
2-取水施設工									Y2999	
3-土工									Y3999	
4-底樋工土工									Y4999	

本工事費 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)		48		m3					SPK25040015 00	
									単第0 -0009 表	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外		470		m3					SPK25040001 00	
									単第0 -0053 表	
鞘土A 施工幅員2.5m以上4.0m未満		300		m3					SPK25040004 00	
									単第0 -0054 表	
鞘土B タンパ		180		m3					V000020 00	
									単第0 -0055 表	
3-構造物工									Y3999	
4-斜樋工									Y4999	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設		12		m3					SPK25040157 00	
									単第0 -0035 表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		33		m2					SPK25040159 00	
									単第0 -0036 表	
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設		3.7		m3					SPK25040157 00	
									単第0 -0037 表	

本工事費 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
均しコンクリート型枠 一般型枠 均しコンクリート	5.4	m2			SPK25040159 00 単第0 -0038 表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.001	t			SS000099 00 単第0 -0040 表
コンクリート継目工 (ペイント塗装)	1	m2			SKKN030601 00 単第0 -0049 表
ダウエルバー取付 異形棒鋼 D 1 6	9	本			SKKN030701 00 単第0 -0042 表
止水板 止水板各種(塩ビ製)	1.2	m			SPK25040119 00 単第0 -0056 表
目地板 1工事当り使用量30m2以上 ゴム発泡体 t=10mm	1	m2			SPK25040118 00 単第0 -0044 表
手摺4 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色	11.2	m			SS000145 00 単第0 -0057 表
4-土砂吐桤工					Y4999
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB バックハウ(クレーン機能付)打設	14	m3			SPK25040157 00 単第0 -0035 表

本工事費 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	43	m2			SPK25040159 00 単第0 -0036 表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.9	m3			SPK25040157 00 単第0 -0037 表
均しコンクリート型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.7	m2			SPK25040159 00 単第0 -0038 表
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物 [規]10t未満	0.001	t			SS000099 00 単第0 -0040 表
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	6	掛m 2			SB685 00 単第0 -0058 表
パイプサポート支保(小規模) 総設置数量40空m3以下 支保耐力40kN/m2以下	6	空m3			SB695 00 単第0 -0059 表
コンクリート継目工(ペイント塗装)	1	m2			SKKN030601 00 単第0 -0049 表
ダウエルバー取付 異形棒鋼 D 1 6	17	本			SKKN030701 00 単第0 -0042 表
止水板 止水板各種(塩ビ製)	4.4	m			SPK25040119 00 単第0 -0060 表

本工事費 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
目地板 1工事当り使用量30m2以上 ゴム発泡体t=10mm	2	m2							SPK25040118 00	
4-底樋工									単第0 -0044 表	
									Y4999	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	35	m3							SPK25040157 00	
									単第0 -0035 表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	66	m2							SPK25040159 00	
									単第0 -0036 表	
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	4.2	m3							SPK25040157 00	
									単第0 -0037 表	
均しコンクリート型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.5	m2							SPK25040159 00	
									単第0 -0038 表	
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物 [規]10t未満	1.09	t							SS000099 00	
									単第0 -0040 表	
遠心力鉄筋コンクリート管(B形管) 据付 管径800mm 外圧管1種	23.9	m							SPKN2504076 00	
									単第0 -0061 表	
コンクリート継目工(ペイント塗装)	1	m2							SKKN030601 00	
									単第0 -0049 表	

本工事費 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダウエルバー取付 異形棒鋼 D 1 6	17	本			SKKN030701 00 単第0 -0042 表
止水板 止水板各種(塩ビ製)	4.4	m			SPK25040119 00 単第0 -0060 表
目地板 1工事当り使用量30m2以上 ゴム発泡体t=10mm	2	m2			SPK25040118 00 単第0 -0044 表
4-止水壁工					Y4999
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB 人力打設	1.9	m3			SPK25040157 00 単第0 -0062 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	6.5	m2			SPK25040159 00 単第0 -0063 表
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物 [規]10t未満	0.088	t			SS000099 00 単第0 -0040 表
止水板 止水板各種(塩ビ製)	6.2	m			SPK25040119 00 単第0 -0039 表
目地板 1工事当り使用量30m2以上 ゴム発泡体t=20mm	3	m2			SPK25040118 00 単第0 -0064 表

本工事費 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2-付帯工									Y2999	
3-構造物工									Y3999	
4-張ブロック工									Y4999	
コンクリートブロック張工 目地モルタルを使用しない場合 ブロック厚さ 10cm	447		m2						SKKN020401 00 単第0 -0065 表	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック C-40	67		m3						SPK25040046 00 単第0 -0067 表	
基礎工 小型構造物 H=30cm 18-8-40BB	60		m						V000003 00 単第0 -0068 表	
帯工 小型構造物 H=25cm 18-8-20BB	20		m						V000004 00 単第0 -0071 表	
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	4		m2						SPK25040118 00 単第0 -0073 表	
4-腰ブロック工									Y4999	

本工事費 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 練積工：裏コンなし	27	m2				SKKN161201 00 単第0 -0074 表
裏込碎石 C-40	11	m3				SPK25040035 00 単第0 -0075 表
基礎工(腰ブロック)	15	m				V000006 00 単第0 -0076 表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	8	m2				SPK25040118 00 単第0 -0073 表
小口止め工	3	箇所				V000007 00 単第0 -0078 表
L型水路 無筋構造物 18-8-20BB	16.7	m				V000005 00 単第0 -0080 表
擁壁工	1	箇所				V000008 00 単第0 -0081 表
4-吐出桟工						Y4999
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.9	m3				SPK25040157 00 単第0 -0035 表

本工事費 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6.9	m2			SPK25040159 00 単第0 -0036 表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.2	m3			SPK25040157 00 単第0 -0037 表
均しコンクリート型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.4	m2			SPK25040159 00 単第0 -0038 表
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物 [規]10t未満	0.05	t			SS000099 00 単第0 -0040 表
4-既設ブロック復旧					Y4999
ブロック積工 練積工：裏コンなし	12	m2			SKKN161201 00 単第0 -0082 表
ブロック積工 練積工：裏コン10cm	30	m2			SKKN161201 00 単第0 -0083 表
ブロック積工 練積工：裏コン15cm	22	m2			SKKN161201 00 単第0 -0084 表
ブロック積工 練積工：裏コン20cm	30	m2			SKKN161201 00 単第0 -0085 表

本工事費 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
裏込碎石 C-40	38	m3				SPK25040035 00 単第0 -0075 表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石有り	6	m3				SPK25040050 00 単第0 -0086 表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	3.4	m3				SPK25040157 00 単第0 -0037 表
均しコンクリート型枠 一般型枠 均しコンクリート	8.9	m2				SPK25040159 00 単第0 -0038 表
3-構造物撤去工						Y3999
4-既設構造物撤去						Y4999
コンクリート撤去(無筋) DID区間無し 距離11.5km	46	m3				V000014 00 単第0 -0087 表
コンクリート撤去(有筋) DID区間無し 距離11.5km	0.6	m3				V000015 00 単第0 -0090 表
2-仮設工						Y2999

本工事費 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-土工						Y3999
4-堤外仮設道路						Y4999
表土剥ぎ・戻し						V000021 00
	100	m3				単第0 -0093 表
路体盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満						SPK25040004 00
	44	m3				単第0 -0095 表
敷砂利 クラシャラン C - 40 厚 10 c m						SBQ003 00
	110	m2				単第0 -0096 表
盛土法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土						SPK25040025 00
	37	m2				単第0 -0029 表
購入土(真砂土)運搬 DID区間無し 距離2.5km						V000016 00
	48	m3				単第0 -0099 表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外						SPK25040001 00
	55	m3				単第0 -0053 表
土砂運搬・処分費 DID区間無し 距離1.4km 残土処理						V000012 00
	55	m3				単第0 -0026 表

本工事費 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-堤内仮設道路						Y4999
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	140	m3				SPK25040001 00 単第0 -0053 表
路体(築堤)盛土・埋戻 施工幅員2.5m以上4.0m未満	140	m3				SPKN2504004 00 単第0 -0101 表
4-池内仮設道路						Y4999
泥土掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	30	m3				SPK25040001 00 単第0 -0102 表
路体盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	92	m3				SPK25040004 00 単第0 -0095 表
地盤改良工(仮設道路基礎) セメント系	490	m2				SKKN142301 00 単第0 -0103 表
購入土(真砂土)運搬 D1D区間無し 距離2.5km	100	m3				V000016 00 単第0 -0099 表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	92	m3				SPK25040001 00 単第0 -0053 表

本工事費 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂運搬・処分費 DID区間無し 距離1.4km 残土処理	120	m3							V000012 00 単第0 -0026 表	
3-水替工									Y3999	
4-水替工									Y4999	
水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工	1	箇所							SKKN142402 00 単第0 -0105 表	
ポンプ運転 排水量 7m3/h以上30m3/h未満 作業時排水	31	日							SKKN142401 00 単第0 -0107 表	
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm	26.4	m							SPK25040093 00 単第0 -0109 表	
直接工事費										
技術管理費									Z0006	
2-試験費									Y2999	

本工事費 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-盛土試験						Y3999
4-土工						Y4999
鞘土1 施工幅員2.5m以上4.0m未満	110	m3				SPK25040004 00 単第0 -0016 表
4-現場試験						Y4999
土質ボーリング(オーガーボーリング) 孔径100mm 粘性土・ポストホール型	3	m				F000012 00
現場密度試験 砂置換法	6	箇所				F000013 00
現場透水試験(簡易法) 直接調査費のみ(諸経費含まず)	2	回				TP450049 00
3-土質試験						Y3999
4-土質試験						Y4999

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
簡易動的コーン貫入試験 粘性土		26		m					F000014	00
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号		1		検体					TZ018	00
共通仮設費率 分額										8
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
工事原価										
一般管理費率 分										
契約保証費										

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費計											
* * 工事価格計 * *											
* * 消費税相 当額計 * *											
* * 請負工事費計 * *											

施工代価表

頁0-0029

表土
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：

SPK25040001
標準以外
労務構成比：

材料構成比：

単第0 -0001 表

1
標準単価：

m3 当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3			小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工代価表

頁0-0030

提体
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：

SPK25040001

標準以外

単第0 -0002 表

1

m3 当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3			小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工代価表

頁0-0031

基礎地盤
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：

SPK25040001

標準以外

単第0 -0003 表

1

m3 当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3			小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工代価表

SPK25040001

単第0 -0004 表

1
m3 当り

軟岩
軟岩 片切掘削
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3			バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量1300kg級			大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量1300kg級		MTPC00039 MTPT00039
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3			バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

軟岩
軟岩 片切掘削
機械構成比：

SPK25040001

施工代価表

単第0 -0004 表

頁0-0033

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 軟岩 G=2 破碎片除去有り(50,000m3未満)			B=2 片切掘削 H=1 集積押土無し		

施工代価表

頁0-0034

泥土
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：

SPK25040001

標準以外

単第0 -0005 表

1
標準単価：

m3 当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3			小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工代価表

SPK25040015

単第0 -0006 表

1
m3 当り

トレンチ(土砂)
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工代価表

SPK25040001

単第0 -0007 表

1
m3 当り

トレンチ(軟岩)

軟岩 片切掘削

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3			バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量1300kg級			大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量1300kg級		MTPC00039 MTPT00039
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3			バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 代 価 表

SPK25040001

単第0 -0007 表

1
m3 当り

トレンチ(軟岩)

軟岩 片切掘削

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 軟岩 G=2 破碎片除去有り(50,000m3未満)			B=2 片切掘削 H=1 集積押土無し		

施工代価表

頁0-0038

段切
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：

標準以外

SPK25040001

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0008 表

標準単価：
1

m3 当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3			小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工代価表

SPK25040015

単第0 -0009 表

1
m3 当り

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工代価表

頁0-0040

トレンチ1
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPK25040004

単第0 -0010 表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工代価表

SPK25040004

単第0 -0011 表

1
m3 当り

トレンチ2
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施 工 代 価 表

頁0-0042

V000009

単第0 -0012 表

トレンチ3
施工幅員2.5m未満

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			SPK25040007 単第0-0013 表
振動ローラ締固め 1.0m W<2.5m 路体・築堤	1	m3			SHKN0054 単第0-0014 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工代価表

頁0-0043

積込(ルーズ)

土砂

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

SPK25040007

小規模(標準以外)

単第0 -0013 表

1

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3			小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 小規模(標準以外)		

振動ローラ締固め

1.0m W<2.5m

SHKN0054

路体・築堤

施工代価表

単第0 -0014 表

頁0-0044

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機-28 振動ローラ運転 (賃料) 搭乗式コンバインド型 3.0~4.0t		日			S9202 単第0-0015 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 1.0m W<2.5m			B=2 路体・築堤		

施工代価表

S9202

単第0 -0015 表

1 日 当り

機-28_振動ローラ運転 (賃料)
搭乗式コンバインド型 3.0~4.0t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) TTPC00013
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3~4t 排出ガス対策型(第~3次基準値)~超低騒音		供用日			KTPC00009
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=9 搭乗式コンバインド型 3.0~4.0t C=17 軽油消費量 (L/日) E=2 排出ガス対策型					

施工代価表

SPK25040004

単第0 -0016 表

1
m3 当り

鞘土1
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工代価表

SPK25040004

単第0 -0017 表

1 m3 当り

鞘土2
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

鞘土3
施工幅員2.5m未満

V000010

施 工 代 価 表

単第0 -0018 表

頁0-0048

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			SPK25040007 単第0-0013 表
振動ローラ締固め 1.0m W<2.5m 路体・築堤	1	m3			SHKN0054 単第0-0014 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

盛土・埋戻
粘性土・礫質土

V000013

施工代価表

単第0 -0019 表

頁0-0049

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			SPK25040007 単第0-0013 表
盛土・埋戻(人力土工) 粘性土・礫質土	1	m3			SKKN010801 単第0-0020 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

盛土・埋戻（人土工）
粘性土・礫質土

SKKN010801

施工代価表

単第0 -0020 表

頁0-0050

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RTPC00001 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
普通作業員		人			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
諸雑費		%			#09
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 粘性土・礫質土 C=4 タンパ()			B=2 埋戻：人力まき出し		

土取場

V000017

施 工 代 価 表

単第0 -0021 表

頁0-0051

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	1	m3			SPK25040001 単第0-0022 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)	1	m3			SPK25040002 単第0-0023 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工代価表

SPK25040001

単第0 -0022 表

1
m3 当り

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：

標準

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3			バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工代価表

頁0-0053

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比： 労務構成比：

SPK25040002

DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)

材料構成比：

単第0 -0023 表

1

m3 当り

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=28 距離6.0km以下(5.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施 工 代 価 表

V000011

単第0 -0024 表

場内運搬
3 0 ~ 5 0 m

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	1	m3			SPK25040002 単第0-0025 表 現場→仮置場
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			SPK25040007 単第0-0013 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	1	m3			SPK25040002 単第0-0025 表 仮置場→現場
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工代価表

頁0-0055

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比： 労務構成比：

SPK25040002

DID区間無し 距離0.3km以下

材料構成比：

仮置場→現場

市場単価構成比：

単第0 -0025 表

1

標準単価：

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=2 距離0.3km以下			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		

V000012

單第0 -0026 表

残土処理

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0057

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比： 労務構成比：

SPK25040002

DID区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)

材料構成比：

単第0 -0027 表

1

m3 当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=9 距離1.5km以下(1.0km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		

処分費
建設残土

SA091
産廃税対象外

施 工 代 価 表

単第0 -0028 表

頁0-0058

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			TT998
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
C=3 産廃税対象外			B=11 建設残土		

施工代価表

頁0-0059

盛土法面整形

SPK25040025

単第0 -0029 表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

人力荒仕上げ
土砂

SKKN011601

施工代価表

単第0 -0030 表

頁0-0060

10

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RTPC00002
諸雑費	1	式			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) #91
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 土砂					

施 工 代 価 表

単第0 -0031 表

張芝工
分解型

SYN2716

種子散布相当

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生シート工(センチピードグラス) 分解 種子散布相当 材料・施工費含む	1.000	m2			TP530078 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.01)
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 分解型 C=2 [規]500m2以上1,000m2未満			B=1 種子散布相当 D=2 時間的制約なし		

敷設工

V000018

施工代価表

単第0 -0032 表

頁0-0062

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベントナイト系遮水シート材料費 ボルクレイ・マットST 厚さ：6mm以上(規格値：6.4mm)	1	m2			F000001
ベントナイト系遮水シート敷設費 ボルクレイ・マットST 厚さ：6mm以上(規格値：6.4mm)	1	m2			F000002
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工代価表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベントナイト系遮水シート(構造物接合部処理工)材料費ボルクレイ・マットST 厚さ：6mm以上(規格値：6.4mm)	1	m2			F000003
ベントナイト系遮水シート(構造物接合部処理工)敷設費ボルクレイ・マットST 厚さ：6mm以上(規格値：6.4mm)	1	m2			F000004
*** 単位当たり ***	1	m2			

V000013

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0065

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0035 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 24-12-20(25)BB(W/C 55%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

頁0-0066

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0035 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 24-12-25(20)BB J=2 小型車割増有			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施工代価表

頁0-0067

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工代価表

単第0 -0037 表

均しコンクリート

SPK25040157

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-20(25)BB (W/C 60%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工代価表

単第0 -0038 表

1
m2 当り

均しコンクリート型枠

SPK25040159

一般型枠

均しコンクリート

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

止水板
止水板各種(塩ビ製)
機械構成比：

SPK25040119

施工代価表

単第0 -0039 表

頁0-0070

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
止水板 FF150 幅150×厚5(mm)			塩ビ製止水板 CF 幅200×厚さ5mm		F0000000001 TTPT00198
積算単価			積算単価		EP001
A=9 止水板各種(塩ビ製)			B=1 【F】止水板(m)		

施 工 代 価 表

単第0 -0040 表

鉄筋工
SD345 D13

SS000099

一般構造物 [規]10t未満

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 [手間] 一般構造物	1.000	t			TSPC00001 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D13 単位質量0.995kg/m	1.030	t			TTPC00001
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=2 [規]10t未満			B=5 SD345_D13 E=1 - H=1 -		
I=1 - K=1 -			J=1 -		

施工代価表

頁0-0072

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0041 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-20(25)BB (W/C 60%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

頁0-0073

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0041 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB J=2 小型車割増有			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施 工 代 価 表

SKKN030701

単第0 -0042 表

ダウエルバー取付

異形棒鋼

D 1 6

10

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D16 単位質量1.56kg/m	0.016	t			TTPC00056
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m	1.250	本			TP050014
土木一般世話役		人			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員		人			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 D 1 6					

施 工 代 価 表

SPK25040119

単第0 -0043 表

1

m 当り

止水板
止水板各種(塩ビ製)
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
止水板 CF230 幅230×厚6(mm)			塩ビ製止水板 CF 幅200×厚さ5mm		F0000000003 TTPT00198
積算単価			積算単価		EP001
A=9 止水板各種(塩ビ製)			B=3 【F】止水板(m)		

施工代価表

頁0-0076

目地板
1工事当り使用量30m2以上

SPK25040118

ゴム発泡体 t=10mm

単第0 -0044 表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 ゴム発泡体 厚10mm 硬度20			目地板 瀝青繊維質 t=10mm		TTPCD0148 TTPT00199
積算単価			積算単価		EP001
A=2 1工事当り使用量30m2以上			B=5 ゴム発泡体 t=10mm		

床版
T-10 2600×1000×150

V000001

施工代価表

単第0 -0045 表

頁0-0077

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HC床版(T-10) L2600×B1000×t150	1	枚			F000005
コンクリート分水槽据付 据付 基礎砕石無し 製品質量800kgを超え1200kg以下	1	基			SPKN2504065 単第0-0046 表
アンカー筋 D16×280	1	本			F000007
支承用ゴム CR995×100×10	1	枚			F000008
支承用ゴム CR995×100×10 穴加工	1	枚			F000009
無収縮モルタル材 パーゲルV1/50 プレミックスタイプ	25	k g			F000010
*** 単位当たり ***	1	枚			

コンクリート分水槽据付
据付 基礎碎石無し
機械構成比：

SPKN2504065
製品質量800kgを超え1200kg以下
労務構成比：

施工代価表

単第0 -0046 表

頁0-0078

1
標準単価：

基 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第～3次基準値)低騒音			バックホウ クローラ型,クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

頁0-0079

コンクリート分水槽据付

SPKN2504065

単第0 -0046 表

据付 基礎砕石無し

製品質量800kgを超え1200kg以下

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 基礎砕石無し			B=6 製品質量800kgを超え1200kg以下		

施 工 代 価 表

V000002

単第0 -0047 表

1 枚 当り

床版(差筋加工)
T-10 2600×1000×150

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HC床版(T-10) L2600×B1000×t150 地覆用差筋加工	1	枚			F000006
コンクリート分水槽据付 据付 基礎砕石無し 製品質量800kgを超え1200kg以下	1	基			SPKN2504065 単第0-0046 表
アンカー筋 D16×280	1	本			F000007
支承用ゴム CR995×100×10	1	枚			F000008
支承用ゴム CR995×100×10 穴加工	1	枚			F000009
*** 単位当たり ***	1	枚			

施工代価表

横断・転落防止柵 コンクリート建込
ビーム式・パネル式 [規]100m未満

SS000145

転落防止柵-標準品-縦格子型,白色

単第0 -0048 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設置【手間のみ】 コンクリート建込 ビーム式・パネル式(支柱間隔3m)	1.000	m			TSA17
転落防止柵-標準型-縦格子型,白色 2.3×950×3000 12.8kg/m Co建込 記号(W)	1.000	m			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) T2150125
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 ビーム式・パネル式 D=2 [規]100m未満			B=11 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色 F=1 -		

コンクリート継目工（ペイント塗装）

SKKN030601

施工代価表

単第0 -0049 表

頁0-0082

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
普通作業員		人			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
諸雑費		%			#09
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施 工 代 価 表

SKKN070501

単第0 -0050 表

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
直管（両差し口）4 . 0 m V U 薄肉管

1 0 0 mm

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.44	本			TP050031
土木一般世話役		人			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
特殊作業員		人			RTPC00001 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員		人			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
諸雑費		%			#09
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 V U 薄肉管 C=1 直管（両差し口）4 . 0 m			B=10 1 0 0 mm D=1 -		

止水板
FC 200*5

SPK25040119

施工代価表

単第0 -0051 表

頁0-0084

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
塩ビ止水板 FC, 200 × 5mm			塩ビ製止水板 CF 幅200 × 厚さ5mm		TTPCD0156 TTPT00198
積算単価			積算単価		EP001
A=4 FC 200*5					

施 工 代 価 表

SDT00013

単第0 -0052 表

1 m 当り

U型側溝
材料別途 L=2,000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
諸雑費	1	式			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) #91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=3 L=2,000mm/本 G=1 時間的制約なし			B=6 材料別途 F=6 1,000 重量 I=1 -		
J=2 基礎碎石を施工しない場合					

施工代価表

頁0-0086

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：

SPK25040001

標準以外

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0053 表

1
標準単価：

m3 当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3			小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工代価表

SPK25040004

単第0 -0054 表

1
m3 当り

鞘土A
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

鞘土B
タンパ

V000020

施 工 代 価 表

単第0 -0055 表

頁0-0088

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			SPK25040007 単第0-0013 表
盛土・埋戻(人力土工) 粘性土・礫質土	1	m3			SKKN010801 単第0-0020 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

施 工 代 価 表

SPK25040119

単第0 -0056 表

1
m 当り

止水板
止水板各種(塩ビ製)
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
止水板 CF150 幅150×厚5(mm)			塩ビ製止水板 CF 幅200×厚さ5mm		F0000000004 TTPT00198
積算単価			積算単価		EP001
A=9 止水板各種(塩ビ製)			B=4 【F】止水板(m)		

施工代価表

頁0-0090

手摺4

SS000145

単第0 -0057 表

ビーム式・パネル式 [規]100m未満

転落防止柵-標準品-縦格子型,白色

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設置【手間のみ】 コンクリート建込 ビーム式・パネル式(支柱間隔3m)	1.000	m			TSA17
転落防止柵-標準型-縦格子型,白色 2.3×950×3000 12.8kg/m Co建込 記号(W)	1.000	m			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) T2150125
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 ビーム式・パネル式 D=2 [規]100m未満			B=11 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色 F=1 -		

施 工 代 価 表

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場
手摺先行型枠組足場 安全ネットあり

SB685

単第0 -0058 表

100 掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
とび工		人			RTPC00004 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員		人			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音		日			KTPC00014
諸雑費		%			#09 (労+機)×率
*** 合計 ***	100	掛m2			
*** 単位当たり ***	1	掛m2			
A=1 手摺先行型枠組足場 D=0 R T C賃料補正(1+α)標準=省略			B=2 安全ネットあり E=1 割増なし		

施 工 代 価 表

頁0-0092

パイプサポート支保(小規模)
総設置数量40空m3以下

SB695
支保耐力40kN/m2以下

単第0 -0059 表

10 空m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
型わく工		人			RTPC00010 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
とび工		人			RTPC00004 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員		人			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
諸雑費		%			#09 (労務)×率
*** 合計 ***	10	空m3			
*** 単位当たり ***	1	空m3			

施 工 代 価 表

SPK25040119

単第0 -0060 表

1
m 当り

止水板
止水板各種(塩ビ製)
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
止水板 CF200 幅200×厚5(mm)			塩ビ製止水板 CF 幅200×厚さ5mm		F0000000002 TTPT00198
積算単価			積算単価		EP001
A=9 止水板各種(塩ビ製)			B=2 【F】止水板(m)		

施工代価表

遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)

据付 管径800mm

機械構成比：

労務構成比：

SPKN2504076

外圧管1種

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0061 表

標準単価：1

m 当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
< 賃 > バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付・～2014規制] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			バックホウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ヒューム管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径800,長さ2430			ヒューム管 外圧管,B形1種 径800mm×長さ2,430mm		TTPC00116 TTPT00116
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)
据付 管径800mm
機械構成比：

外圧管1種

SPKN2504076
材料構成比：

施 工 代 価 表

単第0 -0061 表
市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=1 外圧管1種			B=10 管径800mm D=1 -(全ての費用)		

施 工 代 価 表

SPK25040157

単第0 -0062 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

人力打設

1

m3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 24-12-20(25)BB(W/C 55%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 24-12-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工代価表

頁0-0097

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

SPK25040159

均しコンクリート

単第0 -0063 表

1

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工代価表

頁0-0098

目地板
1工事当り使用量30m2以上

SPK25040118

ゴム発泡体 t=20mm

単第0 -0064 表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 ゴム発泡体 厚20mm 硬度30			目地板 瀝青繊維質 t=10mm		TTPCD0153 TTPT00199
積算単価			積算単価		EP001
A=2 1工事当り使用量30m2以上			B=11 ゴム発泡体 t=20mm		

施工代価表

頁0-0099

コンクリートブロック張工
目地モルタルを使用しない場合

SKKN020401

ブロック厚さ 10cm

単第0 -0065 表

10

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
ブロック工		人			RTPC00005 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員		人			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
平張ブロック 厚 1 0 c m 200kg以上/m2	10.000	m 2			T2A32
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.45m3		日			S9035 単第0-0066 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 目地モルタルを使用しない場合			B=1	ブロック厚さ 10cm	

施 工 代 価 表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.45m3

S9035

単第0 -0066 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2011年基準値)～超低騒音		供用日			KTPC00005
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=9 クレーン付2.9t吊_山積0.45m3			B=52	軽油消費量(L/日)	

施工代価表

SPK25040046

単第0 -0067 表

胴込・裏込材(碎石)
間知・平・連節・緑化ブロック

C-40

1

m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
クラッシャーラン C-40			再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00005 TTPT00008
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=2 C-40		

胴込・裏込材(碎石)
間知・平・連節・緑化ブロック
機械構成比： 労務構成比：

C-40

SPK25040046

施 工 代 価 表

単第0 -0067 表

頁0-0102

1
標準単価：

m3 当り

材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工代価表

頁0-0103

基礎工
小型構造物

V000003

単第0 -0068 表

H=30cm 18-8-40BB

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.7	m3			SPK25040157 単第0-0069 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			SPK25040159 単第0-0070 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 代 価 表

SPK25040157

単第0 -0069 表

コンクリート

小型構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-20(25)BB (W/C 60%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工代価表

SPK25040159

単第0 -0070 表

型枠
一般型枠
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施 工 代 価 表

頁0-0106

帯工
 小型構造物

V000004
 H=25cm 18-8-20BB

単第0 -0071 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.4	m3			SPK25040157 単第0-0072 表
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			SPK25040159 単第0-0070 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工代価表

頁0-0107

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0072 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工代価表

頁0-0108

目地板
1工事当り使用量30m2未満

SPK25040118

瀝青質目地板 t=10mm

単第0 -0073 表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 瀝青質板 厚10mm			目地板 瀝青繊維質 t=10mm		TTPC00051 TTPT00199
積算単価			積算単価		EP001
A=1 1工事当り使用量30m2未満			B=2 瀝青質目地板 t=10mm		

施 工 代 価 表

SKKN161201

単第0 -0074 表

10 m2 当り

ブロック積工
練積工：裏コンなし

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間】	10.000	m2			TDT001609
時間的制約なし					閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
胴込・裏込コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)	2.128	m3			TTPCD0010
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	85	個			T2410001
小型車割増額 生コンクリート	2.128	m3			TTPCD9901
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 練積工：裏コンなし C=1 時間的制約なし F=2 小型車割増有			B=1 100m2以上（標準） D=1 夜間作業なし		

裏込碎石
C-40

SPK25040035

施工代価表

単第0 -0075 表

頁0-0110

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
クラッシャーラン C-40			再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00005 TTPT00008
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

裏込碎石
C-40

SPK25040035

施 工 代 価 表

単第0 -0075 表

頁0-0111

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C-40			C=1 -(全ての費用)		

基礎工(腰ブロック)

V000006

施 工 代 価 表

単第0 -0076 表

頁0-0112

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石無し	1.1	m3			SPK25040050 単第0-0077 表
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.7	m3			SPK25040157 単第0-0069 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			SPK25040159 単第0-0063 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

現場打基礎コンクリート

18-8-25(20)BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040050

基礎砕石無し

材料構成比：

施工代価表

単第0 -0077 表

頁0-0113

1

m3

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-20(25)BB (W/C 60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C 60%)		TTPC00003 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

頁0-0114

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

単第0 -0077 表

18-8-25(20)BB

基礎碎石無し

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 D=1	18-8-25(20)BB 一般養生・特殊養生(練炭)		C=2 E=2	基礎碎石無し 小型車割増有	

小口止め工

V000007

施工代価表

単第0 -0078 表

頁0-0115

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	0.5	m3			SPK25040051 単第0-0079 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

現場打小口止コンクリート

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

一般養生

SPK25040051

材料構成比：

施工代価表

単第0 -0079 表

頁0-0116

1

m3

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C 60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

18-8-40BB

SPK25040051

施工代価表

單第0 -0079 表

1

機械構成比：

勞務構成比：

一般養生

材料構成比：

市場單價構成比：

標準単価：

[illegible]

L型水路
無筋構造物 18-8-20BB

V000005

施工代価表

単第0 -0080 表

頁0-0118

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	1.1	m3			SPK25040157 単第0-0069 表
型枠 一般型枠 小型構造物	7.5	m2			SPK25040159 単第0-0070 表
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.4	m3			SPK25040157 単第0-0069 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			SPK25040159 単第0-0063 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

擁壁工

V000008

施工代価表

単第0 -0081 表

頁0-0119

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.7	m3			SPK25040157 単第0-0069 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.1	m2			SPK25040159 単第0-0070 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

SKKN161201

単第0 -0082 表

10 m2 当り

ブロック積工
練積工：裏コンなし

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間】	10.000	m2			TDT001609
時間的制約なし					閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
胴込・裏込コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)	2.128	m3			TTPCD0010
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	85	個			T2410001
小型車割増額 生コンクリート	2.128	m3			TTPCD9901
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 練積工：裏コンなし C=1 時間的制約なし F=2 小型車割増有			B=2 100m2未満 D=1 夜間作業なし		

施 工 代 価 表

SKKN161201

単第0 -0083 表

10 m2 当り

ブロック積工
練積工：裏コン10cm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間】	10.000	m2			TDT001609
時間的制約なし					閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
胴込・裏込コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)	3.248	m3			TTPCD0010
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	85	個			T2410001
小型車割増額 生コンクリート	3.248	m3			TTPCD9901
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 練積工：裏コン10cm C=1 時間的制約なし F=2 小型車割増有			B=2 100m2未満 D=1 夜間作業なし		

施 工 代 価 表

SKKN161201

単第0 -0084 表

10 m2 当り

ブロック積工
練積工：裏コン15cm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間】	10.000	m2			TDT001609
時間的制約なし					閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
胴込・裏込コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)	3.808	m3			TTPCD0010
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	85	個			T2410001
小型車割増額 生コンクリート	3.808	m3			TTPCD9901
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 練積工：裏コン15cm C=1 時間的制約なし F=2 小型車割増有			B=2 100m2未満 D=1 夜間作業なし		

施 工 代 価 表

SKKN161201

単第0 -0085 表

10 m2 当り

ブロック積工
練積工：裏コン20cm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間】	10.000	m2			TDT001609
時間的制約なし					閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
胴込・裏込コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)	4.368	m3			TTPCD0010
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	85	個			T2410001
小型車割増額 生コンクリート	4.368	m3			TTPCD9901
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=4 練積工：裏コン20cm C=1 時間的制約なし F=2 小型車割増有			B=2 100m2未満 D=1 夜間作業なし		

現場打基礎コンクリート

18-8-25(20)BB

機械構成比：

労務構成比：

基礎碎石有り

SPK25040050

材料構成比：

施工代価表

単第0 -0086 表

頁0-0124

1
標準単価：

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-20(25)BB (W/C 60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C 60%)		TTPC00003 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

頁0-0125

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

単第0 -0086 表

18-8-25(20)BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 18-8-25(20)BB D=1 一般養生・特殊養生(練炭)			C=1 基礎碎石有り E=2 小型車割増有		

施 工 代 価 表

V000014

単第0 -0087 表

コンクリート撤去(無筋)
DID区間無し 距離11.5km

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	1	m3			SDT00031 単第0-0088 表
Con殻(無筋)運搬 2t車相当 10km以上20km未満 DID無し	1	m3			TUY00083
処分費 Con殻(無筋) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1	m3			SA091 単第0-0089 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

施 工 代 価 表

SDT00031

単第0 -0088 表

1 m3 当り

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	式			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.01) #91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=2 低騒音・低振動対策			B=1 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機) D=1 時間的制約なし		

施工代価表

頁0-0128

処分費
Con殻(無筋)

SA091

単第0 -0089 表

100

m3 当り

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			TT998
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
C=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)			B=1 Con殻(無筋)		

施 工 代 価 表

V000015

単第0 -0090 表

コンクリート撤去(有筋)
DID区間無し 距離11.5km

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	1	m3			SDT00033 単第0-0091 表
Con殻(有筋)運搬 2t車相当 10km以上20km未満 DID無し	1	m3			TUY00093
処分費 Con殻(有筋) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1	m3			SA091 単第0-0092 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工代価表

SDT00033

単第0 -0091 表

1 m3 当り

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001573 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.01)
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=2 低騒音・低振動対策			B=1 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機) D=1 時間的制約なし		

施工代価表

頁0-0131

処分費
Con殻(有筋)

SA091

単第0 -0092 表

100

m3 当り

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			TT998
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
C=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)			B=2 Con殻(有筋)		

表土剥ぎ・戻し

V000021

施 工 代 価 表

単第0 -0093 表

頁0-0132

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	1	m3			SPK25040001 単第0-0053 表
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し	1	m3			SPK25040003 単第0-0094 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工代価表

頁0-0133

整地
敷均し(ルーズ)
機械構成比：

SPK25040003

標準(10,000m3未満) 障害無し

単第0 -0094 表

1

m3 当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 敷均し(ルーズ) C=1 障害無し			B=1 標準(10,000m3未満)		

路体盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比：

SPK25040004

施工代価表

単第0 -0095 表

頁0-0134

1
標準単価：

m3 当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施 工 代 価 表

頁0-0135

敷砂利
クラシャラン C - 40

SBQ003

単第0 -0096 表

厚 10 c m

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利舗装工 敷均し幅2.5m以上 バックホウ敷均し 敷均し	100	m2			SKKN080601 単第0-0097 表
諸雑費	1	式			#99
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 クラシャラン C - 40 C=3 バックホウ敷均し E=1 舗装面仕上げ無し			B=3 敷均し幅2.5m以上 D=1 敷均し		

施工代価表

頁0-0136

砂利舗装工
敷均し幅2.5m以上

SKKN080601

バックホウ敷均し 敷均し

単第0 -0097 表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員		人			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
クラッシャー C-40	11.600	m3			TTPC00005
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準		時間			S9006 単第0-0098 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 敷均し幅2.5m以上 C=1 敷均し E=1 クラッシャー C - 40			B=3 バックホウ敷均し D=1 舗装面仕上げ無し F=10 敷砂利仕上がり厚さ(cm)		

施工代価表

頁0-0137

機-1 バックホウ運転

S9006

単第0 -0098 表

クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)

排出ガス対策型2次基準

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		時間			MTPC00062
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)			D=3 F=0	排出ガス対策型2次基準 燃料消費量 (L/h) 標準=省略	

施 工 代 価 表

V000016

単第0 -0099 表

1 m3 当り

購入土(真砂土)運搬
DID区間無し 距離2.5km

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土 真砂土 所在地：周南市大字大河内2260番地の1	1	m3			F000011
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)	1	m3			SPK25040002 単第0-0100 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工代価表

頁0-0139

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比： 労務構成比：

SPK25040002

DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)

材料構成比：

単第0 -0100 表

1

m3 当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=12 距離2.5km以下(1.5km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		

施工代価表

SPKN2504004

単第0 -0101 表

1
m3 当り

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工代価表

頁0-0141

泥土掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：

SPK25040001

標準以外

単第0 -0102 表

1

m3 当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3			小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

地盤改良工（仮設道路基礎）
セメント系

SKKN142301

施工代価表

単第0 -0103 表

頁0-0142

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
普通作業員		人			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
セメント安定処理材 一般軟弱土用 フレコン(1トンパック)	2.500	t			TP320013
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3		日			S9035 単第0-0104 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 セメント系 D=0.5 改良深 (m)			C=50	固化材散布量 (k g / m 3)	

施 工 代 価 表

機-28 バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

単第0 -0104 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音		供用日			KTPC00006
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=19 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3			B=83	軽油消費量(L/日)	

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員		人			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3		日			S9035 単第0-0106 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 口径100mm_排水量7m3/h以上30m3/h未満					

施 工 代 価 表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

単第0 -0106 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音		供用日			KTPC00006
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=5 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3			B=121	軽油消費量(L/日)	

施 工 代 価 表

SKKN142401

単第0 -0107 表

ポンプ運転

排水量 7m3/h以上30m3/h未満

作業時排水

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員		人			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
機-16_発動発電機運転 ディーゼル15kVA		日			SN9469 単第0-0108 表
諸雑費		%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 排水量_7m3/h以上30m3/h未満			B=1 作業時排水		

機-16 発動発電機運転
ディーゼル15kVA

SN9469

施工代価表

単第0 -0108 表

頁0-0147

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量15kVA 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音		供用日			KR020013
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 ディーゼル15kVA			B=13.8 燃料消費量(L/日)		

施工代価表

暗渠排水管

据付・撤去 波状管 200～400mm

機械構成比： 労務構成比：

SPK25040093

シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm

材料構成比：

単第0 -0109 表

1

m 当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm			暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPC00191 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm F=2 継手材料費不要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=41 シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm G=2 期間1ヶ月未満(率0.30)		
G条件で材料損料率を選択している場合は、単価(積算地区)の材料単価×損料率の金額は整数止め(小数第1位切り捨て)としています。					