

数量計算書

数量総括表

工 事 数 量 総 括 表

No. 1

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計上数量	備 考
【堤体工】						
掘削工	表土	土砂		m3	370	
	堤体(土砂)	土砂		//	670	
	基礎地盤	土砂		//	150	
	軟岩	土砂		//	200	
	泥土	土砂		//	190	
	トレンチ(土砂)	土砂		//	120	
	トレンチ(軟岩)	土砂		//	160	
	段切	土砂		//	160	
	床掘	土砂		//	24	
築堤工	トレンチ.1		振動ローラ3~4t	m3	55	W=2.5~4.0m
	トレンチ.2		//	//	240	W=2.5~4.0m
	トレンチ.3		//	//	50	W=2.5~4.0m
	鞘土.1		振動ローラ3~4t	//	1,900	W=2.5~4.0m
	鞘土.2		//	//	250	W=2.5~4.0m
	鞘土.3		//	//	220	W=2.5m未満
	埋戻	土砂	タンパ	//	9	
	土取場	土砂		//	3,300	
	場内運搬	土砂		//	1,500	
	残土処理	土砂		//	1,200	
法面工	盛土法面整形			m2	1,230	
	人力荒仕上げ		人力	//	200	
	張芝			//	620	
遮水シート工	敷設工			m2	943	
	構造物固定部敷設工			m2	15	

工 事 数 量 総 括 表

No.2

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
【洪水吐工】						
土工	床掘	土砂		m ³	140	
	埋戻	土砂	タンパ	//	57	
流入部	コンクリート打設	鉄筋構造物	24-12-20BB	m ³	6.7	
	型枠	鉄筋構造物		m ²	17	
	均しコンクリート	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	0.9	
	均しコンクリート型枠			m ²	0.9	
	止水板		FF-100	m	8.6	
	鉄筋工	SD345	D13	t	0.382	382.00kg
移行部	コンクリート打設	鉄筋構造物	24-12-20BB	m ³	7.8	
		無筋構造物	18-8-20BB	m ³	1.3	
	型枠	鉄筋構造物 無筋構造物		m ²	35	
	均しコンクリート	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	0.9	
	均しコンクリート型枠			m ²	0.9	
	鉄筋工	SD345	D13	t	0.483	483.00kg
	ダウエルバー	SD345	D16	本	23	
	止水板		CF-230	m	5.9	
			FF-100	//	11	
	目地材	ゴム発砲体	t=10mm	m ²	5	
	床版	T-10	2,600*1,500*120	枚	1	
	床版(差筋加工)	//	//	//	2	
	転落防止柵	コンクリート建込		m	5.2	

工 事 数 量 総 括 表

No.3

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
放水路部	コンクリート打設	鉄筋構造物	24-12-20BB	m ³	26	
	型枠	鉄筋構造物		m ²	80	
	均しコンクリート	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	3.7	
	均しコンクリート型枠			m ²	9.7	
	鉄筋工	SD345	D13	t	1.58	1582.00kg
	油性ペイント塗布			m ²	1	
	ダウエルバー	SD345	D16	本	23	
	止水板		CF-230	m	5.9	
	目地材	ゴム発砲体	t=10mm	m ²	3	
減勢部	コンクリート打設	鉄筋構造物	24-12-20BB	m ³	7.1	
	型枠	鉄筋構造物		m ²	24	
	均しコンクリート	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	0.4	
	均しコンクリート型枠			m ²	0.9	
	鉄筋工	SD345	D13	t	0.390	390.00kg
	油性ペイント塗布			m ²	1	
	ダウエルバー	SD345	D16	本	21	
	止水板		CF-230	m	5.4	
			FF-100	//	5.8	
	目地材	ゴム発砲体	t=10mm	m ²	2	
接続柵	コンクリート打設	鉄筋構造物	24-12-20BB	m ³	2.3	
	型枠	鉄筋構造物		m ²	18	
	均しコンクリート	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	0.4	
	均しコンクリート型枠			m ²	0.8	
	鉄筋工	SD345	D13	t	0.106	106.00kg
	水通し		VUφ100	m	0.2	
	止水板		CF-200	//	5.5	
	目地材	ゴム発砲体	t=10mm	m ²	1	

工 事 数 量 総 括 表

No.4

[illegible]

工 事 数 量 総 括 表

No.5

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
【取水施設工】						
底樋工土工	床掘	土砂		m ³	48	
	掘削	土砂		//	470	
	鞘土A	土砂	振動ローラ11~12t	//	300	W=2.5~4.0m
	鞘土B	土砂	タンパ	//	180	
斜樋工	コンクリート打設	鉄筋構造物	24-12-20BB	m ³	12	
	型枠	鉄筋構造物		m ²	33	
	均しコンクリート	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	3.7	
	均しコンクリート型枠			m ²	5.4	
	鉄筋工	SD345	D13	t	0.001	0.91kg
	油性ペイント塗布			m ²	1	
	ダウエルバー	SD345	D16	本	9	
	止水板		CF-150	m	1.2	
	目地材	ゴム発砲体	t=10mm	m ²	1	
	手摺4	コンクリート建込		m	11.2	
土砂吐枳工	コンクリート打設	鉄筋構造物	24-12-20BB	m ³	14	
	型枠	鉄筋構造物		m ²	43	
	均しコンクリート	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	0.9	
	均しコンクリート型枠			m ²	0.7	
	鉄筋工	SD345	D13	t	0.001	0.86kg
	足場工	手摺先行型枠組		掛m ²	6	
	支保工	パイプサポート支保		空m ³	6	
	油性ペイント塗布			m ²	1	
	ダウエルバー	SD345	D16	本	17	
	止水板		CF-200	m	4.4	
	目地材	ゴム発砲体	t=10mm	m ²	2	

No. 6

[illegible]

工事数量総括表

No.7

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
【付帯工】						
張ブロック工	張ブロック	500×500	t=10cm	m ²	447	
	フィルター材	C-40	t=15cm	m ³	67	
	基礎工	小型構造物	H=30cm, 18-8-40BB	m	60	
	帯工	小型構造物	H=25cm, 18-8-20BB	//	20	
	目地材	瀝青質目地材	t=10mm	m ²	4	
腰ブロック工	腰ブロック		控え35cm	m ²	27	
	裏込砕石	C-40		m ³	11	
	基礎工	小型構造物	H=30cm, 18-8-20BB	m	15	
	目地材	瀝青質目地材	t=10mm	m ²	8	
	小口止め工	無筋構造物	t=30cm, 18-8-40BB	箇所	3	
	L型水路	無筋構造物	18-8-20BB	m	16.7	
	擁壁工	無筋構造物	18-8-20BB	箇所	1	
吐出柵工	コンクリート打設	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	0.9	
	型枠	無筋構造物		m ²	6.9	
	均しコンクリート	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	0.2	
	均しコンクリート型枠			m ²	0.4	
	鉄筋工	SD345	D13	t	0.050	50.00kg
既設ブロック復旧	練積ブロック	控え35cm	裏コン無し	m ²	12	
			裏コン t=10cm	//	30	
			裏コン t=15cm	//	22	
			裏コン t=20cm	//	30	
	裏込砕石	C-40		m ³	38	
	基礎コンクリート	小型構造物	H=30cm, 18-8-20BB	m	6	
	均しコンクリート	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	3.4	
	均しコンクリート型枠			m ²	8.9	

工事数量総括表

No. 9

[illegible]

工事数量総括表

No. 10

[illegible]

堤 体 工

数 量 表

数量表 [提体工]

No.1

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
掘削工	表土	合計土量		m3	373.1	
			(上流側)	//	(68.5)	
			(下流側)	//	(304.6)	
	堤体(土砂)	合計土量		//	668.9	
	基礎地盤	合計土量		//	151.8	
			(上流側)	//	(113.6)	
			(下流側)	//	(38.2)	
	軟岩	合計土量		//	202.4	
			(上流側)	//	(198.4)	
			(下流側)	//	(4.0)	
	泥土	土砂		//	187.3	
			(上流側)	//	(186.6)	
			(下流側)	//	(0.7)	
	トレンチ(土砂)	土砂		//	115.5	
	トレンチ(軟岩)	土砂		//	163.1	
	段切	合計土量		//	162.1	
			(上流側)	//	(55.9)	
			(下流側)	//	(106.2)	
	床掘	土砂		//	23.7	
築堤工	トレンチ1	土砂	振動ローラ3~4t	m3	54.5	W=2.5~4.0m
	トレンチ2		振動ローラ3~4t	//	243.2	W=2.5~4.0m
	トレンチ3		振動ローラ3~4t	//	50.2	W=2.5m未満
	鞘土.1	合計土量	振動ローラ3~4t	//	1905.3	W=2.5~4.0m
			(上流側)	//	(1328.5)	
			(下流側)	//	(576.8)	
	鞘土.2	合計土量	振動ローラ3~4t	//	252.3	W=2.5~4.0m
			(上流側)	//	(196.7)	
			(下流側)	//	(55.6)	
	鞘土.3	合計土量	振動ローラ3~4t	//	216.5	W=2.5m未満
	埋戻	土砂	タンパ	//	9.2	

数量表

数量表 [提体工]

No.2

[illegible]

土 工 計 算 書

上流側掘削

測 点	単距離 (m)	表土			基礎地盤			軟岩		
		面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)
No.0	0.00	1.2			0.0			2.2		
No.1	10.00	1.6	1.40	14.0	0.0	0.00	0.0	8.1	5.15	51.5
No.1+6.60	6.60	1.8	1.70	11.2	5.3	2.65	17.5	0.0	4.05	26.7
No.2	3.15	1.8	1.80	5.7	5.3	5.30	16.7	0.0	0.00	0.0
No.2+1.10	0.00	1.9			5.5			0.0		
No.2+5.00	2.09	2.5	2.20	4.6	3.0	4.25	8.9	0.0	0.00	0.0
No.2+8.60	3.60	1.3	1.90	6.8	6.5	4.75	17.1	0.0	0.00	0.0
No.3	1.32	1.6	1.45	1.9	6.9	6.70	8.8	0.0	0.00	0.0
No.3+2.60	0.00	1.2			6.4			0.0		
No.4	6.26	1.2	1.20	7.5	5.4	5.90	36.9	0.0	0.00	0.0
No.4+6.00	0.00	1.7			4.8			0.0		
No.5	2.44	1.0	1.35	3.3	0.3	2.55	6.2	5.9	2.95	7.2
No.6	10.00	0.2	0.60	6.0	0.0	0.15	1.5	3.2	4.55	45.5
No.7	10.00	0.3	0.25	2.5	0.0	0.00	0.0	3.6	3.40	34.0
No.8	10.00	0.7	0.50	5.0	0.0	0.00	0.0	3.1	3.35	33.5
合 計	65.46			68.5			113.6			198.4

土 工 計 算 書

上流側掘削

測 点	単距離 (m)	泥土			トレンチ (土砂)			トレンチ (軟岩)		
		面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)
No.0	0.00	0.0			0.0			4.3		
No.1	10.00	1.8	0.90	9.0	0.0	0.00	0.0	7.2	5.75	57.5
No.1+6.60	6.60	3.3	2.55	16.8	5.3	2.65	17.5	2.0	4.60	30.4
No.2	3.15	2.5	2.90	9.1	7.0	6.15	19.4	0.2	1.10	3.5
No.2+1.10	0.00	2.2			6.9			0.3		
No.2+5.00	2.09	2.4	2.30	4.8	7.2	7.05	14.7	0.0	0.15	0.3
No.2+8.60	3.60	4.5	3.45	12.4	7.2	7.20	25.9	0.0	0.00	0.0
No.3	1.32	4.3	4.40	5.8	7.2	7.20	9.5	0.0	0.00	0.0
No.3+2.60	0.00	2.6			5.7			1.6		
No.4	6.26	3.4	3.00	18.8	3.4	4.55	28.5	4.1	2.85	17.8
No.4+6.00	0.00	3.5			0.0			7.2		
No.5	2.44	3.0	3.25	7.9	0.0	0.00	0.0	7.2	7.20	17.6
No.6	10.00	4.6	3.80	38.0	0.0	0.00	0.0	0.0	3.60	36.0
No.7	10.00	2.9	3.75	37.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No.8	10.00	2.4	2.65	26.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
合 計	65.46			186.6			115.5			163.1

土 工 計 算 書

上流側掘削

測 点	単距離 (m)	段切								
		面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)						
No.0	0.00	1.4								
No.1	10.00	1.3	1.35	13.5						
No.1+6.60	6.60	1.8	1.55	10.2						
No.2	3.15	1.9	1.85	5.8						
No.2+1.10	0.00	1.9								
No.2+5.00	2.09	2.9	2.40	5.0						
No.2+8.60	3.60	1.9	2.40	8.6						
No.3	1.32	1.7	1.80	2.4						
No.3+2.60	0.00	1.3								
No.4	6.26	0.9	1.10	6.9						
No.4+6.00	0.00	1.2								
No.5	2.44	0.0	0.60	1.5						
No.6	10.00	0.0	0.00	0.0						
No.7	10.00	0.0	0.00	0.0						
No.8	10.00	0.4	0.20	2.0						
合 計	65.46			55.9						

土 工 計 算 書

下流側掘削

測 点	単距離 (m)	表土			堤体 (土砂)			基礎地盤		
		面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)
No.0	0.00	0.7			0.0			0.0		
No.1	10.00	2.5	1.60	16.0	2.6	1.30	13.0	0.0	0.00	0.0
No.1+6.60	6.60	3.5	3.00	19.8	7.0	4.80	31.7	0.0	0.00	0.0
No.2	3.40	4.9	4.20	14.3	10.7	8.85	30.1	4.4	2.20	7.5
No.2+1.10	2.55	6.0	5.45	13.9	23.0	16.85	43.0	1.3	2.85	7.3
No.2+5.00	5.43	6.0	6.00	32.6	27.4	25.20	136.8	1.4	1.35	7.3
No.2+8.60	3.60	6.4	6.20	22.3	22.6	25.00	90.0	4.9	3.15	11.3
No.3	1.40	6.3	6.35	8.9	26.6	24.60	34.4	0.0	2.45	3.4
No.3+2.60	7.12	4.1	5.20	37.0	6.3	16.45	117.1	0.0	0.00	0.0
No.4	7.40	4.2	4.15	30.7	11.5	8.90	65.9	0.0	0.00	0.0
No.4+6.00	14.99	2.4	3.30	49.5	0.0	5.75	86.2	0.0	0.00	0.0
No.5	4.00	2.4	2.40	9.6	1.1	0.55	2.2	0.2	0.10	0.4
No.6	10.00	1.8	2.10	21.0	1.3	1.20	12.0	0.0	0.10	1.0
No.7	10.00	1.4	1.60	16.0	0.0	0.65	6.5	0.0	0.00	0.0
No.8	10.00	1.2	1.30	13.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
合 計	96.49			304.6			668.9			38.2

土 工 計 算 書

下流側掘削

測 点	単距離 (m)	軟岩			泥土			段切		
		面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)
No.0	0.00	0.0			0.0			0.0		
No.1	10.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.4	0.70	7.0
No.1+6.60	6.60	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.4	1.40	9.2
No.2	3.40	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.3	1.35	4.6
No.2+1.10	2.55	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.5	1.40	3.6
No.2+5.00	5.43	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.4	1.45	7.9
No.2+8.60	3.60	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.5	1.45	5.2
No.3	1.40	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.7	1.60	2.2
No.3+2.60	7.12	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.5	1.60	11.4
No.4	7.40	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.4	1.45	10.7
No.4+6.00	14.99	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.2	1.30	19.5
No.5	4.00	0.0	0.00	0.0	0.1	0.05	0.2	1.5	1.35	5.4
No.6	10.00	0.2	0.10	1.0	0.0	0.05	0.5	0.8	1.15	11.5
No.7	10.00	0.2	0.20	2.0	0.0	0.00	0.0	0.4	0.60	6.0
No.8	10.00	0.0	0.10	1.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.20	2.0
合 計	96.49			4.0			0.7			106.2

土 工 計 算 書

下流側掘削

測 点	単距離 (m)	床掘(土砂)								
		面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)						
No.0	0.00	0.0								
No.1	10.00	0.0	0.00	0.0						
No.1+6.60	6.60	0.0	0.00	0.0						
No.2	3.40	1.3	0.65	2.2						
No.2+1.10	2.55	1.3	1.30	3.3						
No.2+5.00	5.43	1.3	1.30	7.1						
No.2+8.60	3.60	1.3	1.30	4.7						
No.3	1.40	1.3	1.30	1.8						
No.3+2.60	7.12	0.0	0.65	4.6						
No.4	7.40	0.0	0.00	0.0						
No.4+6.00	14.99	0.0	0.00	0.0						
No.5	4.00	0.0	0.00	0.0						
No.6	10.00	0.0	0.00	0.0						
No.7	10.00	0.0	0.00	0.0						
No.8	10.00	0.0	0.00	0.0						
合 計	96.49			23.7						

土 工 計 算 書

上流側築堤

測 点	単距離 (m)	トレンチ.1			トレンチ.2			トレンチ.3		
		面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)
No.0	0.00	0.0			4.1			0.0		
No.1	10.00	1.2	0.60	6.0	4.9	4.50	45.0	1.1	0.55	5.5
No.1+6.60	6.60	1.2	1.20	7.9	4.9	4.90	32.3	1.1	1.10	7.3
No.2	3.15	1.2	1.20	3.8	4.9	4.90	15.4	1.1	1.10	3.5
No.2+1.10	0.00	1.2			4.9			1.1		
No.2+5.00	2.09	1.2	1.20	2.5	4.9	4.90	10.2	1.1	1.10	2.3
No.2+8.60	3.60	1.2	1.20	4.3	4.9	4.90	17.6	1.1	1.10	4.0
No.3	1.32	1.2	1.20	1.6	4.9	4.90	6.5	1.1	1.10	1.5
No.3+2.60	0.00	1.2			4.9			1.1		
No.4	6.26	1.2	1.20	7.5	4.9	4.90	30.7	1.1	1.10	6.9
No.4+6.00	0.00	1.2			4.9			1.1		
No.5	2.44	1.2	1.20	2.9	4.9	4.90	12.0	1.1	1.10	2.7
No.6	10.00	1.2	1.20	12.0	4.9	4.90	49.0	1.1	1.10	11.0
No.7	10.00	0.0	0.60	6.0	0.0	2.45	24.5	0.0	0.55	5.5
No.8	10.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
合 計	65.46			54.5			243.2			50.2

土 工 計 算 書

上流側築堤

測 点	単距離 (m)	鞘土.1			鞘土.2			鞘土.3		
		面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)
No.0	0.00	0.9			0.4			4.3		
No.1	10.00	21.7	11.30	113.0	3.9	2.15	21.5	5.5	4.90	49.0
No.1+6.60	6.60	21.5	21.60	142.6	3.5	3.70	24.4	5.5	5.50	36.3
No.2	3.15	17.2	19.35	61.0	6.7	5.10	16.1	5.5	5.50	17.3
No.2+1.10	0.00	10.4			13.2			5.5		
No.2+5.00	2.09	17.2	13.80	28.8	6.6	9.90	20.7	5.5	5.50	11.5
No.2+8.60	3.60	10.4	13.80	49.7	12.8	9.70	34.9	5.5	5.50	19.8
No.3	1.32	10.4	10.40	13.7	12.6	12.70	16.8	5.5	5.50	7.3
No.3+2.60	0.00	14.6			10.4			5.5		
No.4	6.26	28.7	21.65	135.5	0.4	5.40	33.8	5.5	5.50	34.4
No.4+6.00	0.00	27.8			0.4			5.5		
No.5	2.44	29.3	28.55	69.7	0.4	0.40	1.0	5.5	5.50	13.4
No.6	10.00	29.9	29.60	296.0	0.4	0.40	4.0	0.0	2.75	27.5
No.7	10.00	22.7	26.30	263.0	0.4	0.40	4.0	0.0	0.00	0.0
No.8	10.00	8.4	15.55	155.5	3.5	1.95	19.5	0.0	0.00	0.0
合 計	65.46			1328.5			196.7			216.5

土 工 計 算 書

下流側築堤

測 点	単距離 (m)	鞘土.1			鞘土.2			埋戻		
		面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)
No.0	0.00	1.1			0.4			0.0		
No.1	10.00	6.0	3.55	35.5	0.4	0.40	4.0	0.0	0.00	0.0
No.1+6.60	6.60	5.8	5.90	38.9	0.4	0.40	2.6	0.0	0.00	0.0
No.2	3.40	4.8	5.30	18.0	0.4	0.40	1.4	0.5	0.25	0.9
No.2+1.10	2.55	3.5	4.15	10.6	1.6	1.00	2.6	0.5	0.50	1.3
No.2+5.00	5.43	4.8	4.15	22.5	0.4	1.00	5.4	0.5	0.50	2.7
No.2+8.60	3.60	3.4	4.10	14.8	1.4	0.90	3.2	0.5	0.50	1.8
No.3	1.40	3.4	3.40	4.8	1.4	1.40	2.0	0.5	0.50	0.7
No.3+2.60	7.12	3.5	3.45	24.6	1.6	1.50	10.7	0.0	0.25	1.8
No.4	7.40	8.5	6.00	44.4	0.4	1.00	7.4	0.0	0.00	0.0
No.4+6.00	14.99	10.3	9.40	140.9	0.0	0.20	3.0	0.0	0.00	0.0
No.5	4.00	10.1	10.20	40.8	0.4	0.20	0.8	0.0	0.00	0.0
No.6	10.00	8.2	9.15	91.5	0.4	0.40	4.0	0.0	0.00	0.0
No.7	10.00	3.8	6.00	60.0	0.4	0.40	4.0	0.0	0.00	0.0
No.8	10.00	2.1	2.95	29.5	0.5	0.45	4.5	0.0	0.00	0.0
合 計	96.49			576.8			55.6			9.2

土 工 計 算 書

上流側法面整形

測 点	単距離 (m)	盛土法面整形			人力荒仕上げ			張芝		
		距 離 (m)	平 均 (m)	面 積 (m2)	距 離 (m)	平 均 (m)	面 積 (m2)	距 離 (m)	平 均 (m)	面 積 (m2)
No.0	0.00	6.1			2.9			1.1		
No.1	10.00	11.5	8.80	88.0	5.1	4.00	40.0	1.1	1.10	11.0
No.1+6.60	6.60	11.5	11.50	75.9	5.1	5.10	33.7	1.1	1.10	7.3
No.2	3.15	11.5	11.50	36.2	5.1	5.10	16.1	1.1	1.10	3.5
No.2+1.10	0.00	11.7			5.1			1.1		
No.2+5.00	2.09	11.5	11.60	24.2	5.1	5.10	10.7	1.1	1.10	2.3
No.2+8.60	3.60	11.5	11.50	41.4	5.1	5.10	18.4	1.1	1.10	4.0
No.3	1.32	11.5	11.50	15.2	5.1	5.10	6.7	1.1	1.10	1.5
No.3+2.60	0.00	11.5			5.1			1.1		
No.4	6.26	11.5	11.50	72.0	5.1	5.10	31.9	1.1	1.10	6.9
No.4+6.00	0.00	11.5			5.1			1.1		
No.5	2.44	11.5	11.50	28.1	5.1	5.10	12.4	1.1	1.10	2.7
No.6	10.00	10.6	11.05	110.5	0.0	2.55	25.5	1.1	1.10	11.0
No.7	10.00	9.5	10.05	100.5	0.0	0.00	0.0	1.1	1.10	11.0
No.8	10.00	7.6	8.55	85.5	0.0	0.00	0.0	1.1	1.10	11.0
合 計	65.46			677.5			195.4			72.2

土 工 計 算 書

上流側法面整形

測 点	単距離 (m)	基面整正								
		距 離 (m)	平 均 (m)	面 積 (m2)						
No.0	0.00	2.6								
No.1	10.00	2.0	2.30	23.0						
No.1+6.60	6.60	2.0	2.00	13.2						
No.2	3.15	2.0	2.00	6.3						
No.2+1.10	0.00	2.0								
No.2+5.00	2.09	2.0	2.00	4.2						
No.2+8.60	3.60	2.0	2.00	7.2						
No.3	1.32	2.0	2.00	2.6						
No.3+2.60	0.00	2.0								
No.4	6.26	2.0	2.00	12.5						
No.4+6.00	0.00	2.0								
No.5	2.44	2.0	2.00	4.9						
No.6	10.00	0.0	1.00	10.0						
No.7	10.00	0.0	0.00	0.0						
No.8	10.00	0.0	0.00	0.0						
合 計	65.46			83.9						

土 工 計 算 書

下流側法面整形

測 点	単距離 (m)	盛土法面整形			張芝			基面整正		
		距離 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	距離 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	距離 (m)	平均 (m)	面積 (m2)
No.0	0.00	1.1			1.1			0.0		
No.1	10.00	4.5	2.80	28.0	4.5	2.80	28.0	0.9	0.45	4.5
No.1+6.60	6.60	7.5	6.00	39.6	7.5	6.00	39.6	0.9	0.90	5.9
No.2	3.40	11.2	9.35	31.8	11.2	9.35	31.8	0.7	0.80	2.7
No.2+1.10	2.55	11.3	11.25	28.7	11.3	11.25	28.7	0.7	0.70	1.8
No.2+5.00	5.43	11.2	11.25	61.1	11.2	11.25	61.1	0.7	0.70	3.8
No.2+8.60	3.60	11.2	11.20	40.3	11.2	11.20	40.3	0.7	0.70	2.5
No.3	1.40	11.2	11.20	15.7	11.2	11.20	15.7	0.7	0.70	1.0
No.3+2.60	7.12	10.6	10.90	77.6	10.6	10.90	77.6	0.9	0.80	5.7
No.4	7.40	7.1	8.85	65.5	7.1	8.85	65.5	0.0	0.45	3.3
No.4+6.00	14.99	3.8	5.45	81.7	3.8	5.45	81.7	0.7	0.35	5.2
No.5	4.00	3.5	3.65	14.6	3.5	3.65	14.6	0.7	0.70	2.8
No.6	10.00	3.0	3.25	32.5	3.0	3.25	32.5	0.0	0.35	3.5
No.7	10.00	1.6	2.30	23.0	1.6	2.30	23.0	0.0	0.00	0.0
No.8	10.00	0.3	0.95	9.5	0.3	0.95	9.5	0.0	0.00	0.0
合 計	96.49			549.6			549.6			42.7

土工数量集計表

土工数量集計表

単位: m³

		工 種	種 別	土 工	計	残 土	流 用 計 画 掘削量×0.9＝流用盛土量				搬入土量	流用土量	備 考	
掘 削 工	堤 体 工	表土	捨土	373.1	373.1	373.1						0.0		
		堤体(土砂)	流用土	668.9	668.9	0.0	60.6	270.2	55.8	282.3		668.9		
		基礎地盤	捨土	151.8	151.8	151.8						0.0		
		軟岩	捨土	202.4	202.4	202.4						0.0		
		泥土	捨土	187.3	187.3	187.3						0.0		
		トレンチ(土砂)	捨土	115.5	115.5	115.5						0.0		
		トレンチ(軟岩)	捨土	163.1	163.1	163.1						0.0		
		段切	流用土	162.1	162.1	0.0				162.1		162.1		
		床掘	流用土	23.7	23.7	0.0				23.7		23.7		
	底 樋 工	床掘	捨土	47.6	47.6	47.6						0.0		
		掘削	流用土	471.4	471.4	0.0				471.4		471.4		
	洪 水 吐 工	床掘	流用土	137.2	137.2	0.0					137.2		137.2	
合 計			流用土	1463.3	1463.3									
			捨土	1240.8	1240.8									
		(全体)	2704.1	2704.1	1240.8							1463.3		

築堤工	堤体工	トレンチ.1	鞘土	(54.5) 60.6	(54.5) 60.6		60.6									0.0	60.6	
		トレンチ.2	鞘土	(243.2) 270.2	(243.2) 270.2			270.2								0.0	270.2	
		トレンチ.3	鞘土	(50.2) 55.8	(50.2) 55.8				55.8							0.0	55.8	
		鞘土.1	鞘土	(1905.3) 2117.0	(1905.3) 2117.0					282.3	162.1	23.7	471.4	137.2		1040.3	1076.7	
		鞘土.2	鞘土	(252.3) 280.3	(252.3) 280.3											280.3	0.0	
		鞘土.3	鞘土	(216.5) 240.6	(216.5) 240.6											240.6	0.0	
		埋戻	鞘土	(1240.8) 1378.7	(1240.8) 1378.7											1378.7	0.0	
	底樋工	鞘土A	鞘土	(298.4) 331.6	(298.4) 331.6											331.6	0.0	
		鞘土B	鞘土	(183.9) 204.3	(183.9) 204.3													
	洪水吐工	埋戻	鞘土	(56.9) 63.2	(56.9) 63.2											63.2	0.0	
合計		鞘土	(4318.1) 4798.0	(4318.1) 4798.0												3334.7	1463.3	
		(全体)	(4318.1) 4798.0	(4318.1) 4798.0												3334.7	1463.3	

※上段(〇〇)・・・締固め土量

下段 〇〇・・・必要土量(締固め土量/0.9)

工 吐 水 洪

No. 1

[illegible]

数 量 表

数量表 [洪水吐工]

No.2

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
放水路部	コンクリート打設	鉄筋構造物	24-12-20BB	m ³	26.20	
	型枠	鉄筋構造物		m ²	79.50	
	均しコンクリート	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	3.70	
	均しコンクリート型枠			m ²	9.70	
	鉄筋工	SD345	D13	kg	1,582.00	
	油性ペイント塗布			m ²	1.20	
	ダウエルバー	SD345	D16	本	23.00	
	止水板		CF-230	m	5.90	
	目地材	ゴム発砲体	t=10mm	m ²	2.50	
減勢部	コンクリート打設	鉄筋構造物	24-12-20BB	m ³	7.10	
	型枠	鉄筋構造物		m ²	23.80	
	均しコンクリート	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	0.40	
	均しコンクリート型枠			m ²	0.90	
	鉄筋工	SD345	D13	kg	390.00	
	油性ペイント塗布			m ²	1.20	
	ダウエルバー	SD345	D16	本	21.00	
	止水板		CF-230	m	5.40	
			FF-100	//	5.80	
	目地材	ゴム発砲体	t=10mm	m ²	2.30	
接続柵	コンクリート打設	鉄筋構造物	24-12-20BB	m ³	2.30	
	型枠	鉄筋構造物		m ²	18.20	
	均しコンクリート	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	0.40	
	均しコンクリート型枠			m ²	0.80	
	鉄筋工	SD345	D13	kg	106.00	
	水通し		VUφ100	m	0.20	
	止水板		CF-200	//	5.50	
	目地材	ゴム発砲体	t=10mm	m ²	1.10	

数量表 [洪水吐工]

[illegible]

土 工 計 算 書



洪水吐工土工

測 点	単距離 (m)	床掘			埋戻			基面整正		
		面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	距離 (m)	平均 (m)	面積 (m2)
BP	0.00	0.0			0.0			3.2		
+3.23	3.23	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	3.2	3.20	10.3
+6.33	3.10	3.5	1.75	5.4	1.2	0.60	1.9	3.2	3.20	9.9
SP	1.405	9.6	6.55	9.2	3.9	2.55	3.6	3.2	3.20	4.5
+9.14	1.405	10.1	9.85	13.8	4.4	4.15	5.8	3.2	3.20	4.5
+12.53	3.39	9.7	9.90	33.6	4.1	4.25	14.4	3.2	3.20	10.8
+15.47	2.94	9.3	9.50	27.9	3.9	4.00	11.8	3.2	3.20	9.4
+16.45	0.98	8.5	8.90	8.7	3.5	3.70	3.6	3.2	3.20	3.1
+17.50	1.05	9.3	8.90	9.3	3.8	3.65	3.8	3.2	3.20	3.4
+19.80	2.30	9.3	9.30	21.4	3.8	3.80	8.7	3.2	3.20	7.4
+19.80'	0.00	8.4			3.7			2.6		
+21.20	1.40	2.9	5.65	7.9	1.0	2.35	3.3	2.6	2.60	3.6
合 計	21.20			137.2			56.9			66.9



数量計算書


洪水吐工(移行部)

一式当り



種 別	規 格	計 算 式	単位	数量
コンクリート打設 (24-12-20BB)	洪水吐	$V = ((0.30+0.485)/2 \times 1.70 \times 2 + 0.40 \times 2.97) \times 3.10$	m ³	7.820
コンクリート打設 (18-8-20BB)	止水壁	$V = (\text{別紙より})$	m ³	1.070
	地覆	$V = (\text{別紙より})$	//	0.260
	合計	$V =$	//	1.330
型枠	洪水吐	$A = (0.30+0.485)/2 \times 1.70 \times 2 + 0.40 \times 2.97$ $+ (0.40+1.70+1.71) \times 3.10 \times 2$	m ²	26.145
	止水壁	$A = (\text{別紙より})$	//	6.731
	地覆	$A = (\text{別紙より})$	//	2.280
	合計	$A =$	//	35.156
均しコンクリート (18-8-20BB)		$V = 3.17 \times 2.70 \times 0.10$	m ³	0.856
均しコンクリート型枠		$A = 2.70 \times 0.10 \times 2 + 3.17 \times 0.10$	m ²	0.857
止水板	FF-100	$L = 2.90 \times 2$	m	5.800
鉄筋工	D13	$K =$	kg	482.95

[illegible]

[illegible]

コンクリート打設

$$V = (0.30+0.46)/2 \cdot 0.80 \cdot (0.54+0.50)/2 \cdot 2 + (0.30+0.46)/2 \cdot 0.50 \cdot 3.97$$

m ³	1.070
----------------	-------

型枠

$$A = \frac{((0.30+0.46)/2*0.80+(0.36+0.46)/2*0.50)*2}{+0.80*(0.54+0.50)/2*4+0.51*3.97*2}$$

m ²	6.731
----------------	-------

止水板

FF-100

$$A = 0.70 \cdot 2 + 3.77$$

m	5.170
---	-------

目地材

ゴム発泡体, $t=10$

$$A = (0.30+0.46)/2 \cdot 0.80 \cdot 2 + 0.46 \cdot 2.97$$


m^2	1.974
-------	-------

[illegible]



数量計算書

洪水吐工(放水路部)

一式当り




種 別	規 格	計 算 式	単位	数量
コンクリート打設 (24-12-20BB)	洪水吐	$V = (0.30+0.485)/2 \times (1.70 \times 2 + 1.22 + 1.83)/2 \times 2.81$		
		$+ (0.30+0.485)/2 \times (1.22 + 1.83 + 1.67 + 1.103)/2 \times 6.33$		
		$+ (0.30+0.485)/2 \times (1.67 + 1.103 + 1.564 + 0.984)/2 \times 0.98$		
		$+ (0.30+0.485)/2 \times (1.564 + 0.984 + 1.45 \times 2)/2 \times 1.05$		
		$+ 0.40 \times 2.97 \times 11.17$	m ³	25.209
	受け台 I	V = (別紙より)	//	1.010
	合計	V =	//	26.219
型枠	洪水吐	$A = (1.71 \times 2 + 1.70 \times 2 + 1.23 + 1.22 + 1.84 + 1.83)/2 \times 2.81$		
		$+ (1.23 + 1.22 + 1.84 + 1.83 + 1.68 + 1.67 + 1.12 + 1.103)/2 \times 6.33$		
		$+ (1.68 + 1.67 + 1.12 + 1.103 + 1.57 + 1.564 + 1.00 + 0.984)/2 \times 0.98$		
		$+ (1.57 + 1.564 + 1.00 + 0.984 + 1.46 \times 2 + 1.45 \times 2)/2 \times 1.05$		
		$+ (0.30+0.485)/2 \times 1.70 \times 2 + 0.40 \times 2.97 + 0.40 \times 11.17 \times 2$	m ²	77.629
	受け台 I	A = (別紙より)	//	1.868
	合計	A =	//	79.497
均しコンクリート (18-8-20BB)		$V = 0.10 \times 3.17 \times (1.40 + 10.27)$	m ³	3.699
均しコンクリート型枠		$A = 0.10 \times 3.17 + 0.40 \times (1.40 + 10.27) \times 2$	m ²	9.653
止水板	FF-100	L = 2.90 \times 2	m	5.800
鉄筋工	D13	K =	kg	1581.80

[illegible]

数量計算書

洪水吐工(減勢部)

一式当り







種 別	規 格	計 算 式	単位	数量
コンクリート打設 (24-12-20BB)	洪水吐	$V = ((0.30+0.485)/2 \times 1.45 \times 2 + 0.40 \times 2.97) \times 2.30$	m ³	5.350
	受け台2	V = (別紙より)	//	1.010
	カットオフ2	$V = (0.48+0.30)/2 \times 0.60 \times 2.97$	//	0.695
	合計	V =	//	7.055
型枠	洪水吐	$A = ((0.30+0.485)/2 \times 1.45 \times 2 + 0.40 \times 2.97) \times 2$ $+ (1.45+1.46+0.40) \times 2.30 \times 2$	m ²	19.879
	受け台2	A =	//	1.868
	カットオフ2	$A = (0.48+0.30)/2 \times 0.60 + 0.60 \times 2.97$	//	2.016
	合計	A =	//	23.763
均しコンクリート (18-8-20BB)		$V = 0.10 \times 3.17 \times 1.17$	m ³	0.371
均しコンクリート型枠		$A = 0.10 \times (1.17+3.17) \times 2$	m ²	0.868
止水板	FF-100	$L = 2.10 \times 2 + 2.77$	m	6.970
鉄筋工	D13	K =	kg	390.25

数量計算書

接続樹

一式当り




種 別	規 格	計 算 式	単位	数量
コンクリート打設 (24-12-20BB)		$V = 1.85 \times 1.40 \times 2.40 - 1.65 \times 1.00 \times 2.00$ $- 1.15 \times 2.00 \times 0.20 - 1.45 \times 0.40 \times 0.20$	m ³	2.340
型枠		$A = (1.85 \times 1.40 + 1.65 \times 1.00 + 1.85 \times 2.40 + 1.65 \times 2.00) \times 2$ $- (1.45 \times 0.40 + 1.15 \times 2.00) \times 2$	m ²	18.200
均しコンクリート (18-8-20BB)		$V = 0.10 \times 1.50 \times 2.60$	m ³	0.390
均しコンクリート型枠		$A = 0.10 \times (1.50 + 2.60) \times 2$	m ²	0.820
鉄筋工	D13	K =	kg	106.10
水通し	VUφ100	L =	m	0.200
止水板	CF-200	L = 1.65*2+2.20	m	5.500
目地材	ゴム発泡体,t=10	A = 1.85*2.40-1.65*2.00	m ²	1.140

数量計算書

下流水路

一式当り



下流水路 土工数量 (@10m)

名 称	数 量
床掘	10.8
埋炭	5.4
基面整正	6.2

[illegible]

取水施設工

数 量 表

数量表 [取水施設工]

No. 1

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
底樋工土工	床掘	土砂		m ³	47.60	
	掘削	土砂		//	471.40	
	鞘土A	土砂	振動ローラ3~4t	//	298.40	W=2.5~4.0m
	鞘土B	土砂	タンパ	//	183.90	
斜樋工	コンクリート打設	鉄筋構造物	24-12-20BB	m ³	12.30	
	型枠	鉄筋構造物		m ²	33.20	
	均しコンクリート	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	3.70	
	均しコンクリート型枠			m ²	5.40	
	鉄筋工	SD345	D13	t	0.91	917kg
	油性ペイント塗布			m ²	0.50	
	ダウエルバー	SD345	D16	本	9.00	
	止水板		CF-150	m	1.20	
	目地材	ゴム発砲体	t=10mm	m ²	0.80	
	手摺4	コンクリート建込		m	11.20	図面より
土砂吐枳工	コンクリート打設	鉄筋構造物	24-12-20BB	m ³	13.60	
	型枠	鉄筋構造物		m ²	43.20	
	均しコンクリート	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	0.90	
	均しコンクリート型枠			m ²	0.70	
	鉄筋工	SD345	D13	t	0.86	856kg
	足場工	手摺先行型枠組		掛m ²	6.00	
	支保工	パイプサポート支保		空m ³	6.00	6.4m3
	油性ペイント塗布			m ²	0.80	
	ダウエルバー	SD345	D16	本	17.00	
	止水板		CF-200	m	4.40	
	目地材	ゴム発砲体	t=10mm	m ²	2.00	1.5m2

No.2

[illegible]

土 工 計 算 書

底樋工土工

測 点	単距離 (m)	床掘			掘削			鞘土A		
		面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m)	平均 (m)	立積 (m2)
BP	0.00	3.0			0.0			0.0		
+1.43	1.43	0.0	1.50	2.1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
+4.10	2.67	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
+4.10'	0.00	0.0			0.0			0.0		
+5.17	1.07	1.6	0.80	0.9	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
+10.38	5.21	3.7	2.65	13.8	9.4	4.70	24.5	0.0	0.00	0.0
+13.47	3.09	1.8	2.75	8.5	18.3	13.85	42.8	8.7	4.35	13.4
+15.79	2.32	1.8	1.80	4.2	43.6	30.95	71.8	34.0	21.35	49.5
+18.37	2.58	1.7	1.75	4.5	45.7	44.65	115.2	36.3	35.15	90.7
+26.35	7.98	1.7	1.70	13.6	8.7	27.20	217.1	0.0	18.15	144.8
合 計	26.35			47.6			471.4			298.4

土 工 計 算 書


底樋工土工

測 点	単距離 (m)	鞘土B			基面整正					
		面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	距離 (m)	平均 (m)	面積 (m2)			
BP	0.00	1.1			3.7					
+1.43	1.43	0.0	0.55	0.8	3.7	3.70	5.3			
+4.10	2.67	0.0	0.00	0.0	2.8	3.25	8.7			
+4.10'	0.00	0.0			1.8					
+5.17	1.07	0.6	0.30	0.3	1.8	1.80	1.9			
+10.38	5.21	13.1	6.85	35.7	1.8	1.80	9.4			
+13.47	3.09	9.2	11.15	34.5	1.8	1.80	5.6			
+15.79	2.32	9.1	9.15	21.2	1.8	1.80	4.2			
+18.37	2.58	8.9	9.00	23.2	1.8	1.80	4.6			
+26.35	7.98	8.2	8.55	68.2	1.8	1.80	14.4			
合 計	26.35			183.9			54.1			

数量計算書

斜樋工

一式当り




種 別	規 格	計 算 式	単位	数量
コンクリート打設	24-12-20BB	$V = 11.591 + 0.389 + 0.290$	m ³	12.270
型枠		$A = 24.887 + 7.441 + 0.846$	m ²	33.174
均しコンクリート	18-8-20BB	$V = 1.949 + 1.566 + 0.179$	m ³	3.694
均しコンクリート型枠		$A = 2.341 + 2.631 + 0.379$	m ²	5.351
鉄筋工	D13	$K = 640.04 + 276.95$	kg	916.99

種 別	規 格	計 算 式	単位	数量
【斜樋】				
コンクリート打設	①	$V = (1.00+0.71)/2 \times 0.30 \times 1.65$	m ³	0.423
(24-12-20BB)	②	$V = (3.96+4.07)/2 \times 0.40 \times 1.65$	//	2.650
	③	$V = ((0.67+0.46)/2 \times 0.15 + 0.46 \times 0.14/2) \times 1.65$	//	0.193
	④	$V = (5.74+6.03)/2 \times 0.55 \times 0.80 + 0.16 \times 0.30 \times 0.60$	//	2.618
	⑤	$V = (0.46 \times 0.87 + (0.86+0.46)/2 \times 0.46 + 0.46 \times 0.14) \times 0.80$	//	0.615
	⑥	$V = (1.50+1.56)/2 \times 0.53 \times 0.25$	//	0.203
	⑦	$V = (4.76+4.36)/2 \times 0.55 \times 0.85$	//	2.132
	⑧	$V = (1.50+2.68)/2 \times 0.30 \times 0.85$	//	0.533
	⑨	$V = (0.86+2.26)/2 \times 1.00 \times 0.85$	//	1.326
	⑩	$V = (0.06+0.22)/2 \times 1.30 \times 0.25$	//	0.046
	⑪	$V = (3.11+3.26)/2 \times 0.30 \times 0.85$	//	0.812
	⑫	$V = (0.51+0.30)/2 \times 0.70 \times 0.85$	//	0.241
	⑬	$V = ((0.87+1.09)/2 \times 0.225 + (1.14+1.05)/2 \times 0.30) \times 1.80$	//	0.988
	⑭	$V = 0.53 \times 1.50 \times 0.20$	//	0.159
	階段控除	$V = (0.20 \times 0.38 \times (19+5) + 0.13 \times 0.245 \times 2 + 0.15 \times 0.285) \times 0.60$	//	-1.158
	斜樋管控除	$V = 0.20 \times 2 \times 3.14/4 \times 5.67$	//	-0.178
	空気管控除	$V = 0.05 \times 2 \times 3.14/4 \times (2.98+0.23)$	//	-0.006
	取水孔控除	$V = 0.125 \times 2 \times 3.14/4 \times 0.175 \times 2 + 0.075 \times 2 \times 3.14/4 \times 0.28$	//	-0.006
	小計	$V =$	//	11.591
型枠	①	$A = (1.00+0.71)/2 \times 0.30 \times 2 + 0.30 \times 1.45$	m ²	0.948
	②	$A = ((3.96+4.07)/2 \times 0.40 + (0.67+0.46)/2 \times 0.15 + 0.46 \times 0.14/2) \times 2$	//	3.446
	③	$A = ((4.76+4.36)/2 \times 0.55 + 0.14 \times 0.30/2) \times 2 + (0.87+1.48)/2 \times 0.30$	//	5.411
	④	$A = ((1.48+0.76)/2 \times 0.38 + (0.76+0.30)/2 \times 0.92) \times 2$	//	1.826
	⑤	$A = (1.50+1.56)/2 \times 0.58 \times 2 + (1.56+2.68)/2 \times 0.30$	//	2.411
	⑥	$A = (0.06+0.22)/2 \times 1.30 \times 2 + (0.86+2.26)/2 \times 1.00$	//	1.924
	⑦	$A = (3.26+3.11)/2 \times 0.30$	//	0.956
	⑧	$A = (0.51+0.30)/2 \times 0.70 + 0.70 \times 0.85$	//	0.879
	⑨	$A = 0.53 \times 1.50 \times 2 + 0.30 \times 1.80$	//	2.130
	階段部	$A = (0.20 \times 0.38/2 \times 19 + 0.13 \times 0.245/2 \times 2) \times 2$		
		$0.20 \times 0.38/2 \times 5 + 0.15 \times 0.285/2 \times 2$		
		$(0.20 \times (19+5) + 0.13 \times 2 + 0.15 \times 2) \times 0.60$	m ²	4.956
	小計	$A =$	//	24.887
均しコンクリート		$V = (3.40+0.71+3.72) \times 1.85 \times 0.10 + 0.81 \times 1.00 \times 0.10$		
(18-8-20BB)		$+ 1.82 \times 0.95 \times 0.10 + 2.60 \times 0.95 \times 0.10$	m ³	1.949
均しコンクリート型枠		$A = (3.40+0.71+4.46) \times 0.10 \times 2 + 0.10 \times 1.85$		
		$+ (1.82+2.60) \times 0.10$	m ²	2.341
鉄筋工	D13	K = (図面より)	kg	640.04

数量計算書

土砂吐桝工

一式当り




種 別	規 格	計 算 式	単 位	数 量
コンクリート打設	①	$V = 0.70 \times 1.30 \times 2.60 - 0.40 \times 1.00 \times 2.00 + (0.30 + 0.45) / 2 \times 0.50 \times 2.60$	m ³	2.054
(24-12-20BB)	②	$V = 3.00 \times 1.00 \times 2.60 - 2.40 \times 0.70 \times 2.00 - 0.80 \times 0.30 \times 0.80$	//	4.248
	③	$V = 1.80 \times 1.80 \times 2.60 - 1.20 \times 1.20 \times 2.00$	//	5.544
	④	$V = 1.20 \times 1.80 \times 0.85 - 0.20 \times 0.30 / 2 \times 0.60 \times 6$	//	1.728
	受け台B	$V = (\text{別紙より})$	//	0.312
	管控除	$V = 0.075 \times 2 \times 3.14 / 4 \times 0.30 + 0.20 \times 2 \times 3.14 / 4 \times 0.68 + 0.80 \times 2 \times 3.14 / 4 \times 0.60$	//	-0.324
	合計	$V =$	//	13.562
型枠	①	$A = (0.70 \times 1.30 + 0.40 \times 1.00 + (0.30 + 0.45) / 2 \times 0.50) \times 2$		
		$+ 1.20 \times 2.60 + 0.40 \times 2.00 - 0.20 \times 0.80 \times 2 + 0.20 \times 0.30 \times 2$	m ²	6.715
	②	$A = (3.00 \times 1.00 + 2.40 \times 0.70 + 0.80 \times 0.30) \times 2$		
		$+ (2.40 + 1.20) \times 2.00 - 0.80 \times 0.80 \times 2$		
		$+ (1.20 + 2.30) \times 2.60 - 2.00 \times 2.00$	m ²	20.860
	③	$A = (1.80 \times 1.80 + 1.20 \times 1.20) \times 2 + 1.80 \times 2.60$	//	14.040
	④	$A = 1.20 \times 1.80 / 2 + 0.20 \times 0.60 \times 5$	//	1.680
	受け台B	$A = (\text{別紙より})$	//	0.930
	管控除	$A = (0.20 \times 2 + 0.80 \times 2) \times 3.14 / 4 \times 2$	//	-1.068
	合計	$A =$	//	43.157

[illegible]

数量計算書

底樋工

一式当り



種 別	規 格	計 算 式	単位	数量
コンクリート打設	底樋	$V = ((1.35+1.62)/2 \times 1.35 - 0.80^2 \times 3.14/4 - 0.10 \times 0.10/2 \times 2) \times 23.3$	m ³	34.772
(24-12-20BB)	受け台C	V = (別紙より)	//	0.340
	合計	V =	//	35.112
型枠	底樋	$A = (1.35+1.62)/2 \times 1.35 - 0.80^2 \times 3.14/4 - 0.10 \times 0.10/2 \times 2 + 1.36 \times 23.3 \times 2$	m ²	64.868
	受け台C	A = (別紙より)	//	0.906
	合計	A =	//	65.774
均しコンクリート		$V = 1.82 \times 0.10 \times 23.3$	m ³	4.241
(18-8-20BB)				
均しコンクリート型枠		$A = 0.10 \times 23.3 + 0.10 \times 1.82$	m ²	2.512
鉄筋工	底樋	K = (図面より)	kg	1068.45
(D13)	受け台C	K = (図面より)	//	21.66
	合計	K =	//	1090.11
底樋管	HP φ800,外圧1種	L =	m	23.900

工 帶 付

数 量 表


数量表 [付帯工]

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
張ブロック工	張ブロック	500×500	t=10cm	m ²	447.30	
	フィルター材	C-40	t=15cm	m ³	67.10	
	基礎工	小型構造物	H=30cm,18-8-40BB	m	59.50	
	帯工	小型構造物	H=25cm,18-8-20BB	//	19.70	
	目地材	瀝青質目地材	t=10mm	m ²	4.00	
腰ブロック工	腰ブロック		控え35cm	m ²	27.20	
	裏込砕石	C-40		m ³	10.60	
	基礎工	小型構造物	H=30cm,18-8-20BB	m	15.20	
	目地材	瀝青質目地材	t=10mm	m ²	7.80	
	小口止め工	無筋構造物	t=30cm,18-8-40BB	箇所	3.00	
	L型水路	無筋構造物	18-8-20BB	m	16.70	
	擁壁工	無筋構造物	18-8-20BB	箇所	1.00	
吐出枘工	コンクリート打設	鉄筋構造物	24-12-20BB	m ³	0.90	
	型枠	鉄筋構造物		m ²	6.90	
	均しコンクリート	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	0.20	
	均しコンクリート型枠			m ²	0.40	
	鉄筋工	SD345	D13	kg	50.00	
既設ブロック復旧	練積ブロック	控え35cm	裏コン無し	m ²	11.80	
			裏コン t=10cm	//	29.60	
			裏コン t=15cm	//	21.90	
			裏コン t=20cm	//	29.60	
	裏込砕石	C-40		m ³	37.80	
	基礎コンクリート	小型構造物	H=30cm,18-8-20BB	m	6.20	
	均しコンクリート	無筋構造物	18-8-20BB	m ³	3.40	
	均しコンクリート型枠			m ²	8.90	
既設構造物撤去	コンクリート撤去	無筋コンクリート	2.35t/m3	m ³	46.24	図面より
		鉄筋コンクリート	2.50t/m3	//	0.60	図面より

数量計算書

基礎工(張ブロック工)


10m当り

[illegible]

数量計算書

帶工


10m当り

[illegible]

数量計算書

基礎工(腰ブロック工)


10m当り

[illegible]

数量計算書

小口止め工


箇所当り

[illegible]

数量計算書

L型水路


10m当り

[illegible]

数量計算書

擁壁工


箇所当り

[illegible]

数量計算書

吐出枰


箇所当り

[illegible]

数量計算書

既設ブロック復旧

一式当り



種 別	規 格	計 算 式	単位	数量
練積ブロック	裏コン無し	$A = 1.12 \times 10.0 + 1.57 \times 0.40$	m ²	11.828
控え350				
	裏コンt=10cm	$A = (1.12 + 2.46) / 2 \times 0.50 + (2.46 + 1.12) / 2 \times 6.50 + 2.12 \times 2.90$ $+ (3.97 + 3.34) / 2 \times 2.60 + (1.12 + 2.35) / 2 \times 0.80$	m ²	29.569
	裏コンt=15cm	$A = (2.35 + 2.68) / 2 \times 8.70$	m ²	21.881
	裏コンt=20cm	$A = (1.12 + 2.91) / 2 \times 2.30 + (2.91 + 2.12) / 2 \times 4.20$ $+ (2.68 + 3.02) / 2 \times 2.00 + (3.02 + 1.57) / 2 \times 3.80$	m ²	29.619
裏込碎石	C-40	$V = 0.41 \times 10.0 + (0.43 + 1.07) / 2 \times 0.50 + (1.07 + 0.43) / 2 \times 6.50$ $+ (0.43 + 1.32) / 2 \times 2.30 + (1.32 + 0.90) / 2 \times 4.20 + 0.90 \times 2.90$ $+ (0.86 + 0.70) / 2 \times 2.60 + (0.43 + 1.01) / 2 \times 0.80$ $+ (1.02 + 1.19) / 2 \times 8.70 + (1.24 + 1.44) / 2 \times 2.00$ $+ (1.44 + 0.67) / 2 \times 3.80 + 0.63 \times 0.40$	m ³	37.793
基礎コンクリート (18-8-20BB)		$V = ((0.25 + 0.15) / 2 \times 0.35 + 0.25 \times 0.10) \times 10.0$ $+ ((0.30 + 0.15) / 2 \times 0.35 + 0.30 \times 0.10) \times 0.40$ $+ ((0.30 + 0.15) / 2 \times 0.45 + 0.30 \times 0.10) \times (0.50 + 6.50 + 2.90 + 2.60 + 0.80)$ $+ ((0.30 + 0.15) / 2 \times 0.50 + 0.30 \times 0.10) \times 8.70$ $+ ((0.30 + 0.15) / 2 \times 0.55 + 0.30 \times 0.10) \times (2.30 + 4.20)$ $+ ((0.40 + 0.25) / 2 \times 0.55 + 0.40 \times 0.10) \times (2.00 + 3.80)$	m ³	6.247
均しコンクリート (18-8-20BB)		$V = 0.65 \times 0.10 \times (10.0 + 0.40)$ $+ 0.75 \times 0.10 \times (0.50 + 6.50 + 2.90 + 2.60 + 0.80)$ $+ 0.80 \times 0.10 \times 8.70 + 0.85 \times 0.10 \times (2.30 + 4.20 + 2.00 + 3.80)$	m ³	3.415
均しコンクリート型枠		$A = 0.10 \times 2 \times (29.00 + 15.70)$	m ²	8.940


工 設 仮

No. 1

数量計算書

仮設道路工(堤外)

一式当り

[illegible]

土 工 計 算 書

仮設工土工(堤内)

測 点	単距離 (m)	掘削			埋戻					
		面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)			
BP	0.00	0.0			0.0					
+1.43	1.43	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
+4.10	2.67	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
+4.10'	0.00	0.0			0.0					
+5.17	1.07	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
+10.38	5.21	1.9	0.95	4.9	1.9	0.95	4.9			
+13.47	3.09	6.0	3.95	12.2	6.0	3.95	12.2			
+15.79	2.32	13.1	9.55	22.2	13.1	9.55	22.2			
+18.37	2.58	13.8	13.45	34.7	13.8	13.45	34.7			
+26.35	7.98	3.3	8.55	68.2	3.3	8.55	68.2			
合 計	26.35			142.2			142.2			

土 工 計 算 書

仮設工土工(池内)

測 点	単距離 (m)	泥土掘削			盛土			地盤改良		
		面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	面積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	距離 (m)	平均 (m)	面積 (m2)
No.0	0.00	0.0			0.0			0.0		
No.1	10.00	1.5	0.75	7.5	1.0	0.50	5.0	5.4	2.70	27.0
No.1+6.60	6.60	0.6	1.05	6.9	1.0	1.00	6.6	5.4	5.40	35.6
No.2	3.40	0.2	0.40	1.4	1.0	1.00	3.4	5.4	5.40	18.4
No.2+1.10	2.55	0.4	0.30	0.8	1.0	1.00	2.6	5.4	5.40	13.8
No.2+5.00	5.43	0.3	0.35	1.9	1.0	1.00	5.4	5.4	5.40	29.3
No.2+8.60	3.60	0.3	0.30	1.1	1.0	1.00	3.6	5.4	5.40	19.4
No.3	1.40	0.2	0.25	0.4	1.0	1.00	1.4	5.4	5.40	7.6
No.3+2.60	7.12	0.1	0.15	1.1	1.0	1.00	7.1	5.4	5.40	38.4
No.4	7.40	0.3	0.20	1.5	1.0	1.00	7.4	5.4	5.40	40.0
No.4+6.00	14.99	0.4	0.35	5.2	1.0	1.00	15.0	5.4	5.40	80.9
No.5	4.00	0.0	0.20	0.8	1.0	1.00	4.0	5.4	5.40	21.6
No.6	10.00	0.1	0.05	0.5	1.0	1.00	10.0	5.4	5.40	54.0
No.7	10.00	0.0	0.05	0.5	1.0	1.00	10.0	5.4	5.40	54.0
No.8	10.00	0.0	0.00	0.0	1.0	1.00	10.0	5.4	5.40	54.0
合 計	96.49			29.6			91.5			494.0

水 替 日 数						
種 別	項 目	対象数量	単位	作業能力	人員・台数	日 数
【堤体工】						
土 工	トレンチ掘削(土砂)	120.00	m3	32.0	1.0	3.75
	トレンチ掘削(軟岩)	160.00	m3	49.0	1.0	3.27
	トレンチ築堤	345.00	m3	350.0	1.0	0.99
【取水施設工】						
土 砂 吐 枳 工	コンクリート打設	14.00	m3	4.0	1.0	3.50
	型枠	43.00	m2	38.0	1.0	1.13
	均しコンクリート	0.90	m3	4.0	1.0	0.23
	均しコンクリート型枠	0.70	m2	38.0	1.0	0.02
	鉄筋工	0.001	ton	3.5	1.0	0.00
	足場工	6.00	掛m2	61.0	1.0	0.10
	支保工	6.00	空m3	34.5	1.0	0.17
	油性ペイント塗布	1.00	m2	19.2	1.0	0.05
	ダウエルバー	17.00	本	71.4	1.0	0.24
	止水板	4.40	m	13.0	1.0	0.34
	目地材	2.00	m2	14.0	1.0	0.14
底 樋 工 土 工	床掘	48.00	m2	32.0	1.0	1.50
底 樋 工	コンクリート打設	35.00	m3	4.0	1.0	8.75
	型枠	66.00	m2	38.0	1.0	1.74
	均しコンクリート	4.20	m3	4.0	1.0	1.05
	均しコンクリート型枠	2.50	m2	38.0	1.0	0.07
	鉄筋工	1.090	ton	3.5	1.0	0.31
	底樋管	23.90	m	17.0	1.0	1.41
	油性ペイント塗布	1.00	m2	19.2	1.0	0.05
	ダウエルバー	17.00	本	71.4	1.0	0.24
	止水板	4.40	m	13.0	1.0	0.34
	目地材	2.00	m2	14.0	1.0	0.14
止 水 壁 工	コンクリート打設	1.90	m3	4.0	1.0	0.48
	型枠	6.50	m2	38.0	1.0	0.17
	鉄筋工	0.088	ton	3.5	1.0	0.03
	止水板	6.20	m	13.0	1.0	0.48
	目地材	3.00	m2	14.0	1.0	0.21
計						30.90
水 替 日 数			日			31.0

水	替	日	数
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

試 驗 費

数量表〔試験費〕

[illegible]

[illegible]

施設機械

数量集計表

(単位: kg)

No	名 称	一 門						数 量	全 門	
		鋼 材			部 品		機器 単体品		計	計
		主要部材	副部材	直接部材	主 要	その他				
1	土砂吐ゲート 800×800						381.5	381.5	1	381.5
2	斜樋バルブ φ125×2				3.9		104.0	107.9	1	107.9
3	ため池栓 φ75						3.5	3.5	2	7.0
4	斜樋管・空気管						197.0	197.0	1	197.0
5	手摺	75.6				4.2		79.8	1	79.8
6										
7										
8										
9										
10										
	合 計 (全門)	75.6			3.9	4.2	686.0			773.2

※土砂吐ゲート $A=0.8 \times 0.8=0.64\text{m}^2$

斜槌管·空氣管·手摺 $N=197.0+79.8=276.8\text{kg}$ 0.277 t

斜樋バルブ $A=0.0625 \times 0.0625 \times \pi \times 2(\text{個})=0.024\text{m}^2$

塗装面積・酸洗い面積・亜鉛めっき集計表

No	名 称	一 門				数量	全 門			
		塗装面積		酸洗い 面積 (㎡)	亜鉛 めっき (kg)		塗装面積		酸洗い 面積 (㎡)	亜鉛 めっき (kg)
		1 (㎡)	2 (㎡)				1 (㎡)	2 (㎡)		
1	土砂吐ゲート 800×800					1				
2	斜樋バルブ φ125×2					1				
3	ため池栓 φ75					2				
4	斜樋管・空気管					1				
5	手摺			3.43		1			3.43	
6										
7										
8										
9										
10										
/	合 計					/			3.43	

土砂吐ゲート 機器単体品

No	名 称	材 質	規 格	寸 法	単位 質量	単位	数 量	質 量 (kg)	塗 装 (㎡)	酸 洗 (㎡)
1	土砂吐ゲート	SUS304	800×800		248.700	kg/式	1	248.7		
2	開閉機		1.2kN型 (水没型)		103.000	kg/式	1	103.0		
3	ラック棒	SUS304	1.2kN型	2.590	11.500	kg/m	1	29.8		
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
備考						小 計		381.5		
						合 計		381.5		

斜樋バルブ 機器単体品

No	名 称	材 質	規 格	寸 法	単位 質量	単位	数量	質 量 (kg)	塗 装 (㎡)	酸 洗 (㎡)
1	φ125斜樋バルブ	SUS304	KEM2000		11.700	kg/式	2	23.4		
2	斜樋クランク板 2連用	SUS304	KEP2020		6.300	kg/式	2	12.6		
3	斜樋ラック棒	SUS304	KEQ0010	1.150	6.000	kg/本	1	6.0		
4	32A中間軸	SUS304	KEQ0020	6.400	2.300	kg/m	1	14.7		
5	32A軸受スタンド	SUS304	KES0010		2.500	kg/式	5	12.5		
6	開閉機	FC他	TS-500H 型		33.000	kg/式	1	33.0		
7	斜樋上限ストッ パー	SUS304	KEP0010		1.300	kg/式	1	1.3		
8	斜樋下限ストッ パー	SUS304	KEP0020		0.500	kg/式	1	0.5		
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
備 考						小 計		104.0	0.00	0.00
						合 計				

斜樋バルブ 部 品 その他

No	名 称	材 質	規 格	寸 法	単位 質量	単位	数 量	質 量 (kg)	塗 装 (㎡)	酸 洗 (㎡)
1	オールアンカー	SUS304	M16*100		0.180	kg/式	6	1.1		
2	オールアンカー	SUS304	M16*100		0.180	kg/式	10	1.8		
3	オールアンカー	SUS304	M16*100		0.180	kg/式	4	0.7		
4	ボルトナット	SUS304			0.149	kg/式	2	0.3		
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
備考						小 計	3.9	0.00	0.00	
						合 計	107.9	0.00	0.00	

ため池栓 機器単体品

No	名 称	材 質	規 格	寸 法	単位 質量	単位	数 量	質 量 (kg)	塗 装 (㎡)	酸 洗 (㎡)
1	ため池栓	CAC406	φ75	クサリ (SUS304) L=1.5m*1	3.500	kg/式	2	7.0		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
備 考						小	計	3.5		
						合	計	3.5		

斜樋管・空気管 機器単体品

No	名 称	材 質	規 格	寸 法	単位 質量	単位	数 量	質 量 (kg)	塗 装 (㎡)	酸 洗 (㎡)
1	斜樋管・空気管	SGP他	200,150,80, 50A他		197.000	kg/式	1	197.0		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
備考						小 計		197.0	0.00	0.00
						合 計		197.0	0.00	0.00

手摺

鋼材

機器単体品

No	名 称	材 質	規 格	寸 法	単位 質量	単位	数量	質 量 (kg)	塗 装 (㎡)	酸 洗 (㎡)
1	手摺A	SUS304TP	40A (φ48.6*2.8t)	3.715	3.190	kg/m	1	11.9		0.57
2	手摺A	SUS304TP	40A (φ48.6*2.8t)	0.907	3.190	kg/m	2	5.8		0.28
3	手摺A	SUS304TP	40A (φ48.6*2.8t)	0.921	3.190	kg/m	1	2.9		0.14
4	手摺A	SUS304	PL9	0.140*0.100	71.370	kg/㎡	3	3.0		0.08
5	手摺B	SUS304TP	40A (φ48.6*2.8t)	3.700	3.190	kg/m	1	11.8		0.56
6	手摺B	SUS304TP	40A (φ48.6*2.8t)	0.907	3.190	kg/m	3	8.7		0.42
7	手摺B	SUS304	PL9	0.140*0.100	71.370	kg/㎡	3	3.0		0.08
8	手摺B	SUS304TP	40A (φ48.6*2.8t)	2.300	3.190	kg/m	1	7.3		0.35
9	手摺C	SUS304TP	40A (φ48.6*2.8t)	0.907	3.190	kg/m	2	5.8		0.28
10	手摺C	SUS304	PL9	0.140*0.100	71.370	kg/㎡	2	2.0		0.06
11	手摺D	SUS304TP	40A (φ48.6*2.8t)	1.750	3.190	kg/m	1	5.6		0.27
12	手摺D	SUS304TP	40A (φ48.6*2.8t)	0.907	3.190	kg/m	2	5.8		0.28
13	手摺D	SUS304	PL9	0.140*0.100	71.370	kg/㎡	2	2.0		0.06
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
備 考	鋼管 65.6kg ;11.9+5.8+2.9+11.8+8.7+7.3+5.8+5.6+5.8					小 計		75.6	0.00	3.43
	鋼板 10kg :3.0+3.0+2.0+2.0					合 計				

手摺

部 品

その他

No	名 称	材 質	規 格	寸 法	単位 質量	単位	数量	質 量 (kg)	塗 装 (㎡)	酸 洗 (㎡)
1	オールアンカー	SUS304	M12*70		0.075	kg/式	20	1.5		
2	90° ロングエルボ	SUS304	40A Sch10s		0.287	kg/式	6	1.7		
3	キャップ	SUS304	40A Sch10s		0.140	kg/個	7	1.0		
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
備考						小 計		4.2	0.00	0.00
						合 計		79.8	0.00	3.43

