設計書（金抜き）

施　工　年　度　　令和　8 年度

路　線・河　川　名　　一般県道徳山下松線

工　事（業　務）名　　第１工区公共下水道（東部３号幹線・恋ケ浜地区）工事

工 事（業務）場 所　　下松市大字東豊井地内

箇　所　コ　ー　ド

発注者が求める仕様について
　設計書（金抜き）に記載するもののうち、発注者が求める仕様は以下に示すものとする。

(1) 目的物の設計数量
(2) 工事に使用する材料の規格及び品質
(3) 特記仕様書や施工条件書等に定めのあるもの

その他（注意事項）

(1) 入札時の見積りについて
　入札時の見積りにあたっての名称、規格、数量、単位等は、設計書（金抜き）によること。

(2) 仮設、施工方法等
　仮設、施工方法その他工事の目的物を完成させるために必要な一切の手段については、特記仕様書、施工条件書等に定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
　従って、原則として変更設計の対象とはならない。

(3) 建設機械の指定について
　設計書（金抜き）に記載されている建設機械の機種や規格等のうち、施工条件書等で指定していないものは、積算上参考として標準的な機種等記載しているものであり、指定事項ではない。
　従って、原則として変更設計の対象とはならない。

(4) 積算条件について
　設計書（金抜き）に記載されている現場固有の条件（施工条件(施工規模や土質等)、見積により決定した歩掛、現場条件により決まる交通誘導員の人数や仮設材の供用日数等、条件明示なしでは算出困難な日当り施工量や人役等）については、積算にあたって設定したものを積算上参考として記載しているものである。
　従って、これらの条件に変更があった場合には設計変更の対象となる。
　なお、施工代価表内の例のような表記は、当該施工代価表における積算条件を示している。
　　(例)　　A=1　土砂　　B=1　オープンカット

(5) 週休2日の補正について
　週休２日工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休補正区分とこれに対応した補正率を記載している。
　ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。

総 括 情 報 表

事務所	65 下松市
適用単価地区	06 周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)
適用基準日	00-08.10.01(0)

工種	31 下水道（２）	
施工地域・工事場所区分	01 市街地(DID補正)	
緊急工事	00 通常工事 0%	
契約保証区分	01 金銭保証(0.04%)	
週休２日補正区分	00 補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00 補正なし	

【代価表の諸雑費】
#09 … 単位数量当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。
#91，#92，#99 … 単位数量当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。
(※#01～#08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本　工　事　費					X1000
1-管路（補助）		式			Y0801 A=時間的制約,B=割増率1.14
2-管きょ工(開削)	1	式			Y080101 明第0001　表
2-管きょ工(小口径推進)	1	式			Y080102 明第0002　表
2-マンホール工	1	式			Y080105 明第0003　表
2-地盤改良工	1	式			Y080108 明第0004　表
2-付帯工	1	式			Y080109 明第0005　表
2-立坑工	1	式			Y080110 明第0006　表
2-仮設工	1	式			Y080111 明第0007　表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
1-管路（単独）		式			Y0801 A=時間的制約,B=割増率1.00
2-管きょ工(開削)	1	式			Y080101 明第0008　表
2-マンホール工	1	式			Y080105 明第0009　表
2-付帯工	1	式			Y080109 明第0010　表
2-仮設工	1	式			Y080111 明第0011　表
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費					Z0004
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 10㎞ 製品長 12m以内	1	式			S1000007　00 単第0 -0142　表
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 10㎞ 製品長 12m以内	1	式			S1000007　00 単第0 -0145　表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技術管理費					Z0006
土質ボーリング(ノンコアボーリング) 孔径　φ６６㎜ 砂・砂質土	3	m			SSE001　00 単第0 -0148 表
水質分析 水素イオン濃度(pH)	2	検体			F600001　00 8
＊＊共通仮設費（積上分）＊＊					
共通仮設費（ 率分）					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費計＊＊					

Y080101

工 種 明 細 表

明第0001 表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
3-管路土工		式			Y08010101
4-管路掘削		m３			Y0801010101
機械掘削工(バックホウ)	391	m3			SG1D0001002 00 単第0 -0001 表
4-管路埋戻		m３			Y0801010102
機械投入埋戻工(C)(バックホウ) 埋戻(C) C-40 山積0.28m3	254	m3			V000002 00 単第0 -0003 表
4-発生土処理		m３			Y0801010103
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	391	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0006 表
3-管布設工		式			Y08010102
4-リブ付硬質塩化ビニル管		m			Y0801010205

Y080101

工 種 明 細 表

明第0001　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 管径200㎜	206	m			TSG00065　　00
4-伸縮可とう継手		箇所			Y0801010211
マンホール用可とう継手 貼付タイプ　塩ビ(ﾘﾌﾞ)管径200	9	個			F000001　　00
マンホール用可とう継手 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ　塩ビ(VU)管径200	5	個			F000003　　00
4-埋設標識テープ		m			Y0801010216
埋設標識シート ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ　150㎜×50m 2倍　水抜き穴無し	206	m			F000005　　00
3-管基礎工		式			Y08010103
4-砂基礎		m			Y0801010301
管基礎工(機械施工) ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	72	m3			V000004　　00 単第0 -0008　表

Y080101

工 種 明 細 表

明第0001　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
3-管路土留工		式			Y08010105
4-建て込み簡易土留		m			Y0801010501
建込簡易土留 H=2.0m	1	式			V000005　　00 単第0 -0010　表
建込簡易土留 H=2.5m	1	式			V000006　　00 単第0 -0014　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

Y080102

工 種 明 細 表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
3-各種小口径推進工		式			Y08010207
4-各種推進用円形管		m			Y0801020701
推進工(低耐荷力小口径泥水式)	23	m			V100001 00 単第0 -0017 表
4-発生土処理		m3			Y0801020702
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	1	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0006 表
3-立坑内管布設工		式			Y08010208
4-硬質塩化ビニル管		m			Y0801020802
立坑内管布設工 φ200 SUSｶﾗｰ付直管、ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手直管	2	m			V100002 00 単第0 -0024 表
3-仮設備工(小口径)		式			Y08010209

Y080102

工 種 明 細 表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
4-坑口(小口径)		箇所			Y0801020901
坑口工(発進側) 呼び径200　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑φ2000	2	箇所			V100003　00 単第0 -0026　表
4-鏡切り		箇所			Y0801020903
鏡切り工	3.6	m			SG1E0100001 00 単第0 -0029　表
4-推進設備等設置撤去		箇所			Y0801020904
推進設備工	1	箇所			V100005　00 単第0 -0030　表
先導体据付工 分割発進（1m管）	1	箇所			V100006　00 単第0 -0031　表
先導体撤去工 到達立坑内2分割回収	1	箇所			V100007　00 単第0 -0032　表
3-送排泥設備工		式			Y08010210

Y080102

工 種 明 細 表

明第0002　表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
4-送排泥設備(小口径泥水・泥水式推進)		式			Y0801021001
配管材設置撤去工	28	m			V100008　00 単第0 -0033　表
送泥ポンプ据付撤去工	1	台			V100009　00 単第0 -0034　表
排泥ポンプ据付撤去工	1	台			V100010　00 単第0 -0035　表
3-泥水処理設備工		式			Y08010211
4-泥水処理設備(小口径泥水・泥水式推進)		式			Y0801021101
泥水処理装置据付撤去工	1	基			V100011　00 単第0 -0036　表
作泥材	1	式			V100012　00 単第0 -0037　表
4-泥水運搬処理		m3			Y0801021102

工 種 明 細 表

Y080102

明第0002　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
側溝清掃車運搬 運搬距離_7.0km以下	4	m3			S1030031　　00 単第0 -0040　表
泥水処分費 その他 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	4	m3			SA091　　00 単第0 -0042　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

Y080105

工 種 明 細 表

明第0003　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
3-組立マンホール工		式			Y08010502
4-組立１号マンホール		箇所			Y0801050202
1号マンホール材料費	1	式			V000009　00 単第0 -0043　表
マンホール削孔代 0号・1号(1種)塩ビ管用φ200用	9	箇所			F200006　00
組立1号マンホール １号(内径900㎜)　深さ3m以下	6	箇所			SG1D0053002 00 単第0 -0044　表
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	6	箇所			SG1D0053001 00 単第0 -0045　表
1号マンホール底部調整工 φ2000立坑部	1	箇所			V000010　00 単第0 -0048　表
4-副管		箇所			Y0801050205
内副管設置工 ｽﾘﾑ内副管φ200×φ150,φ150×φ100	1	箇所			V200003　00 単第0 -0050　表

Y080105

工 種 明 細 表

明第0003　表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

Y080108

明第0004　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
3-補助地盤改良工		式			Y08010108
4-薬液注入		本			Y0801010801
注入設備据付・解体工(車上)	1	現場			SG1D0039004 00 単第0 -0052 表
薬液注入工(二重管ストレーナ) 複相方式（2セット） 総削孔長=３．４ｍ	5	本			S0740 00 単第0 -0055 表
薬液注入工(二重管ストレーナ) 複相方式（2セット） 総削孔長=３．２ｍ	5	本			S0740 00 単第0 -0056 表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

Y080109

明第0005　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
3-舗装撤去工		式			Y08010901
4-舗装版切断		m			Y0801090101
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	419	m			SPK26040304 00 単第0 -0057 表
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	26	m			SPK26040304 00 単第0 -0058 表
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場			SD691 00 単第0 -0059 表
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場			SD691 00 単第0 -0060 表
4-舗装版破砕		m２			Y0801090102
電共_舗装版破砕積込	199	m2			SPK26040377 00 単第0 -0061 表
4-路面切削		m２			Y0801090103

Y080109

工 種 明 細 表

明第0005　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業有り	983	m2			SPK26040301 00 単第0 -0062　表
4-殻運搬処理		ｍ３			Y0801090104
As殻運搬費（４ｔ積） 運搬距離5.5ｋｍ　ＤＩＤ区間有り アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）	60	ｍ３			SN312　　00 単第0 -0063　表
殻運搬(路面切削) DID区間有り 運搬距離5.5km以下(5.0km超)	49	m3			SPK26040302 00 単第0 -0065　表
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	109	m3			SA091　　00 単第0 -0066　表
3-道路復旧工		式			Y08010903
4-下層路盤		ｍ２			Y0801090302
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	199	m2			SPK26040233 00 単第0 -0067　表
4-上層路盤		ｍ２			Y0801090303

Y080109

工 種 明 細 表

明第0005　表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150㎜ 1層施工 M-40	199	m2			SPK26040235 00 単第0 -0068 表
4-基層		ｍ２			Y0801090304
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50㎜以下) 1層当り平均仕上り厚50㎜	199	m2			SPK26040239 00 単第0 -0069 表
4-表層		ｍ２			Y0801090305
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50㎜以下) 1層当り平均仕上り厚50㎜	199	m2			SPK26040241 00 単第0 -0070 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚50㎜	12	m2			SPK26040241 00 単第0 -0071 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50㎜	983	m2			SPK26040241 00 単第0 -0072 表
4-溶融式区画線		m			Y0801090313
区画線設置(溶融式) 1日未満で完了する作業 実線,白色,W=15cm,45cm	225	m			V700001 00 単第0 -0073 表

付帯工

工 種 明 細 表

Y080109

明第0005　表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

Y080110

明第0006 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-管路土工		式			Y08011001
4-管路埋戻		m３			Y0801100102
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	4	m3			SPK26040157 00 単第0 -0078 表
機械投入埋戻工(C)(バックホウ) 埋戻(C) C-40 山積0.28m3	4	m3			V000002 00 単第0 -0003 表
4-発生土処理		m３			Y0801100103
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	11	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0006 表
3-鋼製ケーシング式土留工及び土工		式			Y08011005
4-鋼製ケーシング圧入掘削		m			Y0801100501
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 砂質土	4	m			SG1D0602001 00 単第0 -0079 表

工 種 明 細 表

Y080110

明第0006　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーシング溶接工 呼び径 2,000mm	1	箇所			SG1D0602002 00 単第0 -0082　表
ケーシング引上げ工 呼び径 2,000mm 揺動圧入機	1	m			SG1E0602002 00 単第0 -0084　表
ケーシング撤去工 呼び径 2,000mm	1	箇所			SG1D0602004 00 単第0 -0085　表
ケーシング撤去工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0602004 00 単第0 -0088　表
ケーシング切断工	22	m			SG1E0602003 00 単第0 -0087　表
4-底盤コンクリート		ｍ３			Y0801100502
底盤コンクリート打設工	3	m3			SG1D0603001 00 単第0 -0089　表
4-圧入掘削設備		箇所			Y0801100503
機械設置撤去工 呼び径 2,000mm	1	回			SG1D0604001 00 単第0 -0090　表

Y080110

工 種 明 細 表

明第0006　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
4-鋼製ケーシング存置		m			Y0801100504
ケーシング 呼び径２０００　厚１２mm	3	m			T6411　　00
小型立坑刃先製作取付費 呼び径2000　普通土	1	個			F300001　　00
スクラップ控除 鉄くず　　特級A	1.6	t			S6086　　00 単第0 -0091　表
4-仮設ケーシング損料等		式			Y0801100505
仮設ケーシング損料 呼び径2000㎜用	1	回			F300002　　00
4-泥水運搬処理		箇所			Y0801100507
スライム処理工	1	箇所			SG1D0608001 00 単第0 -0092　表
側溝清掃車運搬 運搬距離_7.0km以下	1	m3			S1030031　　00 単第0 -0040　表

工 種 明 細 表

Y080110

明第0006　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費 汚泥 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1	m3			SA091　　00 単第0 -0093　表
3-路面覆工		式			Y08011008
4-覆工板		ｍ２			Y0801100803
円形覆工板設置工 呼び径 2,000㎜	1	箇所			SG1D0609001 00 単第0 -0094　表
円形覆工板撤去工 呼び径 2,000㎜	1	箇所			SG1D0609002 00 単第0 -0095　表
円形覆工板撤去工 呼び径 1,500㎜	1	箇所			SG1D0609002 00 単第0 -0096　表
円形覆工板開閉工 呼び径 2,000㎜	13	回			SG1D0609003 00 単第0 -0097　表
円形覆工板開閉工 呼び径 1,500㎜	3	回			SG1D0609003 00 単第0 -0098　表
4-覆工板賃料等		式			Y0801100804

Y080110

工 種 明 細 表

明第0006　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
円形覆工板賃料等(No.1)	1	式			SG1D0609004 00 単第0 -0099　表
円形覆工板賃料等(No.0)	1	式			SG1D0609004 00 単第0 -0100　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

Y080111

工 種 明 細 表

明第0007　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
3-水替工		式			Y08011012
4-水替工		日			Y0801101201
ポンプ運転工	18	日			SG1D0042001 00 単第0 -0101 表
ポンプ運転工	4	日			SG1D0042001 00 単第0 -0103 表
据付・撤去工	1	現場			SG1D0042002 00 単第0 -0105 表
3-交通管理工		式			Y08011114
4-交通誘導警備員		人日			Y0801111401
交通誘導警備員Ｂ	135	人・日			SA063 00 単第0 -0106 表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

Y080101

工 種 明 細 表

明第0008　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
3-管路土工		式			Y08010101
4-管路掘削		ｍ３			Y0801010101
機械掘削工(バックホウ)	154	m3			SG1D0001002 00 単第0 -0107　表
4-管路埋戻		ｍ３			Y0801010102
機械投入埋戻工(C)(バックホウ) 埋戻(C) C-40 山積0.28m3	87	m3			V000002　　00 単第0 -0109　表
4-発生土処理		ｍ３			Y0801010103
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	154	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0112　表
3-管布設工		式			Y08010102
4-リブ付硬質塩化ビニル管		m			Y0801010205

Y080101

工 種 明 細 表

明第0008　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 管径200㎜	92	m			TSG00065　　00
4-伸縮可とう継手		箇所			Y0801010211
マンホール用可とう継手 貼付タイプ　塩ビ(ﾘﾌﾞ)管径200	1	個			F000001　　00
マンホール用可とう継手 貼付タイプ　塩ビ(VU)管径150	1	個			F000004　　00
4-埋設標識テープ		m			Y0801010216
埋設標識シート ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ　150㎜×50m 2倍　水抜き穴無し	92	m			F000005　　00
3-管基礎工		式			Y08010103
4-砂基礎		m			Y0801010301
管基礎工(機械施工) ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	32	m3			V000004　　00 単第0 -0114　表

Y080101

工 種 明 細 表

明第0008　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
3-管路土留工		式			Y08010105
4-建て込み簡易土留		m			Y0801010501
建込簡易土留 H=2.0m	1	式			V000007　　00 単第0 -0116　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

Y080105

工 種 明 細 表

明第0009　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
3-組立マンホール工		式			Y08010502
4-組立１号マンホール		箇所			Y0801050202
1号マンホール材料費	1	式			V200001　00 単第0 -0120　表
マンホール削孔代 0号・1号(1種)塩ビ管用φ200用	1	箇所			F200006　00
マンホール削孔代 0号・1号(1種)塩ビ管用φ150用	1	箇所			F200007　00
組立1号マンホール １号(内径900㎜)　深さ3m以下	1	箇所			SG1D0053002 00 単第0 -0121　表
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	1	箇所			SG1D0053001 00 単第0 -0122　表
3-小型マンホール工		式			Y08010503
4-小型マンホール		箇所			Y0801050301

Y080105

工 種 明 細 表

明第0009　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小型マンホール工（塩化ビニル製） マンホール径300㎜　起点および中間形式 深さ2m以下　本管径150㎜～200㎜	1	箇所			SG1D0057001 00 単第0 -0125　表
鋳鉄製防護蓋 ます径300,標準型,T-14,ﾛｯｸ式	1	組			F200003　　00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

Y080109

明第0010　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
3-舗装撤去工		式			Y08010901
4-舗装版切断		m			Y0801090101
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	276	m			SPK26040304 00 単第0 -0126 表
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場			SD691 00 単第0 -0127 表
4-舗装版破砕		m２			Y0801090102
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚　０cm超え１０cm以下	265	m２			SN300 00 単第0 -0128 表
4-殻運搬処理		m３			Y0801090104
As殻運搬費（４ｔ積） 運搬距離5.5ｋｍ　ＤＩＤ区間有り アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）	13	m３			SN312 00 単第0 -0130 表
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	13	m3			SA091 00 単第0 -0132 表

Y080109

工 種 明 細 表

明第0010　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
3-道路復旧工		式			Y08010903
4-不陸整正		ｍ２			Y0801090301
不陸整正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ6㎜以上11㎜未満	90	m2			SPK26040231 00 単第0 -0133　表
4-下層路盤		ｍ２			Y0801090302
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150㎜ 1層施工 RC-40	87	m2			SPK26040233 00 単第0 -0134　表
4-上層路盤		ｍ２			Y0801090303
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工 M-30	87	m2			SPK26040235 00 単第0 -0135　表
4-表層		ｍ２			Y0801090305
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50㎜以下) 1層当り平均仕上り厚50㎜	87	m2			SPK26040241 00 単第0 -0136　表

付帯工

Y080109

工 種 明 細 表

明第0010　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚50mm	178	m2			SPK26040241 00 単第0 -0137　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

Y080111

工 種 明 細 表

明第0011　表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
3-水替工		式			Y08011012
4-水替工		日			Y0801101201
ポンプ運転工	5	日			SG1D0042001 00 単第0 -0138 表
据付・撤去工	1	現場			SG1D0042002 00 単第0 -0140 表
3-交通管理工		式			Y08011114
4-交通誘導警備員		人日			Y0801111401
交通誘導警備員Ｂ	30	人・日			SA063 00 単第0 -0141 表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

機械掘削工(バックホウ)　　SG1D0001002　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0001　表

1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
普通作業員		人			RTPC00002
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準		時間			S9006　単第0-0002　表
諸雑費	1	式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　掘削機種_0.28m3					

施 工 代 価 表

機-1_バックホウ(クローラ型)運転　　S9006　　単第0 -0002　表

[標準型]B容量0.28m3　　排出ガス対策型2次基準　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			MTPC00062
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=1　[標準型]B容量0.28m3			D=3　排出ガス対策型2次基準 F=5.9　燃料消費量（L/h）標準=省略		

施 工 代 価 表

機械投入埋戻工(C)(バックホウ)　V000002　単第0 -0003　表

埋戻(C) C-40 山積0.28m3　100　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(バックホウ)	100	m3			SG1D0002003　単第0-0004　表
クラッシャラン C-40	120	m3			TTPC00005
石材小型車割増 4t車	120	m3			T0035
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			

機械投入埋戻工(バックホウ)　SG1D0002003

施 工 代 価 表

単第0 -0004　表

1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
普通作業員		人			RTPC00002
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準		時間			S9006　単第0-0002　表
タンパ締固め	100	m3			SPK26040020　単第0-0005　表
諸雑費	1	式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　掘削機種_0.28m3			C=6　材料別途		

タンパ締固め　　SPK26040020　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0005　表

1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			タンパ及びランマ 通称60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1　-(全ての費用)					

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)　SG1E0003002

施 工 代 価 表

単第0 -0006　表

1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級		日			SM2203010　単第0-0007　表
1m3当り(計/10m3)					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=2　積込機械・規格_0.28m3 C=2　[有]DID区間 E=1　路面状況:良好			B=1　4t積級 D=23　12.0以下		

ダンプトラック運転　　SM2203010

施 工 代 価 表

単第0 -0007　表

011_オンロード ディーゼル　　4t積級　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称4t積級		供用日			MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック　４ｔ（良）		供用日			K1019
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=1　011_オンロード ディーゼル			B=2　4t積級 D=31　燃料消費量(L/日) F=1　路面状況:良好		

施 工 代 価 表

管基礎工(機械施工)　V000004　単第0 -0008　表

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40　100　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
砂基礎工(機械施工)	100	m3			SG1D0019002　単第0-0009　表
再生クラッシャラン RC-40	120	m3			TTPC00008
石材小型車割増 4t車	120	m3			T0035
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			

砂基礎工(機械施工)　　SG1D0019002

施 工 代 価 表

単第0 -0009 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎設置【手間のみ】 機械施工	1	m3			TSG00075
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m3			
A=3 材料別途 E=2 時間的制約を受ける場合			D=1 [規]10m3以上 F=1 -		

施 工 代 価 表

建込簡易土留　　V000005　　単第0 -0010　表

H=2.0m　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
建込工(両側分)	43	m*			SG1D0032001　単第0-0011　表
引抜工(両側分)	43	m*			SG1D0032002　単第0-0013　表
建込簡易土留賃料 H=2.0m 15m転用　供用日数8日	1	式*			F000006
建込簡易土留修理費及び損耗費 H=2.0m 15m転用　転用回数2.9回	1	式*			F000007
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

建込工(両側分)　　SG1D0032001

施 工 代 価 表

単第0 -0011　表

1　m*　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準		時間			S9006　単第0-0012　表
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/10m)					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m*			
A=2　掘削深 2.0m以下					

施 工 代 価 表

機-1_バックホウ(クローラ型)運転　　S9006　　単第0 -0012　表

[標準型]B容量0.28m3　　排出ガス対策型2次基準　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手（特殊）		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			MTPC00062
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=1　[標準型]B容量0.28m3			D=3　排出ガス対策型2次基準 F=0　燃料消費量（L/h）標準=省略		

引抜工(両側分)　　SG1D0032002　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0013　表

1　m*　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付		日			KTPC00024
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/10m)					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m*			
A=2　　掘削深 2.0m以下					

施 工 代 価 表

建込簡易土留　　V000006　　単第0 -0014　表

H=2.5m　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
建込工(両側分)	167	m*			SG1D0032001　単第0-0015　表
引抜工(両側分)	167	m*			SG1D0032002　単第0-0016　表
建込簡易土留賃料 H=2.5m 15m転用　供用日数36日	1	式*			F000008
建込簡易土留修理費及び損耗費 H=2.5m 15m転用　転用回数11.1回	1	式*			F000009
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

建込工(両側分)　　SG1D0032001

施 工 代 価 表

単第0 -0015　表

1　m*　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準		時間			S9006　単第0-0012　表
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/10m)					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m*			
A=3　掘削深 2.5m以下					

引抜工(両側分)　　SG1D0032002　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0016　表

1　m*　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付		日			KTPC00024
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/10m)					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m*			
A=3　　掘削深 2.5m以下					

推進工(低耐荷力小口径泥水式)　V100001

施 工 代 価 表

単第0 -0017　表

23　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 先頭管 ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管 φ200 L=1.0m	1	本*			F100001
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 標準管 ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管 φ200 L=1.0m	22	本*			F100002
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 最終管 ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管 φ200 L=1.0m	1	本*			F100003
推進工 砂質土　1≦N≦30 呼び径200 1m管仕様	23	m*			V1000011　単第0-0018　表
ｹｰｼﾝｸﾞ類撤去工 呼び径200 1m管	23	m*			V1000012　単第0-0023　表
推進工機械器具損料(1) 推進機等(損料) 1m管仕様 呼び径200 元押ｼﾞｬｯｷ,油圧ﾕﾆｯﾄ,検測機等を含む	25	日*			F100005
＊＊＊　合計　＊＊＊	23	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施工代価表

推進工　　V1000011　　単第0 -0018　表

砂質土　1≦N≦30　　呼び径200 1m管仕様　　8.2　m*　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人*			RTPC00009
特殊作業員	2	人*			RTPC00001
普通作業員	2	人*			RTPC00002
滑材 減摩剤 推進工法用一液性滑剤	123	L*			F100004
クレーン付トラック運転 4t積級_2.9t吊 就業8時間	1	日*			S9808　単第0-0019　表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型1次基準	1	日*			S9469　単第0-0020　表
推進工機械器具損料(2)	1	日*			V10000112　単第0-0021　表
推進工機械器具損料(3)	1	日*			V10000113　単第0-0022　表
諸雑費	20	%*			#09 労務費合計額の20%
＊＊＊　合計　＊＊＊	8.2	m*			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m*			

施 工 代 価 表

クレーン付トラック運転　　S9808　　単第0 -0019　表

4t積級_2.9t吊　　就業8時間　　1　日*　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
運転手（特殊）		人			RTPC00006
トラック クレーン装置付 通称4～4.5t積級吊能力2.9t		時間			MTPC00021 運転1時間当り損料
損料(供用)		日			供用1日当り損料
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日*			
A=3　　4t積級_2.9t吊					

施工代価表

機-16_発動発電機運転　　S9469　　単第0 -0020　表

ディーゼル45kVA　　排出ガス対策型1次基準　　1　日*　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量45kVA 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音		供用日			KTPC00032
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日*			
A=8　ディーゼル45kVA			B=48.8　燃料消費量(L/日) D=2　排出ガス対策型1次基準		

推進工機械器具損料(2)　V10000112

施 工 代 価 表

単第0 -0021 表

1 日* 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
推進器具類固定部（損料） 呼び径200		式			F100006
推進器具類変動部（損料） 呼び径200	23	m			F100007
1日当り（計×推進日進量）					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日*			

推進工機械器具損料(3)　　V10000113

施 工 代 価 表

単第0 -0022　表

1　日*　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
送泥ポンプ(損料)	1	日*			F100008
排泥ポンプ(損料)	1	日*			F100009
立坑バイパス装置(損料)	1	日*			F100010
排泥流量計(損料)	1	日*			F100011
ﾕﾆｯﾄ型泥水処理装置(損料)	1	日*			F100012
トラック 普通型 通称4～4.5t積級	9.04	時間*			MTPC00067
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日*			

ｹｰｼﾝｸﾞ類撤去工　　V1000012

施 工 代 価 表

単第0 -0023　表

呼び径200 1m管　　30　m*　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1	人*			RTPC00009
特殊作業員	2	人*			RTPC00001
普通作業員	2	人*			RTPC00002
クレーン付トラック運転 4t積級_2.9t吊 就業8時間	1	日*			S9808　単第0-0019　表
＊＊＊　合計　＊＊＊	30	m*			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m*			

施 工 代 価 表

立坑内管布設工　　V100002　　単第0 -0024 表

φ200 SUSｶﾗｰ付直管、ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手直管　　2 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm	2	m			SG1D0006001 単第0-0025 表
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 標準管 ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管 φ200 L=1.0m	1	本			F100002
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 標準管 SUSｶﾗｰ付直管 φ200 L=1.0m	1	本			F100013
＊＊＊ 合計 ＊＊＊	2	m			
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m			

施 工 代 価 表

硬質塩化ビニル管布設工　　SG1D0006001　　単第0 -0025 表

呼び径 200mm　　1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置【材工共】 管径200mm	1	m			TSG00059
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m			
A=2 呼び径 200mm D=1 -			B=2 [規]20m未満		

施 工 代 価 表

坑口工(発進側)　V100003　単第0 -0026 表

呼び径200　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑φ2000　1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.2	人*			RTPC00009
溶接工	0.2	人*			RTPC00019
普通作業員	0.2	人*			RTPC00002
止水器 呼び径200	1	組*			F100014
鋼材溶接工	1.9	m*			SG1E0098001 単第0-0027 表
鋼材切断工	3.8	m*			SG1E0098002 単第0-0028 表
クレーン付トラック運転 4t積級_2.9t吊 就業8時間	0.2	日*			S9808 単第0-0019 表
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	箇所			

鋼材溶接工　　SG1E0098001

施 工 代 価 表

単第0 -0027　表

1　m*　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
溶接工		人			RTPC00019
普通作業員		人			RTPC00002
電力料		kWh			F0000000001 材料計上なし
被覆アーク溶接棒 高張力鋼用(JISZ3211)E4916 棒径5.0mm	0.4	kg			T0192
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流250A		日			MD118
諸雑費		%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m*			
A=1　　【F】電力料(kWh)					

鋼材切断工　　SG1E0098002

施 工 代 価 表

単第0 -0028　表

1　m*　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
溶接工		人			RTPC00019
普通作業員		人			RTPC00002
酸素 圧縮,純度99.6%以上 ボンベ	0.163	m3			T0831
溶解アセチレン	0.028	kg			T0832
諸雑費		%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m*			

鏡切り工　　SG1E0100001　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0029 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
溶接工		人			RTPC00019
普通作業員		人			RTPC00002
諸雑費		%			#09
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m			
A=6 小型立坑(鋼製ケーシング)					

推進設備工　　V100005

施 工 代 価 表

単第0 -0030　表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	3.0	人*			RTPC00009
特殊作業員	4.0	人*			RTPC00001
普通作業員	6.0	人*			RTPC00002
電工	1.0	人*			R0090
クレーン付トラック運転 4t積級_2.9t吊 就業8時間	3.0	日*			S9808　単第0-0019　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施 工 代 価 表

先導体据付工　　V100006　　単第0 -0031　表

分割発進（1m管）　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.0	人*			RTPC00009
特殊作業員	2.0	人*			RTPC00001
普通作業員	2.0	人*			RTPC00002
クレーン付トラック運転 4t積級_2.9t吊 就業8時間	1.0	日*			S9808　単第0-0019　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施 工 代 価 表

先導体撤去工　　V100007　　単第0 -0032　表

到達立坑内2分割回収　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.5	人*			RTPC00009
特殊作業員	1.0	人*			RTPC00001
普通作業員	1.0	人*			RTPC00002
クレーン付トラック運転 4t積級_2.9t吊 就業8時間	0.5	日*			S9808　単第0-0019　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

配管材設置撤去工　　V100008

施 工 代 価 表

単第0 -0033　表

100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
配管工	4	人*			RTPC00022
普通作業員	4	人*			RTPC00002
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

送泥ポンプ据付撤去工　　V100009

施 工 代 価 表

単第0 -0034 表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人*			RTPC00009
特殊作業員	0.5	人*			RTPC00001
配管工	0.5	人*			RTPC00022
電工	0.5	人*			R0090
普通作業員	1.0	人*			RTPC00002
クレーン付トラック運転 4t積級_2.9t吊 就業8時間	0.3	日*			S9808 単第0-0019 表
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	台			

排泥ポンプ据付撤去工　　V100010

施 工 代 価 表

単第0 -0035　表

1　台　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人*			RTPC00009
特殊作業員	0.5	人*			RTPC00001
配管工	0.5	人*			RTPC00022
電工	0.5	人*			R0090
普通作業員	1.0	人*			RTPC00002
クレーン付トラック運転 4t積級_2.9t吊 就業8時間	0.3	日*			S9808　単第0-0019　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	台			

泥水処理装置据付撤去工　　V100011

施 工 代 価 表

単第0 -0036　表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.0	人*			RTPC00009
とび工	1.0	人*			RTPC00004
特殊作業員	2.0	人*			RTPC00001
普通作業員	2.0	人*			RTPC00002
クレーン付トラック運転 4t積級_2.9t吊 就業8時間	1.0	日*			S9808　単第0-0019　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	基			

作泥材　　V100012

施 工 代 価 表

単第0 -0037　表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
初期作泥材	3	m3			V1000121　単第0-0038　表
補給作泥材		式			V1000122　単第0-0039　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

初期作泥材　　V1000121

施 工 代 価 表

単第0 -0038　表

1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
粘土 泥水安定液 クレーサンド相当品	300	kg*			F100016
ベントナイト 25kg袋入　メッシュ200 榛名相当品	50	kg*			F100017
CMC 泥水用CMC テルセローズTE-V相当品	1	kg*			F100018
水 下松市水道料金（営業用） 11～30m3	0.9	t*			F100019
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			

補給作泥材　　V1000122

施 工 代 価 表

単第0 -0039 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CMC 泥水用CMC テルセローズTE-V相当品	0.7	kg*			F100018
水 下松市水道料金（営業用） 11～30m3	0.7	t*			F100019
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	式			

側溝清掃車運搬　　S1030031

施 工 代 価 表

単第0 -0040　表

運搬距離_7.0km以下　　100　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			RTPC00002
機-19_側溝清掃車運転 ブロワ式 ホッパ収集容量9.0m3_風量40m3/min		日			S9000083　単第0-0041　表
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　運搬距離_7.0km以下					

機-19_側溝清掃車運転　　S9000083　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0041　表

ブロワ式　　ホッパ収集容量9.0m3_風量40m3/min　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
側溝清掃車 ブロワ式 ホッパ容量9.0m3風量40m3/min		供用日			M1110051
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=1　ホッパ収集容量9.0m3_風量40m3/min C=84　燃料消費量(L/日)					

泥水処分費　　SA091

施 工 代 価 表

単第0 -0042　表

その他　　中間処理(余材の産廃税相当額を含む)　　100　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.00	ｍ３			TT998
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
C=1　中間処理(余材の産廃税相当額を含む)			B=13　その他		

1号マンホール材料費　　V000009

施 工 代 価 表

単第0 -0043　表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋳鉄製マンホール蓋 次世代型,φ600,T-25,耐食	5	組*			F200001
鋳鉄製マンホール蓋 φ600,浮上防止型,かぎ付,T-14	1	組*			F200002
はしご φ600用　転落防止装置	5	個*			F200004
無収縮モルタル 25kg袋（4cm/袋）	37	cm*			F200005
調整リング 600×50mm	2	個*			TTPC00143
調整リング 600×100mm	4	個*			T0908
調整リング 600×150mm	1	個*			TTPC00150
１号マンホール（Ｉ種）　斜壁 上径600×下径900×高450mm	2	個*			T2W48
１号マンホール（Ｉ種）　斜壁 上径600×下径900×高600mm	4	個*			T2W49
１号マンホール（Ｉ種）　管取付け壁 内径900×高1500mm	3	個*			T2W60
１号マンホール（Ｉ種）　管取付け壁 内径900×高1800mm	3	個*			T2W61
１号マンホール（Ｉ種）　底版 有効高130mm	6	個*			T2W66

1号マンホール材料費　　V000009

施 工 代 価 表

単第0 -0043 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	式			

組立1号マンホール　　SG1D0053002　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0044　表

1号(内径900㎜)　深さ3m以下　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立マンホール設置工【手間のみ】 1号(内径900㎜) 3m以下	1	箇所			TSG00039
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　1号(内径900㎜)　深さ3m以下 C=2　時間的制約を受ける場合			B=1　[規]4箇所以上 D=1　-		

底部工(組立式)(組立1号マンホール)　SG1D0053001

施 工 代 価 表

単第0 -0045 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャラン RC-40	0.171	m3			TTPC00008
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.220	m3			SPK26040157 単第0-0046 表
モルタル上塗工(マンホール用)	0.740	m2			SG1E0044003 単第0-0047 表
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	箇所			
A=2 RC-40 D=0.15 砕石厚(m) F=0.22 インバートコンクリート工使用数量(m3)			C=0.95 砕石面積(m2) E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物		
H=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 L=2 一般養生 Q=2 モルタル上塗工			I=3 18-8-25(20)BB P=1 - R=0.74 モルタル上塗工使用数量(m2)		
S=2 高炉					

施 工 代 価 表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0046　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)バケット容量0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手（特殊）			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-20(25)BB (W/C≦60%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 代 価 表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0046　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=3　18-8-25(20)BB J=1　-			B=2　バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2　一般養生 K=1　-(全ての費用)		

モルタル上塗工(マンホール用)　　SG1E0044003　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0047 表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官		人			R0350
普通作業員		人			RTPC00002
モルタル練(労・材含む) 高炉 混合比1:2	0.020	m3			TSG00105
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m2			
A=20 モルタル厚(mm)			B=2 高炉		

施 工 代 価 表

1号マンホール底部調整工　　V000010　　単第0 -0048　表

φ2000立坑部　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.47	m3			SPK26040157　単第0-0049　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施 工 代 価 表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0049　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)バケット容量0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手（特殊）			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 代 価 表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0049　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=2 小型車割増有			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施 工 代 価 表

内副管設置工　　V200003　　単第0 -0050 表

ｽﾘﾑ内副管φ200×φ150,φ150×φ100　　2 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内副管取付工	1	箇所*			SG1D0051002 単第0-0051 表
ｽﾘﾑ内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 1号ﾏﾝﾎｰﾙ用 φ200×φ150	1	個*			F210001
ｽﾘﾑ内副管ﾏﾝﾎｰﾙ継手用立て管 L=1,000㎜	1	本*			F210002
ｽﾘﾑ内副管ﾏﾝﾎｰﾙ継手用ｴﾙﾎﾞ φ150	1	個*			F210003
＊＊＊ 合計 ＊＊＊	2	箇所			
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	箇所			

内副管取付工　　SG1D0051002　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0051 表

1　箇所*　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所*			
A=1　　段差 1.0m未満					

注入設備据付・解体工(車上)　SG1D0039004

施 工 代 価 表

単第0 -0052　表

1　現場　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 通称4～4.5t積級_吊能力2.9t		時間			S9056　単第0-0053　表
トラック 普通型 通称4～4.5t積級		日			MTPC00067 供用日の割増率α
諸雑費	1	式			#92
トラック損料(注入時)		日			SG1E0039001　単第0-0054　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	現場			
A=8.6　総注入量(kL) C=9　1日当り施工本数(本)			B=0.9　1本当り注入量(kL/本) D=1.5　供用日の割増率α		

施 工 代 価 表

機-01_トラック(クレーン装置付)運転　　S9056　　単第0 -0053　表

通称4～4.5t積級_吊能力2.9t　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 通称4～4.5t積級吊能力2.9t		時間			MTPC00021
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=4　通称4～4.5t積級_吊能力2.9t			D=0　燃料消費量（L/h）標準=省略		

トラック損料(注入時)　　SG1E0039001　**施 工 代 価 表**　　単第0 -0054 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック クレーン装置付 通称4～4.5t積級吊能力2.9t		日			MTPC00021
トラック 普通型 通称4～4.5t積級		日			MTPC00067
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	日			

施 工 代 価 表

薬液注入工(二重管ストレーナ)　S0740　単第0 -0055　表

複相方式（2セット）　総削孔長=３．４ｍ　１　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ		L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 通称5.5kW級		日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa		日			M5370
諸雑費		%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			
A=3　複相方式（2セット） C=3.4　砂質土の削孔長(m) E=898　1本当り注入量（Qs)(L/本)			B=0　礫質土の削孔長(m) D=0　粘性土の削孔長(m) F=17　削孔時間（T2)(分)		
G=1　土被り長（L2)(m) I=1　総注入量:500kl以下			H=2　【F】注入材料(L) J=1　-		

施 工 代 価 表

薬液注入工(二重管ストレーナ)　S0740　単第0 -0056　表

複相方式（2セット）　総削孔長=３．２ｍ　１　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ		L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 通称5.5kW級		日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa		日			M5370
諸雑費		%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			
A=3　複相方式（2セット） C=3.2　砂質土の削孔長(m) E=826　1本当り注入量（Qs)(L/本)			B=0　礫質土の削孔長(m) D=0　粘性土の削孔長(m) F=16　削孔時間（T2)(分)		
G=1　土被り長（L2)(m) I=1　総注入量:500kl以下			H=2　【F】注入材料(L) J=1　-		

施 工 代 価 表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0057　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下　　1　m　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 通称(切削深)30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm			コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)30cm級 ブレード径φ75cm		MTPC00057 MTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径30インチ(75cm) 自走式切断機用			コンクリートカッタ(ブレード) 径30インチ(75cm) 自走式切断機用		TTPC00016 TTPT00016
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(55cm) 自走式切断機用			コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(55cm) 自走式切断機用		TTPC00015 TTPT00015
コンクリートカッタ(ブレード) 径14インチ(35cm) 自走式切断機用			コンクリートカッタ(ブレード) 径14インチ(35cm) 自走式切断機用		TTPC00344 TTPT00344

施 工 代 価 表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0057　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下　　1　m　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　アスファルト舗装版 E=1　-(全ての費用)			B=2　アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下		

施 工 代 価 表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0058　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 通称(切削深)20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm			コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ（45cm） 自走式切断機用			コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 代 価 表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0058　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1　アスファルト舗装版 E=1　-(全ての費用)			B=1　アスファルト舗装版厚15cm以下		

舗装版切断排水・冷却排水処分費　SD691

施 工 代 価 表

単第0 -0059 表

アスファルト舗装　1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷却排水処分費　アスファルト舗装 厚さ３０ｃｍ以下　切断延長６００ｍ以下	1	式			TU038
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	現場			
A=1　アスファルト舗装 C=419　アスファルト舗装 切断延長(m)			B=30　アスファルト舗装 切断厚さ(cm)		

舗装版切断排水・冷却排水処分費　　SD691

施 工 代 価 表

単第0 -0060　表

アスファルト舗装　　1　現場　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
冷却排水処分費　アスファルト舗装 厚さ１０ｃｍ以下　切断延長５０ｍ以下	1	式			TU002
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	現場			
A=1　アスファルト舗装 C=26　アスファルト舗装 切断延長(m)			B=5　アスファルト舗装 切断厚さ(cm)		

電共_舗装版破砕積込　　SPK26040377　**施 工 代 価 表**　　単第0 -0061 表

1 m2 当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ,C機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音			バックホウ(クローラ型)(超小旋回型) クレーン機能付 バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		KTPC00045 KTPT00045
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手（特殊）			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施 工 代 価 表

路面切削　　SPK26040301　　単第0 -0062　表

全面切削6cm以下(4000m2以下)　　段差すりつけの撤去作業有り　　1　m2　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
路面切削機 ホイール式・廃材積込装置付・排3 切削幅2.0m×深さ23cm			路面切削機 ホイール式・廃材積込装置付・排3 切削幅2.0m×深さ0.23m		MTPC00136 MTPT00136
路面清掃車 ブラシ・四輪式(走) ホッパ容量1.5m3			路面清掃車 ブラシ・四輪式 ホッパ収集容量1.5m3		MTPC00072 MTPT00072
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手（特殊）			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 代 価 表

路面切削　　SPK26040301　　単第0 -0062　表

全面切削6cm以下(4000m2以下)　　段差すりつけの撤去作業有り　　1　m2　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　全面切削6cm以下(4000m2以下) C=1　-(全ての費用)			B=2　段差すりつけの撤去作業有り		

施 工 代 価 表

As殻運搬費（４ｔ積）　SN312　単第0 -0063　表
運搬距離5.5ｋｍ　ＤＩＤ区間有り　アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）　10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル４ｔ積		日			SN919　単第0-0064　表
諸雑費	1	式			#99
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	ｍ３			
A=2　４ｔ積 C=5.5　運搬距離（ｋｍ） E=2　アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）			B=3　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.20m3) D=2　ＤＩＤ区間有り		

ダンプトラック運転　　SN919

施 工 代 価 表

単第0 -0064　表

オンロード・ディーゼル４ｔ積　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック 　オンロード・ディーゼル 　通称4t積級		供用日			MTPC00017
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 　パトロール給油		L			TTPC00013
タイヤ損耗費及び補修費 　ダンプトラック4ｔ_良好		供用日			KP110
諸雑費	1	式			#99
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=2　オンロード・ディーゼル４ｔ積 C=1　岩石割増なし E=2　豪雪割増なし			B=1　運搬路面状況　良好 D=0　供用日当運転時間（標準＝省略）		

施工代価表

殻運搬(路面切削)　SPK26040302　単第0 -0065　表

DID区間有り　運搬距離5.5km以下(5.0km超)　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手（一般）			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　DID区間有り C=1　-(全ての費用)			B=12　運搬距離5.5km以下(5.0km超)		

施 工 代 価 表

処分費　　SA091　　単第0 -0066　表

As殻(密粒粗粒)　　中間処理(余材の産廃税相当額を含む)　　100　m3　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	ｍ３			TT998
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
C=1　中間処理(余材の産廃税相当額を含む)			B=3　As殻(密粒粗粒)		

施 工 代 価 表

下層路盤(歩道部)　SPK26040233　単第0 -0067　表

全仕上り厚150㎜ 1層施工　RC-40　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3			小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン RC-40			再生クラッシャラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100㎜		TTPC00008 TTPT00352

施 工 代 価 表

下層路盤(歩道部)　SPK26040233　単第0 -0067　表

全仕上り厚150mm 1層施工　RC-40　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150　全仕上り厚(mm) D=1　-(全ての費用)			B=4　RC-40		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施 工 代 価 表

上層路盤(歩道部)　SPK26040235　単第0 -0068　表

全仕上り厚150㎜ 1層施工　M-40　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3			小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石 M-40			再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100㎜		TTPCD0022 TTPT00360

施 工 代 価 表

上層路盤(歩道部)　SPK26040235　単第0 -0068　表

全仕上り厚150㎜ 1層施工　M-40　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150　全仕上り厚(㎜) D=1　-(全ての費用)			B=3　M-40		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(㎜)/1000*路盤材単価(円)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(㎜):150.000(㎜)					

施 工 代 価 表

基層(車道・路肩部)　SPK26040239　単第0 -0069 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上り厚50mm　1 m2 当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t			振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級			振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 粗粒度(20),ポリマー改質Ⅱ型,DS3000以上 再生材率10%			再生アスファルト混合物 再生粗粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚 50mm		TTPCD0197 TTPT00281
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3,プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施 工 代 価 表

基層(車道・路肩部)　SPK26040239　単第0 -0069 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上り厚50mm　1 m2 当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=20 粗粒20 ポリマー改2 DS3000以上 再生10% G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施 工 代 価 表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0070 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上り厚50mm　1 m2 当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t			振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級			振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生粗粒度アスコン(20)			アスファルト混合物 密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚 50mm		TTPC00023 TTPT00284
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施 工 代 価 表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0070　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上り厚50mm　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1　平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=8　再生粗粒度アスファルト混合物(20) G=1　- I=1　-(全ての費用)			B=50　1層当り平均仕上り厚(mm) E=5　瀝青材料無し H=1　-		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施 工 代 価 表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0071 表

平均幅員1.4m以上3.0m以下　1層当り平均仕上り厚50mm　1 m2 当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅1.4～3.2m			アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1.4～3.2m		KTPC00078 KTPT00078
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			タイヤローラ 運転質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手（特殊）			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 代 価 表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0071　表

平均幅員1.4m以上3.0m以下　1層当り平均仕上り厚50mm　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生アスファルト混合物 密粒度(20),ポリマー改質Ⅱ型,DS3000以上 再生材率10%			アスファルト混合物 密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚 50mm		TTPCD0196 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-4(タックコート用)			アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4,タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3　平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=19　密粒20 ポリマー改Ⅱ DS3000以上 再生10% G=1　- I=1　-(全ての費用)			B=50　1層当り平均仕上り厚(mm) E=1　PK-4 H=1　-		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施 工 代 価 表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0072 表

平均幅員3.0m超　1層当り平均仕上り厚50mm　1 m2 当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音			アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
タイヤローラ 質量13～14t			タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第～2次基準値)			ロードローラ [マカダム]運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手（特殊）			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 代 価 表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0072　表

平均幅員3.0m超　1層当り平均仕上り厚50mm　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生アスファルト混合物 密粒度(20),ポリマー改質Ⅱ型,DS3000以上 再生材率10%			アスファルト混合物 密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚 50mm		TTPCD0196 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-4(タックコート用)			アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4,タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4　平均幅員3.0m超 C=19　密粒20 ポリマー改Ⅱ DS3000以上 再生10% G=1　- I=1　-(全ての費用)			B=50　1層当り平均仕上り厚(mm) E=1　PK-4 H=1　-		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施 工 代 価 表

区画線設置(溶融式)　V700001　単第0 -0073　表
1日未満で完了する作業　実線,白色,W=15cm,45cm　225　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	354	m			SDT00001　単第0-0074　表
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	202	m			SDT00001　単第0-0075　表
区画線設置(溶融式) 実線_45cm	41	m			SDT00001　単第0-0076　表
区画線設置(溶融式) 実線_45cm	24	m			SDT00001　単第0-0077　表
＊＊＊　合計　＊＊＊	225	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

区画線設置(溶融式)　SDT00001

施 工 代 価 表

単第0 -0074　表

実線_15cm　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約著しく受ける	1,000.000	m			TDT000005
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=1　実線_15cm E=1　アスファルトに設置の場合			B=1　白色 D=1　塗布厚t=1.5mm F=3　時間的制約を著しく受ける		
G=1　- J=2　機械費・労務費のみ(1日未満完了作業)			H=1　-		

区画線設置(溶融式)　SDT00001

施 工 代 価 表

単第0 -0075　表

実線_15cm　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=1　実線_15cm E=1　アスファルトに設置の場合			B=1　白色 D=1　塗布厚t=1.5mm F=3　時間的制約を著しく受ける		
G=1　- J=3　材料費のみ(1日未満完了作業)			H=1　-		

施 工 代 価 表

区画線設置(溶融式)　SDT00001　単第0 -0076　表

実線_45cm　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm 時間的制約著しく受ける	1,000.000	m			TDT000023
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=4　実線_45cm E=1　アスファルトに設置の場合			B=1　白色 D=1　塗布厚t=1.5mm F=3　時間的制約を著しく受ける		
G=1　- J=2　機械費・労務費のみ(1日未満完了作業)			H=1　-		

区画線設置(溶融式)　SDT00001

施 工 代 価 表

単第0 -0077　表

実線_45cm　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			T1080029
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=4　実線_45cm E=1　アスファルトに設置の場合			B=1　白色 D=1　塗布厚t=1.5mm F=3　時間的制約を著しく受ける		
G=1　- J=3　材料費のみ(1日未満完了作業)			H=1　-		

施 工 代 価 表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0078　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)バケット容量0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手（特殊）			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 代 価 表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0078　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=2　18-8-40BB J=1　-			B=2　バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2　一般養生 K=1　-(全ての費用)		

施 工 代 価 表

圧入掘削積込み工　　SG1D0602001　　単第0 -0079 表

呼び径 2,000mm　　砂質土　　1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm		時間			SM01G0001 単第0-0080 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 [油圧クラムシェル・テレスコピック式] バケット容量(平積)0.8m3		時間			S9000105 単第0-0081 表
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第～3次,～2014)低騒音		日			KTPC00023
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m			
A=2 砂質土 C=3 呼び径 2,000mm			B=3 適用範囲 N≦30 D=1 揺動圧入機 F=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施 工 代 価 表

機-01_圧入機運転　　SM01G0001　　単第0 -0080　表

揺動圧入機　　呼び径 2,000mm　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
圧入機（揺動式）損料 φ1500～2000		時間			F0000000003
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=1　揺動圧入機 E=7.4　燃料消費量(L/時間)			B=3　呼び径	2,000mm	

施 工 代 価 表

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転　S9000105　単第0 -0081　表

[油圧クラムシェル・テレスコピック式]　バケット容量(平積)0.8m3　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手（特殊）		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック･排2014 ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3		時間			M1020741
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=1　[油圧クラムシェル・テレスコピック式] C=10　排出ガス対策型2014年規制 E=18　燃料消費量(L/時間)			B=2　バケット容量(平積)0.8m3		

ケーシング溶接工　　SG1D0602002　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0082　表

呼び径 2,000mm　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーシング溶接工	6.3	m			SG1E0602001　単第0-0083　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=3　呼び径 2,000mm					

ケーシング溶接工　　SG1E0602001　**施 工 代 価 表**　　単第0 -0083 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
溶接工		人			RTPC00019
諸雑費		%			#09
1m当り(計/10m)					+00
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m			

施 工 代 価 表

ケーシング引上げ工　　SG1E0602002　　単第0 -0084 表

呼び径 2,000mm　　揺動圧入機　　1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm		時間			SM01G0001 単第0-0080 表
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第～3次,～2014)低騒音		日			KTPC00023
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/10m)					+00
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m			
A=3 呼び径 2,000mm			B=1 揺動圧入機 D=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

ケーシング撤去工　　SG1D0602004　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0085　表

呼び径 2,000mm　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 通称4～4.5t積級_吊能力2.9t		時間			S9056　単第0-0086　表
ケーシング切断工	11.883	m			SG1E0602003　単第0-0087　表
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=3　呼び径 2,000mm			B=1.4　ケーシング撤去長(m)		

施 工 代 価 表

機-01_トラック(クレーン装置付)運転　　S9056　　単第0 -0086　表

通称4～4.5t積級_吊能力2.9t　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 通称4～4.5t積級吊能力2.9t		時間			MTPC00021
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=4　通称4～4.5t積級_吊能力2.9t			D=5　燃料消費量（L/h）標準=省略		

ケーシング切断工　　SG1E0602003　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0087　表

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
溶接工		人			RTPC00019
普通作業員		人			RTPC00002
諸雑費		%			#09
1m当り(計/10m)					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

ケーシング撤去工　　SG1D0602004　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0088 表

呼び径 1,500㎜　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 通称4～4.5t積級_吊能力2.9t		時間			S9056 単第0-0086 表
ケーシング切断工	10.312	m			SG1E0602003 単第0-0087 表
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500㎜			B=1.4 ケーシング撤去長(m)		

底盤コンクリート打設工　　SG1D0603001

施 工 代 価 表

単第0 -0089　表

1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
生コンクリート 30－18－20 BB　W/C≦50%	10.4	m3			F0000000004
諸雑費		%			#09
1m3当り(計/10m3)					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=2　地下水位以下等の場合 C=1　-			B=4　【F】水中コンクリート(m3) D=4　養生工なし		

08-659-1321-0001-1-0

機械設置撤去工　　SG1D0604001　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0090　表

呼び径 2,000㎜　　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 　揺動圧入機 　呼び径 2,000㎜		時間			SM01G0001　単第0-0080　表
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 　16t吊,オペレータ付 　排出ガス対策型(第～3次,～2014)低騒音		日			KTPC00023
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	回			
A=3　呼び径 2,000㎜			B=1　揺動圧入機 D=7.4　圧入機の燃料消費量(L/時間)		

スクラップ控除　　S6086

施 工 代 価 表

単第0 -0091 表

鉄くず　　特級A　　1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
スクラップ控除額 鉄くず　ヘビーH1	1.000	t			TSY04
諸雑費	1	式			#99
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	t			
A=1　　鉄くず　　特級A					

スライム処理工　　SG1D0608001　**施 工 代 価 表**　　単第0 -0092　表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

処分費　　SA091

施工代価表

単第0 -0093　表

汚泥　　中間処理(余材の産廃税相当額を含む)　　100　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m３			TT998
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
C=1　中間処理(余材の産廃税相当額を含む)			B=8　汚泥		

施 工 代 価 表

円形覆工板設置工　　SG1D0609001　　単第0 -0094　表

呼び径 2,000mm　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 通称4～4.5t積級_吊能力2.9t		時間			S9056　単第0-0086　表
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=3　呼び径 2,000mm					

施 工 代 価 表

円形覆工板撤去工　　SG1D0609002　　単第0 -0095　表

呼び径 2,000mm　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RTPC00009
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 通称4～4.5t積級_吊能力2.9t		時間			S9056　単第0-0086　表
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=3　呼び径 2,000mm					

施 工 代 価 表

円形覆工板撤去工　　SG1D0609002　　単第0 -0096　表

呼び径 1,500㎜　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 通称4～4.5t積級_吊能力2.9t		時間			S9056　単第0-0086　表
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　呼び径 1,500㎜					

施 工 代 価 表

円形覆工板開閉工　　SG1D0609003　　単第0 -0097　表

呼び径 2,000mm　　1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RTPC00009
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 通称4～4.5t積級_吊能力2.9t		時間			S9056　単第0-0086　表
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	回			
A=3　呼び径 2,000mm					

施 工 代 価 表

円形覆工板開閉工　　SG1D0609003　　単第0 -0098　表

呼び径 1,500㎜　　1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RTPC00009
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 通称4～4.5t積級_吊能力2.9t		時間			S9056　単第0-0086　表
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	回			
A=1　呼び径 1,500㎜					

円形覆工板賃料等(No.1)　　SG1D0609004　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0099　表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
円形覆工板賃料 呼び径2000、T-25 30日以内使用	1	枚/月			F0000000005
円形覆工板整備費 呼び径2000、T-25	1	枚			F0000000007
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=5　【F】円形覆工板賃料(枚・月) C=1　賃料期間(月)			B=1　円形覆工板枚数(枚) D=7　【F】円形覆工板整備料(枚)		

円形覆工板賃料等(No.0)　　SG1D0609004

施 工 代 価 表

単第0 -0100　表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
円形覆工板賃料 呼び径1500、T-25 30日以内使用	1	枚/月			F0000000006
円形覆工板整備費 呼び径1500、T-25	1	枚			F0000000008
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=6　【F】円形覆工板賃料(枚・月) C=1　賃料期間(月)			B=1　円形覆工板枚数(枚) D=8　【F】円形覆工板整備料(枚)		

ポンプ運転工　　SG1D0042001

施 工 代 価 表

単第0 -0101 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
工事用水中ポンプ損料		日			SGAD0042001 単第0-0102 表
諸雑費		%			#09
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	日			
A=1 作業時排水 C=1 ポンプ1台			B=1 商用電源 D=2 普通型(潜水ポンプ) 口径50㎜全揚程10m		

工事用水中ポンプ損料　　SGAD0042001

施 工 代 価 表

単第0 -0102 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ 普通型(潜水ポンプ) 口径50㎜全揚程10m	1	台			M2422
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	日			
A=1 作業時排水 C=2 普通型(潜水ポンプ) 口径50㎜全揚程10m			B=1 ポンプ1台		

ポンプ運転工　　SG1D0042001

施 工 代 価 表

単第0 -0103　表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
工事用水中ポンプ損料		日			SGAD0042001　単第0-0104　表
諸雑費		%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=2　常時排水 C=1　ポンプ1台			B=1　商用電源 D=2　普通型(潜水ポンプ) 口径50㎜全揚程10m		

工事用水中ポンプ損料　　SGAD0042001

施 工 代 価 表

単第0 -0104 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ 普通型(潜水ポンプ) 口径50㎜全揚程10m	1	台			M2422
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	日			
A=2 常時排水 C=2 普通型(潜水ポンプ) 口径50㎜全揚程10m			B=1 ポンプ1台		

据付・撤去工　　SG1D0042002　**施 工 代 価 表**　　単第0 -0105 表

1　現場　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			RTPC00002
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	現場			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 代 価 表

単第0 -0106 表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員Ｂ		人			RA227
諸雑費	1	式			#99
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	人・日			
A=2 交通誘導警備員Ｂ					

機械掘削工(バックホウ)　　SG1D0001002　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0107　表

1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
普通作業員		人			RTPC00002
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準		時間			S9006　単第0-0108　表
諸雑費	1	式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　掘削機種_0.28m3					

施工代価表

機-1_バックホウ(クローラ型)運転　S9006　単第0 -0108　表

[標準型]B容量0.28m3　排出ガス対策型2次基準　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手（特殊）		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			MTPC00062
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=1　[標準型]B容量0.28m3			D=3　排出ガス対策型2次基準 F=5.9　燃料消費量（L/h）標準=省略		

施 工 代 価 表

機械投入埋戻工(C)(バックホウ)　V000002　単第0 -0109 表

埋戻(C) C-40 山積0.28m3　100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(バックホウ)	100	m3			SG1D0002003 単第0-0110 表
クラッシャラン C-40	120	m3			TTPC00005
石材小型車割増 4t車	120	m3			T0035
＊＊＊ 合計 ＊＊＊	100	m3			
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m3			

機械投入埋戻工(バックホウ)　SG1D0002003

施 工 代 価 表

単第0 -0110 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RTPC00009
普通作業員		人			RTPC00002
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準		時間			S9006 単第0-0108 表
タンパ締固め	100	m3			SPK26040020 単第0-0111 表
諸雑費	1	式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m3			
A=1 掘削機種_0.28m3			C=6 材料別途		

タンパ締固め　　SPK26040020　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0111 表

1 m3 当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			タンパ及びランマ 通称60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)　SG1E0003002

施 工 代 価 表

単第0 -0112　表

1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級		日			SM2203010　単第0-0113　表
1m3当り(計/10m3)					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=2　積込機械・規格_0.28m3 C=2　[有]DID区間 E=1　路面状況:良好			B=1　4t積級 D=23　12.0以下		

ダンプトラック運転　　SM2203010

施 工 代 価 表

単第0 -0113　表

011_オンロード ディーゼル　　4t積級　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称4t積級		供用日			MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック　４ｔ（良）		供用日			K1019
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=1　011_オンロード ディーゼル			B=2　4t積級 D=31　燃料消費量(L/日) F=1　路面状況:良好		

管基礎工(機械施工)　　V000004

施 工 代 価 表

単第0 -0114　表

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40　　100　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
砂基礎工(機械施工)	100	m3			SG1D0019002　単第0-0115　表
再生クラッシャラン RC-40	120	m3			TTPC00008
石材小型車割増 4t車	120	m3			T0035
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			

砂基礎工(機械施工)　　SG1D0019002　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0115　表

1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
砂基礎設置【手間のみ】 機械施工	1	m3			TSG00075
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=3　材料別途 E=2　時間的制約を受ける場合			D=1　[規]10m3以上 F=1　-		

施 工 代 価 表

建込簡易土留　　V000007　　単第0 -0116　表

H=2.0m　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
建込工(両側分)	92	m*			SG1D0032001　単第0-0117　表
引抜工(両側分)	92	m*			SG1D0032002　単第0-0119　表
建込簡易土留賃料 H=2.0m 15m転用　供用日数18日	1	式*			F000010
建込簡易土留修理費及び損耗費 H=2.0m 15m転用　転用回数6.1回	1	式*			F000011
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

建込工(両側分)　　SG1D0032001

施 工 代 価 表

単第0 -0117　表

1　m*　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準		時間			S9006　単第0-0118　表
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/10m)					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m*			
A=2　掘削深 2.0m以下					

施 工 代 価 表

機-1_バックホウ(クローラ型)運転　　S9006　　単第0 -0118　表

[標準型]B容量0.28m3　　排出ガス対策型2次基準　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手（特殊）		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			MTPC00062
諸雑費	1	式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=1　[標準型]B容量0.28m3			D=3　排出ガス対策型2次基準 F=0　燃料消費量（L/h）標準=省略		

引抜工(両側分)　　SG1D0032002　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0119 表

1 m* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付		日			KTPC00024
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/10m)					+00
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m*			
A=2 掘削深 2.0m以下					

1号マンホール材料費　V200001

施 工 代 価 表

単第0 -0120 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製マンホール蓋 φ600,浮上防止型,かぎ付,T-14	1	組*			F200002
はしご φ600用　転落防止装置	1	個*			F200004
無収縮モルタル 25kg袋（4cm/袋）	5	cm*			F200005
調整リング 600×100mm	2	個*			T0908
１号マンホール（Ｉ種）　斜壁 上径600×下径900×高450mm	1	個*			T2W48
１号マンホール（Ｉ種）　管取付け壁 内径900×高900mm	1	個*			T2W58
１号マンホール（Ｉ種）　底版 有効高130mm	1	個*			T2W66
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

組立1号マンホール　　SG1D0053002　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0121　表

1号(内径900㎜)　深さ3m以下　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立マンホール設置工【手間のみ】 1号(内径900㎜) 3m以下	1	箇所			TSG00039
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　1号(内径900㎜)　深さ3m以下 C=2　時間的制約を受ける場合			B=1　[規]4箇所以上 D=1　-		

底部工(組立式)(組立1号マンホール)　SG1D0053001

施 工 代 価 表

単第0 -0122 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャラン RC-40	0.171	m3			TTPC00008
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.170	m3			SPK26040157 単第0-0123 表
モルタル上塗工(マンホール用)	0.740	m2			SG1E0044003 単第0-0124 表
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	箇所			
A=2 RC-40 D=0.15 砕石厚(m) F=0.17 インバートコンクリート工使用数量(m3)			C=0.95 砕石面積(m2) E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物		
H=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 L=2 一般養生 Q=2 モルタル上塗工			I=3 18-8-25(20)BB P=1 - R=0.74 モルタル上塗工使用数量(m2)		
S=2 高炉					

施 工 代 価 表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0123　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)バケット容量0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手（特殊）			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-20(25)BB (W/C≦60%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 代 価 表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0123　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=3　18-8-25(20)BB J=1　-			B=2　バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2　一般養生 K=1　-(全ての費用)		

モルタル上塗工(マンホール用)　　SG1E0044003　**施工代価表**　　単第0 -0124 表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
左官		人			R0350
普通作業員		人			RTPC00002
モルタル練(労・材含む) 高炉 混合比1:2	0.020	m3			TSG00105
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m2			
A=20 モルタル厚(mm)			B=2 高炉		

施 工 代 価 表

小型マンホール工 (塩化ビニル製)　SG1D0057001　単第0 -0125 表

マンホール径300㎜ 起点および中間形式　深さ2m以下 本管径150㎜～200㎜　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 マンホール径300㎜ 深さ2m以下,本管径150㎜および200㎜	1	箇所			TSG00017
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			TSG00085
諸雑費	1	式			#92
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	箇所			
A=1 起点および中間形式 C=2 [規]5箇所未満 F=1 -			B=1 深さ2m以下 本管径150㎜～200㎜ E=1 - G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合		

施 工 代 価 表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0126 表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1 m 当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 通称(切削深)20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm			コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ（45cm） 自走式切断機用			コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 代 価 表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0126 表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1 m 当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

舗装版切断排水・冷却排水処分費　　SD691

施 工 代 価 表

単第0 -0127　表

アスファルト舗装　　1　現場　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
冷却排水処分費　アスファルト舗装 厚さ１０ｃｍ以下　切断延長４００ｍ以下	1	式			TU008
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	現場			
A=1　アスファルト舗装 C=276　アスファルト舗装 切断延長(m)			B=5　アスファルト舗装 切断厚さ(cm)		

施 工 代 価 表

バックホウによる舗装版直接掘削・積込　　SN300　　単第0 -0128　表

舗装厚　０㎝超え１０㎝以下　　100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			RTPC00009
普通作業員		人			RTPC00002
機-1_バックホウ運転 [クローラ型・標準型]_バケット容量0.28m3 排出ガス対策型２次基準		時間			SN905　　単第0-0129　表
諸雑費	1	式			#99
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	ｍ２			
A=1　舗装厚　０㎝超え１０㎝以下 C=2　排出ガス対策型２次基準			B=3　バックホウ山積０．２８m3(平積０．２０m3)		

施 工 代 価 表

機-1_バックホウ運転　　SN905　　単第0 -0129　表

[クローラ型・標準型]_バケット容量0.28m3　排出ガス対策型２次基準　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			MTPC00062
諸雑費	1	式			#99
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=1　[クローラ型・標準型]_バケット容量0.28m3 C=1　岩石割増なし			B=2　排出ガス対策型２次基準 D=0　供用日当運転時間（標準＝省略）		

施 工 代 価 表

As殻運搬費（４ｔ積）　SN312　単第0 -0130　表
運搬距離5.5ｋｍ　ＤＩＤ区間有り　アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）　10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル４ｔ積		日			SN919　単第0-0131　表
諸雑費	1	式			#99
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	ｍ３			
A=2　４ｔ積 C=5.5　運搬距離（ｋｍ） E=2　アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）			B=3　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.20m3) D=2　ＤＩＤ区間有り		

ダンプトラック運転　　SN919

施 工 代 価 表

単第0 -0131　表

オンロード・ディーゼル４ｔ積　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック 　オンロード・ディーゼル 　通称4t積級		供用日			MTPC00017
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 　パトロール給油		L			TTPC00013
タイヤ損耗費及び補修費 　ダンプトラック4ｔ_良好		供用日			KP110
諸雑費	1	式			#99
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=2　オンロード・ディーゼル４ｔ積 C=1　岩石割増なし E=2　豪雪割増なし			B=1　運搬路面状況　良好 D=0　供用日当運転時間（標準＝省略）		

処分費　　SA091

施 工 代 価 表

単第0 -0132　表

As殻(密粒粗粒)　　中間処理(余材の産廃税相当額を含む)　　100　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.00	ｍ３			TT998
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
C=1　中間処理(余材の産廃税相当額を含む)			B=3　As殻(密粒粗粒)		

施 工 代 価 表

不陸整正　　SPK26040231　　単第0 -0133　表

補足材料有り M-30　　補足材料平均厚さ6mm以上11mm未満　　1　m2　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m			モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第～2次基準値)			ロードローラ [マカダム]運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
タイヤローラ 質量13～14t			タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
運転手（特殊）			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
粒度調整砕石 M-30			再生クラッシャーラン RC-40		TTPCD0021 TTPT00008
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 代 価 表

不陸整正　　SPK26040231　　単第0 -0133　表

補足材料有り M-30　　補足材料平均厚さ6㎜以上11㎜未満　　1　m2　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=2　補足材料有り C=6　M-30			B=2　補足材料平均厚さ6㎜以上11㎜未満 E=1　-(全ての費用)		

施 工 代 価 表

下層路盤(歩道部)　SPK26040233　単第0 -0134　表

全仕上り厚150㎜ 1層施工　RC-40　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3			小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン RC-40			再生クラッシャラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100㎜		TTPC00008 TTPT00352

施 工 代 価 表

下層路盤(歩道部)　SPK26040233　単第0 -0134　表

全仕上り厚150mm 1層施工　RC-40　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150　全仕上り厚(mm) D=1　-(全ての費用)			B=4　RC-40		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施 工 代 価 表

上層路盤(歩道部)　SPK26040235　単第0 -0135　表

全仕上り厚100㎜ 1層施工　M-30　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3			小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石 M-30			再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100㎜		TTPCD0021 TTPT00360

施 工 代 価 表

上層路盤(歩道部)　SPK26040235　単第0 -0135　表

全仕上り厚100㎜ 1層施工　M-30　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100　全仕上り厚(㎜) D=1　-(全ての費用)			B=2　M-30		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(㎜)/1000*路盤材単価(円)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(㎜):100.000(㎜)					

施 工 代 価 表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0136 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上り厚50mm　1 m2 当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t			振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級			振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生粗粒度アスコン(20)			アスファルト混合物 密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚 50mm		TTPC00023 TTPT00284
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施 工 代 価 表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0136 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上り厚50mm　1 m2 当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=8 再生粗粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=5 瀝青材料無し H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施 工 代 価 表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0137　表

平均幅員1.4m以上3.0m以下　1層当り平均仕上り厚50mm　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅1.4～3.2m			アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1.4～3.2m		KTPC00078 KTPT00078
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			タイヤローラ 運転質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手（特殊）			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 代 価 表

表層(車道・路肩部)　　SPK26040241　　単第0 -0137　表

平均幅員1.4m以上3.0m以下　　1層当り平均仕上り厚50mm　　1　m2　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生密粒度アスコン(13)			アスファルト混合物 密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚 50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3,プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3　平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=7　再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1　- I=1　-(全ての費用)			B=50　1層当り平均仕上り厚(mm) E=2　PK-3 H=1　-		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

ポンプ運転工　　SG1D0042001

施 工 代 価 表

単第0 -0138 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
工事用水中ポンプ損料		日			SGAD0042001 単第0-0139 表
諸雑費		%			#09
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	日			
A=1 作業時排水 C=1 ポンプ1台			B=1 商用電源 D=2 普通型(潜水ポンプ) 口径50㎜全揚程10m		

工事用水中ポンプ損料　　SGAD0042001

施 工 代 価 表

単第0 -0139 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ 普通型(潜水ポンプ) 口径50㎜全揚程10m	1	台			M2422
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	日			
A=1 作業時排水 C=2 普通型(潜水ポンプ) 口径50㎜全揚程10m			B=1 ポンプ1台		

据付・撤去工　　SG1D0042002　**施 工 代 価 表**　　単第0 -0140 表

1　現場　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			RTPC00002
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	現場			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 代 価 表

単第0 -0141 表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員Ｂ		人			RA227
諸雑費	1	式			#99
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	人・日			
A=2 交通誘導警備員Ｂ					

施 工 代 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬　S1000007　単第0 -0142 表

運搬距離 10km　製品長 12m以内　1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 10km 製品長 12m以内 運搬質量 10.4t	1.000	式			S1000009 単第0-0143 表
積込み,取卸しに要する費用	1.000	式			S1000009 単第0-0144 表
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	式			
A=10 運搬距離(km) C=1 - E=10.4 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=2 基地積込み,現場取卸し			J=1 -		

施 工 代 価 表

基本運賃　　S1000009　　単第0 -0143　表

運搬距離 10km　　製品長 12m以内 運搬質量 10.4t　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	式			JU001 ※非計上項目
t当り基本運賃	10.400	t			E0001
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　基本運賃 C=1　12m以内			B=10　運搬距離(km) D=10.4　運搬質量(t)		

積込み,取卸しに要する費用　　S1000009

施 工 代 価 表

単第0 -0144 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積込み費（基地）	10.400	t			KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	10.400	t			KR00E009
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	式			
A=5 積込み,取卸しに要する費用 K=2 基地積込み,現場取卸し			D=10.4 運搬質量(t)		

施 工 代 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬　S1000007　単第0 -0145 表

運搬距離 10km　製品長 12m以内　1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 10km 製品長 12m以内 運搬質量 11.1t	1.000	式			S1000009 単第0-0146 表
積込み,取卸しに要する費用	1.000	式			S1000009 単第0-0147 表
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	式			
A=10 運搬距離(km) C=1 - E=11.1 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=3 現場積込み,基地取卸し			J=1 -		

施 工 代 価 表

基本運賃　　S1000009　　単第0 -0146　表

運搬距離 10㎞　　製品長 12m以内 運搬質量 11.1t　　1　式　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	式			JU001 ※非計上項目
t当り基本運賃	11.100	t			E0001
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=10 運搬距離(km) D=11.1 運搬質量(t)		

積込み,取卸しに要する費用　　S1000009

施 工 代 価 表

単第0 -0147　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（現場）	11.100	t			KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	11.100	t			KR00E007
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=5　積込み,取卸しに要する費用 K=3　現場積込み,基地取卸し			D=11.1　運搬質量(t)		

施 工 代 価 表

土質ボーリング(ノンコアボーリング)　SSE001　単第0 -0148 表

孔径 φ６６㎜　砂・砂質土　1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質ボーリング ノンコアボーリング,深度50m以下 φ66㎜,砂・砂質土	1	m			TSE002
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m			
A=1 土質ボーリング(ノンコアボーリング) C=2 砂・砂質土 E=1 せん孔方向 鉛直下方			B=1 孔径 φ６６㎜ D=1 深度 ５０m以下		