

係 長	☐	検 算	☐	設 計	☐
--------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

下松市上下水道局

着 工 竣 工	自 至 令 和 08 年 03 月 13 日	摘 要	
工 事 番 号			
幹 線 名 路 線 名 等			
工 事 場 所	下松市大手町一丁目 地内		
工 事 名	大手町一丁目配水管布設替工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要	G X 形ダクタイル鑄鉄管 φ 75 L = 173.9m 給水管分岐工 18箇所		

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	大手町一丁目配水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和07年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和07年09月01日 公共
単 価 地 区	周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)
機 損 適 用 年 月 日	令和06年度 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年04月水道歩掛 / 令和07年07月公共歩掛
備 考	

大手町一丁目配水管布設替工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等01						
材料	1	式				
土工	1	式			A 1 号	
布設工	1	式			A 2 号	処:
給水管布設工	1	式			A 3 号	
交通誘導警備員 B	1	式			A 4 号	処:
	145	人日			施 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
運搬費						
	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離1km 割増なし	0.37	t			施 69 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	0.37	t			施 70 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費	1	式				
通水試験						
既設管と連絡して 給水車が不要の場合 共通仮設費(率化)		日			施 71 号	
共通仮設費率分	1	式				
	1	式				交通影響あり(2)
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				交通影響あり(2)
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表 】							1 式 当り
材料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 直管 S種 φ75mm×4m 内面粉体塗装 接合部品含 55.7kg	40	本					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 曲管 45 ° φ75mm 内面粉体塗装 13.2kg	37	個					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 両受曲管 45 ° φ75mm 内面粉体塗装 15.9kg	7	個					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 フﾗﾝｼﾞ 付T字管 φ75mm×φ75mm 7.5k 内面粉体塗装 19.6kg	1	個					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 短管1号 φ75mm 7.5k 内面粉体塗装 11.8kg	1	個					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 短管2号 φ75mm 7.5k 内面粉体塗装 9.66kg	1	個					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 継輪 φ75mm 内面粉体塗装 20.8kg	1	個					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 G-Linkセツト φ75mm	19	個					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 接合セツト φ75mm ゴム輪,押輪 ボルト・ナット(M16・100×2本)	36	個					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 ライフ φ75mm	11	個					
ソトｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ 型) FCD製 φ75mm 7.5K 内衽 内外面粉体塗装 2種	3	個					
硬質塩化ビニル管 鑄鉄製㊦形VC短管1号片落 φ75mm×φ50mm RF7.5K 内外面粉体塗装 抜止付	1	個					

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
材 料						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽 φ75mm 特押・ブランク付 内面粉体塗装	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 蓋 φ75mm RF 内面粉体塗装 4.53kg	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 継手品 φ75mm 7.5K 16×75×4本 ロック・ボルト・ナット (SUS304)	1	組				
不断水割T字管 ダクタイル鋳鉄管用 FCD製 φ250mm×フランジ75mm GF形 通水部粉体塗装	1	個				
不断水割T字管 ダクタイル鋳鉄管用 FCD製 φ75mm×フランジ75mm GF形 通水部粉体塗装	1	個				
埋設標示シート W=150mm ダブル型	171.7	m				
マーカー(管路用) MK-1W	13	本				
表示釘	22	本				
計						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表 】						
土工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	361	m			P 1 号	
舗装版切断排水・冷却排水処分費 As切断厚さ10cm As切断延長752m	1	現場			施 2 号	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾚｰ 山積0.13m3	109	m2			施 3 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾚｰ型 山積0.13m3(平積0.10)	99	m3			施 4 号	
掘削 現場制約有 土砂	0 1	m3			P 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砂(ｸｯｼｮﾝ用) ｸﾚｰ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め	70	m3			施 5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生ｸﾗｯｼｬｰｼﾞ RC-40	107	m2			施 6 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	108	m2			施 7 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度13 t 50mm	108	m2			施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離8.8km DID区間有り 小型BH ｸﾚｰ 山積0.13m3	99	m3			施 9 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2.3km DID区間有り 小型BH ｸﾚｰ 山積0.13m3	6	m3			施 10 号	
廃材投棄料 A s	6	m3				処:

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き)						
土工 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	283	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾚｰ 山積0.13m3	302	m2			施 3 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾚｰ型 山積0.13m3(平積0.10)	3	m3			施 4 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	302	m2			施 11 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 小型 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	11	m2			P 3 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 小型 平均幅員1.4～3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	11	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 小型 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	167	m2			P 5 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 小型 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	124	m2			P 6 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離8.8km DID区間有り 小型BH ｸﾚｰ 山積0.13m3	3	m3			施 9 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.3km DID区間有り 小型BH ｸﾚｰ 山積0.13m3	12	m3			施 10 号	
廃材投棄料 A s	12	m3				処:
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 掘削深 2.0m以下	2	m			施 12 号	

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き)						
土工 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.37 t 修理費及び損耗費有り 供用日数13日	1	式			施 13 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			施 14 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			施 15 号	
区画線設置 (文字)	1	式				
計						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表 】							1 式 当り
布設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	173.2	m			施 16 号		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 粘着テープ	173.2	m			施 17 号		
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	40	口			施 18 号		
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	36	口			施 19 号		
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	19	口			施 20 号		
メカニカル継手 呼び径75mm以下 特殊押輪	1	口			施 21 号		
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 22 号		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			施 23 号		
不断水連絡 φ 250 × φ 75	1	箇所			施 24 号		
不断水連絡 φ 75 × φ 75	1	箇所			施 25 号		
仕切弁機械設置工(材工共) 呼び径75mm GF × GF	2	箇所			単 1 号		
仕切弁機械設置工(材工共) 呼び径75mm RF × GF	1	箇所			単 2 号		

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表 】 (続 き)						
布設工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室据付工 (材工共) H=1290	1	箇所			単 3 号	
仕切弁室据付工 (材工共) H=1150	1	箇所			単 4 号	
仕切弁室据付工 (材工共) H=800 (排泥弁)	1	箇所			単 5 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	17	口			施 26 号	
ドレン設置工 (材工共) 呼び径50mm	1	式			単 6 号	
ダクティル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 27 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	0 3	m			施 28 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	1	口			施 29 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	1	口			施 30 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	0 3	m			施 31 号	
管明示シート	171 7	m			施 32 号	
鉄蓋撤去 円形 2号 寸法350mm	2	個			施 33 号	

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表 】

(続 き)

布設工

1 式 当り

[illegible]

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表 】 給水管布設工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管分岐（道路内接続） DIP φ 75 × VP φ 40	5	箇所			B 1 号	
給水管分岐（止水栓打替） DIP φ 75 × VP φ 40	1	箇所			B 2 号	
給水管分岐（道路内接続） DIP φ 75 × PP φ 25	1	箇所			B 3 号	
給水管分岐（止水栓打替）地上式メーター DIP φ 75 × PP φ 25	2	箇所			B 4 号	
給水管分岐（止水栓打替）地下式メーター DIP φ 75 × PP φ 25	2	箇所			B 5 号	
給水管分岐（道路内接続） DIP φ 75 × PP φ 20	2	箇所			B 6 号	
給水管分岐（止水栓打替）地上式メーター DIP φ 75 × PP φ 20	2	箇所			B 7 号	
給水管分岐（止水栓打替）地下式メーター DIP φ 75 × PP φ 20	1	箇所			B 8 号	
給水管分岐（止水栓打替）地下式メーター DIP φ 75 × PP φ 20-13	1	箇所			B 9 号	
給水管分岐（止水栓打替）止水栓先行 DIP φ 75 × PP φ 20-13	1	箇所			B 10 号	
給水管土工	1	式			B 11 号	処:
計						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 B代価表 】 給水管分岐（道路内接続） DIP φ75×VP φ40 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ボール式) ダクタイル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ75mm×φ40mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ40mm	1	個				
伸縮可とう継手 HI 分止水栓用 φ40mm	1	個				
HIVP継手 ソケット φ40mm TS形	1	個				
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ40mm×4m	0.4	本				
HIVP継手 エルbow φ40mm TS形	2	個				
SKX ソケット 締付接合型継手 Vφ40 内外面粉体塗装	1	個				
HIVP継手 キャップ φ40mm TS形	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径75mm	1	箇所			施 43 号	
コア取付け工 呼び径40mm	1	箇所			施 44 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	1.5	m			施 45 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	6	口			施 46 号	

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 B代価表 】

(続 き)

給水管分岐（道路内接続） DIP φ75×VP φ40

1 箇所 当り

[illegible]

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 2 号 B代価表 】						
給水管分岐（止水栓打替） DIP φ75×VP φ40					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ホ-ル式) ダクタイル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ75mm×φ40mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ40mm	1	個				
ホ-リェン管用継手 分・止水栓用ソケット φ40mm JWWA規格	1	個				
ホ-リェン管（水道用二層管） 1種 φ40mm	2.5	m				
ホ-リェン管用継手 エルボ 1種管用 φ40mm JWWA規格	2	個				
ホ-リェン管用継手 おねじ付ソケット 1種管用 φ40mm JWWA規格	1	個				
青銅製ワトシール仕切弁 φ40mm めねじ 白丸ハンドル 左開	1	個				
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHV0-25-60SS(A-B) コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12×75 3セット ボルト・ナット・ワッシャー SUS304製	1	組				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径75mm	1	箇所			施 43 号	

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 2 号 B代価表 】 (続 き) 給水管分岐 (止水栓打替) DIP φ 75 × VP φ 40 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コア取付け工 呼び径40mm	1	箇所			施 44 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	2 5	m			施 48 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	4	口			施 47 号	
止水栓取付け PP用 呼び径40mm 止水栓のみ取付	1	箇所			施 49 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			単 7 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 50 号	
計						
単位当たり						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 B代価表 】 給水管分岐（道路内接続） DIP φ75×PP φ25						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ボール式) タタレ鋳鉄管用 鋳鉄製 φ75mm×φ25mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ25mm	1	個				
ポリエチレン管用継手 分・止水栓用ソケット φ25mm JWWA規格	1	個				
ポリエチレン管（水道用二層管） 1種 φ25mm	1	m				
ポリエチレン管用継手 ソケット 1種管用 φ25mm JWWA規格	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm	1	箇所			施 51 号	
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			施 52 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	1	m			施 53 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	2	口			施 54 号	
計						
単位当たり						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 4 号 B代価表 】						
給水管分岐（止水栓打替）地上式メーター DIP φ75×PP φ25					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ボール式) ダクタイル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ75mm×φ25mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ25mm	1	個				
ポリレン管用継手 分・止水栓用ソケット φ25mm JWWA規格	1	個				
ポリレン管（水道用二層管） 1種 φ25mm	3	m				
ポリレン管用継手 おねじ付ソケット 1種管用 φ25mm JWWA規格	1	個				
ボール式止水栓 φ25mm テーパードめねじ 樹脂蝶ハンドル	1	個				
HVP金属入レバソケット 形 φ25mm	1	個				
止水栓BOX 100×300	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm	1	箇所			施 51 号	
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			施 52 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm 接合及び止水栓筐取付	1	箇所			施 55 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	3	m			施 53 号	

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 4 号 B代価表 】

(続 き)

給水管分岐（止水栓打替）地上式メーター DIP φ75×PP φ25

1 箇所 当り

[illegible]

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 5 号 B代価表 】						
給水管分岐（止水栓打替）地下式メーター DIP φ75×PP φ25					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ボール式) ダクタイル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ75mm×φ25mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ25mm	1	個				
ポリレン管用継手 分・止水栓用ソケット φ25mm JWWA規格	1	個				
ポリレン管（水道用二層管） 1種 φ25mm	17	m				
ポリレン管用継手 おねじ付ソケット 1種管用 φ25mm JWWA規格	1	個				
ボール式止水栓 逆止弁付 φ25mm JWWA規格	1	個				
HIVP金属入レバソケット 形 φ25mm	1	個				
止水栓BOX 100×300	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm	1	箇所			施 51 号	
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			施 52 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm 接合及び止水栓筐取付	1	箇所			施 55 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	17	m			施 53 号	

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 5 号 B代価表 】

(続 き)

給水管分岐（止水栓打替）地下式メーター DIP φ75×PP φ25

1 箇所 当り

[illegible]

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 6 号 B代価表 】						
給水管分岐（道路内接続） DIP φ75×PP φ20					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ボール式) タタレ鋳鉄管用 鋳鉄製 φ75mm×φ20mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ20mm	1	個				
ポリエチレン管用継手 分・止水栓用ソケット φ20mm JWWA規格	1	個				
ポリエチレン管（水道用二層管） 1種 φ20mm	1.5	m				
ポリエチレン管用継手 ソケット 1種管用 φ20mm JWWA規格	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm	1	箇所			施 56 号	
コア取付け工 呼び径20mm	1	箇所			施 57 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	1.5	m			施 58 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	2	口			施 59 号	
計						
単位当たり						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 7 号 B代価表 】						
給水管分岐（止水栓打替）地上式メーター DIP φ75×PP φ20					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ボール式) ダクタイル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ75mm×φ20mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ20mm	1	個				
ポリレン管用継手 分・止水栓用ソケット φ20mm JWWA規格	1	個				
ポリレン管（水道用二層管） 1種 φ20mm	6	m				
ポリレン管用継手 おねじ付ソケット 1種管用 φ20mm JWWA規格	1	個				
ボール式止水栓 φ20mm テーパードめねじ 樹脂蝶ハンドル	1	個				
HVP金属入ポリレンソケット 形 φ20mm	1	個				
止水栓BOX 100×300	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm	1	箇所			施 56 号	
コア取付け工 呼び径20mm	1	箇所			施 57 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm 接合及び止水栓筐取付	1	箇所			施 60 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	6	m			施 58 号	

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 7 号 B代価表 】

(続 き)

給水管分岐（止水栓打替）地上式メーター DIP φ75×PP φ20

1 箇所 当り

[illegible]

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 8 号 B代価表 】						
給水管分岐（止水栓打替）地下式メーター DIP φ75×PP φ20					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ボール式) ダクタイル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ75mm×φ20mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ20mm	1	個				
ポリレン管用継手 分・止水栓用ソケット φ20mm JWWA規格	1	個				
ポリレン管（水道用二層管） 1種 φ20mm	6	m				
ポリレン管用継手 おねじ付ソケット 1種管用 φ20mm JWWA規格	1	個				
ボール式止水栓 逆止弁付 φ20mm JWWA規格	1	個				
HIVP金属入レバソケット 形 φ20mm	1	個				
止水栓BOX 100×300	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm	1	箇所			施 56 号	
コア取付け工 呼び径20mm	1	箇所			施 57 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm 接合及び止水栓筐取付	1	箇所			施 60 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	6	m			施 58 号	

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 8 号 B代価表 】

(続 き)

給水管分岐（止水栓打替）地下式メーター DIPφ75×PPφ20

1 箇所 当り

[illegible]

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 9 号 B代価表 】						
給水管分岐（止水栓打替）地下式メーター DIP φ75×PP φ20-13					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ボール式) ダクタイル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ75mm×φ20mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ20mm	1	個				
ポリ пропилен管用継手 分・止水栓用ソケット φ20mm JWWA規格	1	個				
ポリ пропилен管（水道用二層管） 1種 φ20mm	6	m				
ポリ пропилен管用継手 おねじ付ソケット 1種管用 φ20mm JWWA規格	1	個				
ボール式止水栓 逆止弁付 φ20mm JWWA規格	1	個				
HIVP金属入レバソケット 形 φ20mm	1	個				
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ20mm×4m	0.1	本				
HIVP継手 異形ソケット φ20mm×φ13mm TS形	1	個				
止水栓BOX 100×300	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm	1	箇所			施 56 号	
コア取付け工 呼び径20mm	1	箇所			施 57 号	

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 9 号 B代価表 】 (続 き) 給水管分岐 (止水栓打替) 地下式メーター DIP φ 75 × PP φ 20-13 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け PP用 呼び径20mm 接合及び止水栓筐取付	1	箇所			施 60 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	6	m			施 58 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	1	口			施 61 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	0.4	m			施 62 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	1	口			施 63 号	
計						
単位当たり						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 10 号 B代価表 】						
給水管分岐（止水栓打替）止水栓先行 DIP φ75×PP φ20-13						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ボール式) ダクタイル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ75mm×φ20mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ20mm	1	個				
ボールリフレン管用継手 分・止水栓用ソケット φ20mm JWWA規格	1	個				
ボールリフレン管（水道用二層管） 1種 φ20mm	1	m				
ボールリフレン管用継手 おねじ付ソケット 1種管用 φ20mm JWWA規格	1	個				
青銅製ワットシール仕切弁 φ20mm めねじ 白丸ハンドル 左開	1	個				
HIVP金属入レバソケット 形 φ20mm	1	個				
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ20mm×4m	0.1	本				
HIVP継手 異形ソケット φ20mm×φ13mm TS形	1	個				
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-300B レジンコンクリート製	1	個				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 10 号 B代価表 】 (続 き) 給水管分岐 (止水栓打替) 止水栓先行 DIP φ 75 × PP φ 20-13 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHV0-25-60SS(A-B) コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12 × 75 3セット ボルト・ナット・ワッシャー SUS304製	1	組				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm	1	箇所			施 56 号	
コア取付け工 呼び径20mm	1	箇所			施 57 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm 止水栓のみ取付	1	箇所			施 64 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	1	m			施 58 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	1	口			施 61 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	0.4	m			施 62 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	1	口			施 63 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			単 7 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 65 号	
計						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 10 号 B代価表 】

(続 き)

給水管分岐（止水栓打替）止水栓先行 DIP φ75×PP φ20-13

1 箇所 当り

[illegible]

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 11 号 B代価表 】 給水管土工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	108	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 加-ラ 山積0.13m3	37	m2			施 3 号	
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	33	m3			施 4 号	
掘削 現場制約有 土砂	2	m3			P 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砂(クッション用) 加-ラ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め	21	m3			施 66 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 加-ラ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め	3	m3			施 67 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	2	m3			P 9 号	
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	2	m2			P 10 号	
積込(コンクリート殻)	0.2	m3			P 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クランチャー RC-40	37	m2			施 6 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	37	m2			施 7 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度13 t 50mm	37	m2			施 8 号	

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 11 号 B代価表 】 (続 き) 給水管土工 1 式 当り (, 処 :)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-20(25) BB 55% 一般養生	0.2	m3			P 12 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離8.8km DID区間有り 小型BH クラ 山積0.13m3	30	m3			施 9 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.3km DID区間有り 小型BH クラ 山積0.13m3	2	m3			施 10 号	
廃材投棄料 A s	2	m3				処 :
コンクリート塊(鉄筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離8.7km DID区間有り 小型BH クラ 山積0.13m3	0.2	m3			施 68 号	
廃材投棄料 Co鉄筋無 2t車	0.2	m3				処 :
計						
単位当たり						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 単価表 】						
仕切弁機械設置工（材工共）呼び径75mm GF×GF						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ継手品 φ 75mm 7.5K 16×75×4本 パッキン・ボルト・ナット（SUS304）	2	組				
鋳鉄製仕切弁設置（機械力）（縦型） 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	1	基			施 37 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 22 号	
計						
単位当たり						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 2 号 単価表 】						
仕切弁機械設置工（材工共）呼び径75mm RF×GF						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ継手品 φ 75mm 7.5K 16×75×4本 ハッキンボルトナット (SUS304)	1	組				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ継手品 φ 75mm 7.5K 16×75×4本 ハッキンボルトナット (SUS304)	1	組				
鋳鉄製仕切弁設置（機械力）（縦型） 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	1	基			施 37 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 22 号	
計						
単位当たり						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 単価表 】						
仕切弁室据付工（材工共） H=1290					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-200B レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-300B レジンコンクリート製	2	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHVO-25-60SS(A-B) コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12×75 3ヶセット ホルト・ナット・ワッシャー SUS304製	1	組				
KSSプロケット 型	1	個				
マーカ(弁室用) MK-2W	1	本				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			単 7 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 38 号	
計						
単位当たり						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 4 号 単価表 】						
仕切弁室据付工（材工共） H=1150						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 調整リング NVK-25-50K レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-300B レジンコンクリート製	2	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHVO-25-60SS(A-B) コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12×75 3セット ボルト・ナット・ワッシャー SUS304製	1	組				
KSSブラケット 型	1	個				
マーカ(弁室用) MK-2W	1	本				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			単 7 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 39 号	
計						
単位当たり						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 5 号 単価表 】						
仕切弁室据付工（材工共） H=800 （排泥弁）						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋（排泥弁用） CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-300B レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底板 NHVO-25-60SS(A-B) コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12×75 3セット ホルトナットワッシャー SUS304製	1	組				
KSSジャケット 型	1	個				
マーカー(弁室用) MK-2W	1	本				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			単 7 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 40 号	
計						
単位当たり						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 6 号 単価表 】 ドレン設置工（材工共） 呼び径50mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ 50mm × 4m	3	本				
HIVP継手 エルブ φ 50mm TS形	4	個				
HIVP継手 ソケット φ 50mm TS形	1	個				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	10.5	m			施 41 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	10	口			施 42 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満 削孔深50mm ~ 200mm未満	1	孔			P 7 号	
モルタル練 普通	0.01	m3			P 8 号	
計						
単位当たり						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 7 号 单 価 表 】

鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm

1 個 当り

[illegible]

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 施工単価表 】 交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
舗装版切断排水・冷却排水処分費 As切断厚さ10cm As切断延長752m						1 現場 当り
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
冷却排水処分費 アスファルト舗装 厚さ10cm以下 切断延長800m以下	1	式				処:
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 舗装版の種類 アスファルト舗装		[B] =	10.000 cm	アスファルト舗装 切断厚さ		
[C] = 752.000 m アスファルト舗装 切断延長		[D] =	0.000 cm	コンクリート舗装 切断厚さ		
[E] = 0.000 m コンクリート舗装 切断延長						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ 加-ラ 山積0.13m3,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下		[B] = 2	バックホウ規格 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)			
[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.13m3(平積0.10)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
小型バックホウ運転 クラ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 クラ型 山積0.13m3(平積0.10)		[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砂(クッション用)				100	m3	当り
(ｸﾛｰ型 山積0.13m3 ,埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
埋戻し+締固め		人				4週8休補正(通期)
小型バックホウ運転 ｸﾛｰ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 クッション用	126	m3				
石材小型車割増 2t車	126	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻 + 締固め		[DS] = 15 埋戻土区分 砂(クッション用)				
[sk] = 3 石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)		[A] = 126.000 m3 埋戻材数量				
[B] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰ型 山積0.13m3(平積0.10)		[X] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生クラッシャー RC-40 ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
再生クラッシャー RC-40	19.05	m3				
石材小型車割増 2t車	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤		[A] = 0.150 m 仕上り厚				
[y1] = 3 路盤材区分 再生クラッシャー RC-40		[sk] = 3 石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m (粒度調整砕石 M-30 ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
粒度調整砕石 M-30	15.24	m3				
石材小型車割増 2t車	15.24	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤		[A] = 0.120 m 仕上り厚				
[y1] = 6 路盤材区分 粒度調整砕石 M-30		[sk] = 3 石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度13						
(t 50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(通期)
特殊作業員		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
再生密粒度アスコン(13)	7.544	t				
小型車割増額 アスファルト混合物	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハッドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
労務、損料、運転経費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t 50mm		[A] = 30.000 mm	舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩		[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無				
[E] = 3 瀝青材区分 瀝青材散布 無		[F] = 14 アスファルト混合物規格 再生密粒度13				
[ya] = 2 アスファルト小型車割増 小型車割増あり		[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度(標準以外入力)			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離8.8km				10	m3 当り	
(DID区間有り , 小型BH ｸｰﾗ 山積0.13m3)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ﾓﾃｰﾁｪﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級		[B] =	8.800 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] =	1 ﾀｲﾔ損耗費 良好			
[D] = 2 ﾊｯｸﾙ規格 ｸｰﾗ型 山積0.13m3		[E] =	1 処理対象区分 土砂			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.3km (DID区間有り , 小型BH ｸｰﾗｰ 山積0.13m3)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オロート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級		[B] =	2.300 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] =	1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 2 バックホウ規格 ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3		[E] =	2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し		[A] =	0.000 m	整正厚		

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 (掘削深 2.0m以下 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			施 34 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			施 35 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式ハ°イ°サ°ト	100	m			施 36 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[b] = 2 掘削深 2.0m以下			[A] = 2 支保工区分 軽量金属製支保工			
[c] = 5 矢板種別・掘削深度・段数 軽量金属製支保工の時			[d] = 3 使用区分 軽量金属製支保工の時			
[e] = 0.000 m3 腹起し材数量			[f] = 0.000 m3 切梁材数量			
[g] = 1 設置段数・掘削深 1段 2.0m以下			[h] = 1 腹起し材区分 軽量金属			
[i] = 1 切梁材区分 水圧式ハ°イ°サ°ト						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.37 t (修理費及び損耗費有り , 供用日数13日)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 1～90日	0.37	t				
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 1型、2型、3型	0.37	t				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 13.000 日 供用日数		[F] = 1	継続工事の有無 継続工事無			
[G] = 0.000 日 総供用日数		[B] = 2	修理費及び損耗費の有無 修理費及び損耗費有り			
[J] = 1 補助工法の有無 補助工法無		[D] = 2.000 回	1 現場での使用回数			
[E] = 0.370 t 使用数量						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				4週8休補正(通期)
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.5	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装用	26.25	kg				
軽油 ハトール給油		l				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動				
[C] = 5 規格・仕様区分 破線 15cm		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無				
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無		[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%				
[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合		[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する				
[J] = 1 塗料区分 白		[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(標準外入力)				
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装				
[N] = 0.000 kg プライマー使用量(標準外入力)		[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する				
[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(標準外入力)		[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する				
[P] = 0.000 l 軽油使用量(標準外入力)		[V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線 45cm 時間的制約なし	1,000	m				4週8休補正(通期)
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.75	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装用	78.75	kg				
軽油 ハトール給油		l				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動				
[C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無				
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無		[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%				
[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合		[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する				
[J] = 1 塗料区分 白		[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(標準外入力)				
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装				
[N] = 0.000 kg プライマー使用量(標準外入力)		[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する				
[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(標準外入力)		[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する				
[P] = 0.000 l 軽油使用量(標準外入力)		[V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 16 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 (,クレーン付トラック使用)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正(4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 75mm以下		[B] = 2 クレーン使用区分	クレーン付トラック使用			
[D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[C] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 17 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m (, 粘着テープ)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
ホリスリーブ φ 75mm	125	m				
粘着テープ W=50mm	51	m				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径・管長区分 呼び径75mm 管長4m		[B] = 2 固定具区分	粘着テープ			
[C] = 0.000 ホリスリーブの割増係数		[D] = 0.000	固定用ゴムパットの割増係数			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 18 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 管種区分 直管		[B] = 1	呼び径区分 呼び径75mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 19 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 1	呼び径区分 呼び径75mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 20 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 1	呼び径区分 呼び径75mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm以下 (,特殊押輪)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
継手労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 75mm以下		[B] = 1	E1外充填工(700mm以上有効) E1外充填工無			
[y1] = 1 継手種別		[y2] = 2	押輪種別 特殊押輪			
[C] = 0.000 % 割増率		[D] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 22 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 （率+丸め）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm		[B] = 1	規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K			
[D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし		[F] = 0.000	本 取替 本数			
[C] = 2 本数計上区分 本数計上しない		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 23 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正(4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 (率 + 丸 め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 24 号 施工単価表 】 不断水連絡 φ250×φ75 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(通期)
配管工 水道歩掛の配管工補正(4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
不断水穿孔機損料 φ75		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件] [A] = 21 本管呼び径×取出呼び径 φ250×φ75		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 25 号 施工単価表 】 不断水連絡 φ75×φ75 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(通期)
配管工 水道歩掛の配管工補正(4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
不断水穿孔機損料 φ75		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 本管呼び径×取出呼び径 φ75×φ75		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 26 号 施工単価表 】 鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 2 呼び径区分 呼び径75mm				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 27 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 2 材質区分 ダクタイル鋳鉄管(FCD)		[A] = 2 カッター使用区分	エンジンカッター使用			
[B] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径75mm以下				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 機械力		[B] = 1 呼び径区分 75mm以下				
[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用		[E] = 0.000 日		トラッククレーン賃料日数		
[D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 29 号 施工単価表 】						
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm (铸铁管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm		[B] = 1	規格区分 铸铁管:JWWA 7.5K			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 30 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 31 号 施工単価表 】 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 33 号 施工単価表 】 鉄蓋撤去 円形 2号 寸法350mm 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 撤去		[A] = 2 種類・寸法 円形 2号 寸法350mm				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 34 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(通期)
特殊作業員		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10) [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 2	掘削深 2.0m以下			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 35 号 施工単価表 】 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(通期)
特殊作業員		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
バックホウ運転 ク-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 掘削深 2.0m以下		[B] = 2	機械区分 バックホウ運転			
[C] = 1 バックホウ規格 ク-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 36 号 施工単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下 (軽量金属 , 水圧式ハ°イ°サ°ト)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
腹起し材質料 アルミ 70×115×4000 100m当り	1	式				
切梁材質料 水圧サポート 770～1300 100m当り	1	式				
水圧ポンプ賃料 150 100m当り	1	式				
土木一般世話役		人				4週8休補正(通期)
特殊作業員		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 設置段数・掘削深 1段 2.0m以下		[B] = 1	腹起し材区分 軽量金属			
[C] = 1 切梁材区分 水圧式ハ°イ°サ°ト		[D] = 3	作業区分 設置撤去			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 37 号 施工単価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[G] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下				
[B] = 1 形状区分 縦型		[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用				
[E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[D] = 1.000 歩掛補正係数: 必要時以外1.0				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 38 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 72 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	2	個			施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 75 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 0.000 個 調整リング 数量		[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 1.000 個 中部壁1数量				
[D] = 2 中部壁1高さ 高さ200mm		[M] = 2.000 個 中部壁2数量				
[L] = 3 中部壁2高さ 高さ300mm		[O] = 0.000 個 中部壁3数量				
[G] = 0.000 個 下部壁数量		[H] = 1.000 個 底版数量				
[J] = 0.000 g 接合材数量						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 39 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 72 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	2	個			施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 75 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 1.000 個 調整リング 数量		[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 0.000 個 中部壁1数量				
[M] = 2.000 個 中部壁2数量		[L] = 3 中部壁2高さ 高さ300mm				
[O] = 0.000 個 中部壁3数量		[G] = 0.000 個 下部壁数量				
[H] = 1.000 個 底版数量		[J] = 0.000 g 接合材数量				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 40 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 72 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 75 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リブ 数量			[I] = 1 調整リブ 高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 1.000 個 中部壁2数量			[L] = 3 中部壁2高さ 高さ300mm			
[O] = 0.000 個 中部壁3数量			[G] = 0.000 個 下部壁数量			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 41 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 42 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 43 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径75mm		[B] = 5 分岐呼び径 40mm				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 44 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 40mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 45 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 46 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 47 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 48 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径40mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 49 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径40mm (止水栓のみ取付 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 区分 PP用		[B] = 5 呼び径区分 40mm				
[C] = 3 取付区分 止水栓のみ取付		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 50 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 72 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 75 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 0.000 個 調整リング 数量		[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 0.000 個 中部壁1数量				
[M] = 0.000 個 中部壁2数量		[O] = 0.000 個 中部壁3数量				
[G] = 0.000 個 下部壁数量		[H] = 1.000 個 底版数量				
[J] = 0.000 g 接合材数量						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 51 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径75mm		[B] = 3	分岐呼び径 25mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 52 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径25mm				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 25mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 53 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径25mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 54 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 55 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm (接合及び止水栓筐取付 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 区分 PP用		[B] = 3	呼び径区分 25mm			
[C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 56 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径75mm		[B] = 2	分岐呼び径 20mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 57 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 20mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 58 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径20mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 59 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 60 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm (接合及び止水栓筐取付 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 区分 PP用		[B] = 2 呼び径区分 20mm				
[C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 61 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 62 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 63 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 64 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm (止水栓のみ取付 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 区分 PP用		[B] = 2 呼び径区分 20mm				
[C] = 3 取付区分 止水栓のみ取付		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 65 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 72 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 75 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 0.000 個 調整リブ 数量		[I] = 1 調整リブ 高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 1.000 個 中部壁1数量				
[D] = 3 中部壁1高さ 高さ300mm		[M] = 0.000 個 中部壁2数量				
[O] = 0.000 個 中部壁3数量		[G] = 0.000 個 下部壁数量				
[H] = 1.000 個 底版数量		[J] = 0.000 g 接合材数量				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 66 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砂(クッション用)				100	m3	当り
(ｸﾛｰ型 山積0.13m3 ,埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
埋戻し+締固め		人				4週8休補正(通期)
小型バックホウ運転 ｸﾛｰ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 クッション用	126.3	m3				
石材小型車割増 2t車	126.3	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻 + 締固め		[DS] = 15 埋戻土区分 砂(クッション用)				
[sk] = 3 石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)		[A] = 126.300 m3 埋戻材数量				
[B] = 2 バックホウ規格 クﾛｰ型 山積0.13m3(平積0.10)		[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 67 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) (ｸｰﾗ型 山積0.13m3 ,埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
埋戻し+締固め		人				4週8休補正(通期)
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計	1					
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻 + 締固め		[DS] = 18 埋戻土区分 骨材計上なし				
[A] = 0.000 m3 埋戻材数量		[B] = 2 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)				
[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 68 号 施工単価表 】						
コンクリート塊(鉄筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離8.7km (DID区間有り , 小型BH ｸｰﾗ 山積0.13m3)					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級		[B] =	8.700 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] =	1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 2 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.13m3		[E] =	3 処理対象区分 Co塊(鉄筋)			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 69 号 施工単価表 】 仮設材等の運搬(1 車 1 回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離1km (割増なし ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
往復料金						
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 製品長 12m以内		[B] = 1.000 km		片道運搬距離		
[C] = 1 運賃割増区分 割増なし		[D] = 0.000		運賃割増率		
[y3] = 2 運搬区分 往復運搬						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 70 号 施工単価表 】 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 71 号 施工単価表 】 通水試験 (既設管と連絡して ,給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				4週8休補正(通期)
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
器具損料及び諸雑費						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 72 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 3	種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 73 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 5	種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高200			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 74 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 6	種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高300			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 75 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 9	種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 76 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(通期)
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 1	種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号調整リグ 内寸250 高50			

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							4週8休補正(通期)
土木一般世話役							4週8休補正(通期)
普通作業員							4週8休補正(通期)
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ(45cm) 自走式切断機用							
ガソリン レギュラー スタンド 渡し							
その他(材料)							

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 小型 (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排対型(～2014年)低騒音							4週8休補正(通期)
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型(～3次基準値) ～超低騒音							4週8休補正(通期)
<賃>タイヤローラ 質量3～4t 排対型(～3次)～超低騒音							4週8休補正(通期)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(通期)
運転手(特殊)							4週8休補正(通期)
特殊作業員							4週8休補正(通期)
土木一般世話役							4週8休補正(通期)
その他(労務)							
【材料】							

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 小型 (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生粗粒度アスコン(20)								
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)								
軽油 ハートル給油								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚								
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20) [J8] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 アスファルト夜間割増 夜間割増なし								

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 小型 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排対型(～2014年)低騒音							4週8休補正(通期)
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型(～3次基準値) ～超低騒音							4週8休補正(通期)
<賃>タイヤローラ 質量3～4t 排対型(～3次)～超低騒音							4週8休補正(通期)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(通期)
運転手(特殊)							4週8休補正(通期)
特殊作業員							4週8休補正(通期)
土木一般世話役							4週8休補正(通期)
その他(労務)							
【材料】							

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 小型 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-4(タックコート用)							
軽油 ハートル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				
[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 2 アスファルト小型車割増 小型車割増あり				
[y2] = 1 アスファルト夜間割増 夜間割増なし							

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 小型 (平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[バッドガイト式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							4週8休補正(通期)
普通作業員							4週8休補正(通期)
土木一般世話役							4週8休補正(通期)
その他(労務)							
【材料】							
再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)							

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 小型 (平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
ガソリン レギュラー スタンド 渡し								
軽油 ハートル給油								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 2 アスファルト小型車割増 小型車割増あり					
[y2] = 1 アスファルト夜間割増 夜間割増なし								

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 小型 (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排対型(～2014年)低騒音							4週8休補正(通期)		
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型(～3次基準値) ～超低騒音							4週8休補正(通期)		
<賃>タイヤローラ 質量3～4t 排対型(～3次)～超低騒音							4週8休補正(通期)		
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員							4週8休補正(通期)		
運転手(特殊)							4週8休補正(通期)		
特殊作業員							4週8休補正(通期)		
土木一般世話役							4週8休補正(通期)		
その他(労務)									
【材料】									

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 小型 (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生密粒度アスコン(13)								
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)								
軽油 ハートル給油								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 2 アスファルト小型車割増 小型車割増あり					
[y2] = 1 アスファルト夜間割増 夜間割増なし								

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1 孔 当り
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満 (削孔深50mm～200mm未満 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 φ 25cm								
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音							4週8休補正(通期)	
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員							4週8休補正(通期)	
普通作業員							4週8休補正(通期)	
土木一般世話役							4週8休補正(通期)	
その他(労務)								
【材料】								
ダイヤモンドビット φ90.8mm, 呼径3.1/2インチ コンクリート削孔用								
ガソリン レギュラースタンド渡し								

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 モルタル練 普通							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(通期)
土木一般世話役							4週8休補正(通期)
その他(労務)							
【材料】							
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg/袋							
コンクリート用骨材 砂(細目(洗い))							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 仕入れ種類 普通 [sk] = 1 石材小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用				

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 現場制約あり									
(土砂 締固め有り ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg							4週8休補正(通期)		
【労務】									
普通作業員							4週8休補正(通期)		
特殊作業員							4週8休補正(通期)		
【材料】									
ガソリン レギュラー スタッド 渡し									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂						
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量5m3/min 排対型(～2次) ～超低騒音							4週8休補正(通期)
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							4週8休補正(通期)
普通作業員							4週8休補正(通期)
土木一般世話役							4週8休補正(通期)
その他(労務)							
【材料】							
軽油 ハトール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 積込(コンクリート殻)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							4週8休補正(通期)
【材料】							4週8休補正(通期)
軽油 バックホウ給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

大手町一丁目配水管布設替工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-20(25) BB 55%									
(,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員							4週8休補正(通期)		
特殊作業員							4週8休補正(通期)		
土木一般世話役							4週8休補正(通期)		
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 24-12-20(25)BB(W/C 55%)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 30 コンクリート規格 24-12-20(25) BB 55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						