係長		検算		設計	

令和　8　年度　公　共　事　業

工　事　設　計　書

下松市上下水道局

着　工 竣　工	自 至　令和 09 年 03 月 26 日	摘要	
工　事　番　号			
幹　線　名 路　線　名　等			
工　事　場　所	下松市内各所		
工　事　名	非常用給水栓設置工事		
工　事　費	金　　円也		
工　事　概　要	非常用給水栓　7基 配水用ポリエチレン管φ50　Ｌ＝148.1m 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管φ40　Ｌ＝2.5m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ75　Ｌ＝86.0m		

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	非常用給水栓設置工事
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	上水道 令和08年度
工　種　区　分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月01日 公共
単　価　地　区	周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)
機 損 適 用 年 月 日	令和08年度 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年10月水道歩掛／令和08年10月公共歩掛
備　考	

諸 経 費 設 定 情 報

名　　称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：非常用給水栓工事】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0

下松市上下水道局

諸 経 費 設 定 情 報

名　　称	値
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
【工区名称：配水管布設工事】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	３５%を超え４０%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0

諸 経 費 設 定 情 報

名　　称	値
加算補正(+n) (%)	0
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
非常用給水栓工事	1	式				
配水管布設工事	1	式				
合計						

下松市上下水道局

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
非常用給水栓工事	1	式				
下松スポーツ公園体育館	1	式			A　1 号	処:
下松小学校	1	式			A　2 号	
花岡公民館	1	式			A　3 号	処:
市民体育館	1	式			A　4 号	
地域交流センター	1	式			A　5 号	処:
下松中央公民館	1	式			A　6 号	処:
中村総合福祉センター	1	式			A　7 号	処:
舗装版切断排水・冷却排水処分費 As切断厚さ10㎝ As切断延長800m	1	現場			施　1 号	処:
交通誘導警備員Ｂ	50	人日			施　2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

下松市上下水道局

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(１車１回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離3㎞ 割増なし	0.47	t			施　72 号	
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	0.47	t			施　73 号	
技術管理費	1	式				
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合	0.08	日			施　74 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				交通影響あり(2)
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				交通影響あり(2)
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする

下松市上下水道局

非常用給水栓設置工事

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下松市上下水道局

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
配水管布設工事	1	式				
材料	1	式			A　8 号	
土工	1	式			A　9 号	処:
布設工	1	式			A　10 号	
交通誘導警備員Ｂ	20	人日			施　2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(１車１回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離3㎞ 割増なし	0.84	t			施　72 号	
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	0.84	t			施　73 号	
技術管理費	1	式				

下松市上下水道局

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合	0.05	日			施　74 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				交通影響あり(2)
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				交通影響あり(2)
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下松市上下水道局

【 第　1 号 A代価表 】

下松スポーツ公園体育館　　1　　式 当り

(　　,処:　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
材料	1	式			B　1 号	
土工	1	式			B　2 号	処:
布設工	1	式			B　3 号	
計						

非常用給水栓設置工事

【 第　2 号 A代価表 】

下松小学校　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
材料	1	式			B　4 号	
土工	1	式			B　5 号	
布設工	1	式			B　6 号	
計						

下松市上下水道局

【 第　3 号 A代価表 】

花岡公民館　　1　　式 当り

(　　,処:　　)

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
材料	1	式			B　7 号	
土工	1	式			B　8 号	処:
布設工	1	式			B　9 号	
計						

非常用給水栓設置工事

【 第　4 号 A代価表 】

市民体育館　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
材料	1	式			B　10 号	
土工	1	式			B　11 号	
布設工	1	式			B　12 号	
計						

下松市上下水道局

【 第　5 号 A代価表 】

地域交流センター　　1　　式 当り

(　　,処:　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
材料	1	式			B　13 号	
土工	1	式			B　14 号	処:
布設工	1	式			B　15 号	
計						

【 第　6 号 A代価表 】

下松中央公民館　　1　　式 当り

(　　,処:　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
材料	1	式			B　16 号	
土工	1	式			B　17 号	処:
布設工	1	式			B　18 号	
計						

【 第　7 号 A代価表 】

中村総合福祉センター　　1　　式 当り

(　　,処:　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
材料	1	式			B　19 号	
土工	1	式			B　20 号	処:
布設工	1	式			B　21 号	
計						

非常用給水栓設置工事

【 第　8 号 A代価表 】

材料　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ75㎜×4m 内面粉体塗装 接合部品含 55.7kg	21	本				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90° φ75㎜ 内面粉体塗装 14.0kg	2	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45° φ75㎜ 内面粉体塗装 13.2kg	8	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45° φ75㎜ 内面粉体塗装 15.9kg	3	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号 φ75㎜ 7.5k 内面粉体塗装 11.8kg	2	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 G-Linkｾｯﾄ φ75㎜	8	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 接合ｾｯﾄ φ75㎜ ｺﾞﾑ輪,押輪 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(M16･100×2本)	10	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾗｲﾅ φ75㎜	5	個				
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ型) FCD製 φ75㎜ 7.5K 内ﾈｼﾞ 内外面粉体塗装 2種	2	個				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 鋳鉄製ﾒｶ形VC短管1号片落 φ75㎜×φ50㎜ RF7.5K 内外面粉体塗装 抜止付	1	個				
不断水割T字管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 FCD製 φ450㎜×ﾌﾗﾝｼﾞ75㎜ GF形 通水部粉体塗装	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GF形 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ75㎜ 7.5K 16×75×4本 ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (SUS304)	3	組				

下松市上下水道局

【 第　8 号 A代価表 】　　（続　き）

材料　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 RF形 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ75mm 7.5K 16×75×4本 ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (SUS304)	1	組				
埋設標示ｼｰﾄ W=150mm ﾀﾞﾌﾞﾙ型	84.7	m				
表示釘	10	本				
応急給水栓（連結型） 40A町野式　レバータイプ4栓	1	台				
応急給水栓収納袋 2区画　片面	1	枚				
クリーンフローホース 40A×10m　町野式　受け×差し	1	本				
計						

下松市上下水道局

【 第　9 号 A代価表 】

土工　　1　　式 当り

(　　,処:　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	176	m			P　1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	51	m2			施　3 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	4	m2			施　4 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	44	m3			施　5 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	9	m3			施　6 号	
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 砂(ｸｯｼｮﾝ用) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 埋戻し+締固め	47	m3			施　7 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30	49	m2			施　8 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	6	m2			施　9 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度13 t≦50mm	55	m2			施　10 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離5.6km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	44	m3			施　11 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離5.6km DID区間有り BHｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ0.28m3	9	m3			施　12 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離4.6km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	2	m3			施　13 号	

【 第　9 号 A代価表 】　　（続　き）

土工　　1　　式 当り

(　　,処:　　)

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
廃材投棄料 As	2	m3				処:
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	176	m			P　1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	73	m2			施　3 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	73	m2			施　14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度13 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	73	m2			施　15 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離4.6km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	2	m3			施　13 号	
廃材投棄料 As	2	m3				処:
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.84ｔ 修理費及び損耗費有り 供用日数11日	1	式			施　16 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 掘削深 3.0m以下	3	m			施　17 号	
特殊ブロック舗装 撤去	1.1	m2			P　2 号	
特殊ブロック舗装 再利用設置	1.1	m2			P　3 号	
歩車道境界ブロック撤去 再利用	1.2	m			P　4 号	

【 第　9 号 A代価表 】　　（続　き）

土工　　1　　式 当り

(　　,処:　　)

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工有 A種(150/170×200×600) 18-8-20(25) BB 60% 小型	1.2	m			P　5 号	
計						

非常用給水栓設置工事

【 第 10 号 A代価表 】

布設工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75㎜以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	85.5	m			施 18 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75㎜ 管長4m 粘着ﾃｰﾌﾟ	85.5	m			施 19 号	
ＧＸ形継手接合 直管 呼び径75㎜	21	口			施 20 号	
ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径75㎜	10	口			施 21 号	
ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75㎜	8	口			施 22 号	
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径100㎜以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	1	基			施 23 号	
仕切弁室据付工（材工共） H=1860	1	箇所			単 1 号	
仕切弁室据付工（材工共） 排泥弁　H=660	1	箇所			単 2 号	
不断水穿孔　工事費 φ450～φ600×φ75　鋳鉄 平日昼間	1	箇所				
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50㎜	1	口			施 24 号	
ドレン設置工（材工共） φ50㎜	1	箇所			単 3 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75㎜	8	口			施 25 号	

下松市上下水道局

【 第 10 号 A代価表 】 （続 き）

布設工 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示シート	84.7	m			施 26 号	
計						

非常用給水栓設置工事

【 第　1 号 B代価表 】

材料　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 受口付直管 φ50㎜×5m	3	本				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ50㎜×5m	4	本				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 90°　φ50㎜	9	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両受曲管 22°1/2 φ50㎜	2	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ φ50㎜	2	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50㎜ GF 7.5k	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GF形 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ50㎜ 7.5K 16×60×4本 ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (SUS304)	1	組				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50㎜	1	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ) φ50㎜	1	個				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 鋳鉄製 φ75㎜×φ50㎜ JWWA規格 ｺｱ無し	1	個				
SUS密着ｺｱ φ50㎜	1	個				
非常用給水栓 φ75　副弁付　標識ポール含む	1	基				

下松市上下水道局

【 第　1 号 B代価表 】　　（続　き）

材料　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
基礎コンクリートユニット	1	式				
Ｌ型ブロック	1	個				
応急給水栓（連結型） 40A町野式　レバータイプ4栓	1	台				
応急給水栓収納袋 2区画　片面	1	枚				
クリーンフローホース 40A×10m　町野式　受け×差し	1	本				
埋設標示ｼｰﾄ W=150mm ｱﾙﾐ箔付 ﾀﾞﾌﾞﾙ型	26.5	m				
計						
単位当たり						

下松市上下水道局

【 第　2 号 B代価表 】

土工　　1　　式 当り

(　　,処:　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	45	m			P　1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	14	m2			施　3 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	16	m3			施　5 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	4	m3			施　6 号	
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 砂(ｸｯｼｮﾝ用) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 埋戻し+締固め	15	m3			施　7 号	
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 埋戻し+締固め	1	m3			施　27 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	15	m2			施　28 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整砕石 M-30	11	m2			施　29 号	
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚220mm 2層施工 厚/1000*単価 粒度調整砕石 M-40	3	m2			P　6 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度13 t≦50mm	14	m2			施　10 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離6.6km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	16	m3			施　30 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6.6km DID区間有り BHｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ0.28m3	4	m3			施　31 号	

【 第　2 号 B代価表 】　　（続　き）

土工　　1　　式 当り

（　　,処:　　）

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離4.7km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	1	m3			施　32 号	
廃材投棄料 Ａｓ	1	m3				処:
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	45	m			Ｐ　1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	26	m2			施　3 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	0.4	m3			施　5 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	26	m2			施　14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度20 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	6	m2			施　33 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度13 t≦50mm ﾀｯｸｺｰﾄ	6	m2			施　34 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度13 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	20	m2			施　35 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離6.6km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	0.4	m3			施　30 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離4.7km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	1	m3			施　32 号	
廃材投棄料 Ａｓ	1	m3				処:

【 第　2 号 B代価表 】　　（続　き）

土工　　1　　式 当り

(　　,処:　　)

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白 昼間 時間制約無	6	m			施　36 号	
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.47ｔ 修理費及び損耗費有り 供用日数11日	1	式			施　37 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 掘削深 2.5m以下	2	m			施　38 号	
計						
単位当たり						

下松市上下水道局

非常用給水栓設置工事

【 第　3 号 B代価表 】

布設工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜	32.2	m			施　39 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75㎜以下 粘着ﾃｰﾌﾟ	32.2	m			施　40 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50㎜	8	口			施　41 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50㎜	11	箇所			施　42 号	
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径100㎜以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	1	基			施　23 号	
仕切弁室据付工 (材工共) H=1260	1	箇所			単　4 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50㎜ 鋳鉄管 呼び径75㎜	1	箇所			施　43 号	
コア取付け工 呼び径50㎜	1	箇所			施　44 号	
消火栓設置 機械施工 地上式 単口	1	箇所			施　45 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50㎜	11	口			施　46 号	
管明示シート	26.5	m			施　26 号	
計						

下松市上下水道局

【 第　3 号 B代価表 】　　（続　き）

布設工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
単位当たり						

非常用給水栓設置工事

【 第　4 号 B代価表 】

材料　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 90°　φ50mm	2	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50mm GF 7.5k	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GF形 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ50mm 7.5K 16×60×4本 ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (SUS304)	1	組				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ) φ50mm	1	個				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 φ75mm×φ50mm PTC規格	1	個				
非常用給水栓 φ75　副弁付　標識ポール含む	1	基				
基礎コンクリートユニット	1	式				
Ｌ型ブロック	1	個				
応急給水栓（連結型） 40A町野式　レバータイプ4栓	1	台				
応急給水栓収納袋 2区画　片面	1	枚				
クリーンフローホース 40A×10m　町野式　受け×差し	1	本				
埋設標示ｼｰﾄ W=150mm ｱﾙﾐ箔付 ﾀﾞﾌﾞﾙ型	0.8	m				

下松市上下水道局

【 第　4 号 B代価表 】　　（続　き）

材料　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
計						
単位当たり						

非常用給水栓設置工事

【 第　5 号 B代価表 】

土工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	2	m3			施　5 号	
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 砂(ｸｯｼｮﾝ用) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 埋戻し+締固め	1	m3			施　7 号	
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.1	m3			施　27 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1	m2			施　28 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離8.4km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	1	m3			施　47 号	
計						
単位当たり						

下松市上下水道局

非常用給水栓設置工事

【 第　6 号 B代価表 】

布設工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜	1.1	m			施 39 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75㎜以下 粘着ﾃｰﾌﾟ	1.1	m			施 40 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50㎜	1	口			施 41 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50㎜	2	箇所			施 42 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50㎜ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75㎜	1	箇所			施 48 号	
消火栓設置 機械施工 地上式 単口	1	箇所			施 45 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50㎜	2	口			施 46 号	
管明示シート	0.8	m			施 26 号	
計						
単位当たり						

下松市上下水道局

非常用給水栓設置工事

【 第　7 号 B代価表 】

材料　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ50㎜×5m	3	本				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 90°　φ50㎜	7	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ φ50㎜	2	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両受ﾁｰｽﾞ φ50㎜	1	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50㎜ GF 7.5k	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GF形 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ50㎜ 7.5K 16×60×4本 ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (SUS304)	1	組				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50㎜	2	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ) φ50㎜	1	個				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 鋳鉄製 φ100㎜×φ50㎜ JWWA規格 ｺｱ無し	1	個				
SUS密着ｺｱ φ50㎜	1	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄製ﾒｶ形PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落 (P)φ50㎜×(V)φ40㎜ 内外面粉体塗装 P側ｲﾝｺｱ付	1	個				
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ40㎜×4m	1	本				

下松市上下水道局

【 第　7 号 B代価表 】　　（続　き）

材料　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
HIVP継手 ｴﾙﾎﾞ φ40㎜ TS形	3	個				
メーターユニオン HI用(ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付) φ40㎜	1	個				
HIVP継手 ｷｬｯﾌﾟ φ40㎜ TS形	1	個				
非常用給水栓 φ75　副弁付　標識ポール含む	1	基				
基礎コンクリートユニット	1	式				
Ｌ型ブロック	1	個				
応急給水栓（連結型） 40A町野式　レバータイプ4栓	1	台				
応急給水栓収納袋 2区画　片面	1	枚				
クリーンフローホース 40A×10m　町野式　受け×差し	1	本				
埋設標示ｼｰﾄ W=150㎜ ｱﾙﾐ箔付 ﾀﾞﾌﾞﾙ型	11.8	m				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 B代価表 】

土工　　1　式 当り

(　　,処:　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	33	m			P　1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	10	m2			施　3 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	8	m3			施　5 号	
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 砂(ｸｯｼｮﾝ用) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 埋戻し+締固め	5	m3			施　7 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	11	m2			施　28 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整砕石 M-30	8	m2			施　29 号	
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚220mm 2層施工 厚/1000*単価 粒度調整砕石 M-40	2	m2			P　6 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度13 t≦50mm	10	m2			施　10 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離5.2km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	8	m3			施　49 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離3.9km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	0.6	m3			施　50 号	
廃材投棄料 Ａｓ	0.6	m3				処:
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	32	m			P　1 号	

下松市上下水道局

【 第　8 号 B代価表 】　　（続　き）

土工　　1　　式 当り

(　　,処:　　)

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	17	m2			施　3 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	0.3	m3			施　5 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	18	m2			施　14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度20 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	4	m2			施　33 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度13 t≦50mm ﾀｯｸｺｰﾄ	4	m2			施　34 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度13 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	14	m2			施　35 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度13 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	2	m2			施　15 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離5.2km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	0.3	m3			施　49 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離3.9km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	0.8	m3			施　50 号	
廃材投棄料 As	0.8	m3				処:
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	7	m			施　36 号	
計						

下松市上下水道局

【 第　8 号 B代価表 】　　（続　き）

土工　　1　　式 当り

(　　,処:　　)

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
単位当たり						

非常用給水栓設置工事

【 第　9 号 B代価表 】

布設工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜	13.9	m			施　39 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75㎜以下 粘着ﾃｰﾌﾟ	13.9	m			施　40 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50㎜	1	口			施　41 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50㎜	10	箇所			施　42 号	
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径100㎜以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	2	基			施　23 号	
仕切弁室据付工（材工共） H=510	1	箇所			単　5 号	
仕切弁室据付工（材工共） H=460	1	箇所			単　6 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50㎜ 鋳鉄管 呼び径100㎜	1	箇所			施　51 号	
コア取付け工 呼び径50㎜	1	箇所			施　44 号	
消火栓設置 機械施工 地上式 単口	1	箇所			施　45 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50㎜	8	口			施　46 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50㎜	1	口			施　24 号	

下松市上下水道局

【 第　9 号 B代価表 】　　（続　き）

布設工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ポリエチレン管継手工 呼び径40㎜	1	口			施　52 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40㎜	2.2	m			施　53 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40㎜	7	口			施　54 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40㎜	1	口			施　55 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40㎜ 配管材撤去	1	口			施　56 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40㎜	3	口			施　57 号	
管明示シート	11.8	m			施　26 号	
計						
単位当たり						

非常用給水栓設置工事

【 第　10 号 B代価表 】

材料　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 受口付直管 φ50㎜×5m	4	本				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 90°　φ50㎜	4	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50㎜ GF 7.5k	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GF形 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ50㎜ 7.5K 16×60×4本 ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (SUS304)	1	組				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50㎜	1	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ) φ50㎜	1	個				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 鋳鉄製 φ75㎜×φ50㎜ JWWA規格 ｺｱ無し	1	個				
SUS密着ｺｱ φ50㎜	1	個				
非常用給水栓 φ75　副弁付　標識ポール含む	1	基				
基礎コンクリートユニット	1	式				
Ｌ型ブロック	1	個				
応急給水栓（連結型） 40A町野式　レバータイプ4栓	1	台				

下松市上下水道局

【 第 10 号 B代価表 】 （続 き）

材料 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
応急給水栓収納袋 2区画 片面	1	枚				
クリーンフローホース 40A×10m 町野式 受け×差し	1	本				
埋設標示ｼｰﾄ W=150mm ｱﾙﾐ箔付 ﾀﾞﾌﾞﾙ型	19.2	m				
計						
単位当たり						

下松市上下水道局

【 第 11 号 B代価表 】

土工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	10	m3			施 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砂(クッション用) クローラ型 バケット容量0.13m3 埋戻し+締固め	6	m3			施 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) クローラ型 バケット容量0.13m3 埋戻し+締固め	4	m3			施 27 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			施 28 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離8.1km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	6	m3			施 58 号	
基面整正	0.6	m2			施 59 号	
型枠工(防草コンクリート)	0.4	m2			施 60 号	
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 18-8-20(25) BB 60% 目地材無し	0.6	m2			施 61 号	
養生工(防草コンクリート)	0.6	m2			施 62 号	
計						
単位当たり						

下松市上下水道局

非常用給水栓設置工事

【 第 12 号 B代価表 】

布設工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜	20	m			施 39 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75㎜以下 粘着ﾃｰﾌﾟ	20	m			施 40 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50㎜	5	口			施 41 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50㎜	4	箇所			施 42 号	
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径100㎜以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	1	基			施 23 号	
仕切弁室据付工 (材工共) H=460	1	箇所			単 6 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50㎜ 鋳鉄管 呼び径75㎜	1	箇所			施 43 号	
コア取付け工 呼び径50㎜	1	箇所			施 44 号	
消火栓設置 機械施工 地上式 単口	1	箇所			施 45 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50㎜	4	口			施 46 号	
管明示シート	19.2	m			施 26 号	
計						

下松市上下水道局

【 第 12 号 B代価表 】　　（続 き）

布設工　　1 式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
単位当たり						

非常用給水栓設置工事

【 第 13 号 B代価表 】

材料　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ50㎜×5m	1	本				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 90°　φ50㎜	4	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50㎜ GF 7.5k	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GF形 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ50㎜ 7.5K 16×60×4本 ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (SUS304)	1	組				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ) φ50㎜	1	個				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 鋳鉄製 φ75㎜×φ50㎜ JWWA規格 ｺｱ無し	1	個				
SUS密着ｺｱ φ50㎜	1	個				
非常用給水栓 φ75　副弁付　標識ポール含む	1	基				
基礎コンクリートユニット	1	式				
Ｌ型ブロック	1	個				
応急給水栓（連結型） 40A町野式　レバータイプ4栓	1	台				
応急給水栓収納袋 2区画　片面	1	枚				

下松市上下水道局

【 第 13 号 B代価表 】　　（続 き）

材料　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
クリーンフローホース 40A×20m 町野式 受け×差し	1	本				
クリーンフローホース 40A×10m 町野式 受け×差し	1	本				
埋設標示ｼｰﾄ W=150mm ｱﾙﾐ箔付 ﾀﾞﾌﾞﾙ型	1.7	m				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 B代価表 】

土工　　1　式 当り

(　　,処:　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	4	m			P 1 号	
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	2	m			P 7 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	1	m2			施 3 号	
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	1	m2			P 8 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	3	m3			施 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 砂(ｸｯｼｮﾝ用) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 埋戻し+締固め	2	m3			施 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.2	m3			施 27 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	2	m2			施 28 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度13 t≦50mm	1	m2			施 10 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離5.6km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	3	m3			施 11 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離4.6km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	0.1	m3			施 13 号	
廃材投棄料 As	0.1	m3				処:

下松市上下水道局

【 第 14 号 B代価表 】 （続 き）

土工 1 式 当り

(,処:)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離8.2km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	0.1	m3			施 63 号	
廃材投棄料 Co鉄筋無 2t車	0.1	m3				処:
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	4	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	2	m2			施 3 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	2	m2			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度13 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	2	m2			施 15 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離4.6km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	0.1	m3			施 13 号	
廃材投棄料 As	0.1	m3				処:
基面整正	1	m2			施 59 号	
コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設 18-8-20(25) BB 60% 目地材無し	1	m2			施 61 号	
養生工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)	1	m2			施 62 号	
特殊ブロック舗装 撤去	0.3	m2			P 2 号	

【 第 14 号 B代価表 】 （続 き）

土工 1 式 当り

(,処:)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊ブロック舗装 再利用設置	0.3	m2			P 3 号	
計						
単位当たり						

非常用給水栓設置工事

【 第　15 号 B代価表 】

布設工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜	4.4	m			施　39 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75㎜以下 粘着ﾃｰﾌﾟ	4.4	m			施　40 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50㎜	1	口			施　41 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50㎜	4	箇所			施　42 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50㎜ 鋳鉄管 呼び径75㎜	1	箇所			施　43 号	
コア取付け工 呼び径50㎜	1	箇所			施　44 号	
消火栓設置 機械施工 地上式 単口	1	箇所			施　45 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50㎜	4	口			施　46 号	
管明示シート	1.7	m			施　26 号	
計						
単位当たり						

下松市上下水道局

非常用給水栓設置工事

【 第　16 号 B代価表 】

材料　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ50㎜×5m	1	本				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 90°　φ50㎜	2	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ φ50㎜	3	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50㎜ GF 7.5k	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GF形 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ50㎜ 7.5K 16×60×4本 ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (SUS304)	1	組				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50㎜	1	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ) φ50㎜	1	個				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 鋳鉄製 φ75㎜×φ50㎜ JWWA規格 ｺｱ無し	1	個				
SUS密着ｺｱ φ50㎜	1	個				
非常用給水栓 φ75　副弁付　標識ポール含む	1	基				
基礎コンクリートユニット	1	式				
Ｌ型ブロック	1	個				

下松市上下水道局

【 第　16 号 B代価表 】　　（続　き）

材料　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
応急給水栓（連結型） 40A町野式　レバータイプ4栓	1	台				
応急給水栓収納袋 2区画　片面	1	枚				
クリーンフローホース 40A×10m　町野式　受け×差し	1	本				
埋設標示ｼｰﾄ W=150mm ｱﾙﾐ箔付 ﾀﾞﾌﾞﾙ型	5.4	m				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 B代価表 】

土工　　1　式 当り

(　　,処:　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	13	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	4	m2			施 3 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	5	m3			施 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 砂(ｸｯｼｮﾝ用) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 埋戻し+締固め	3	m3			施 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			施 27 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	5	m2			施 28 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整砕石 M-30	4	m2			施 29 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度13 t≦50mm	4	m2			施 10 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離8.5km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	4	m3			施 64 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2.4km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	0.2	m3			施 65 号	
廃材投棄料 Ａｓ	0.2	m3				処:
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	13	m			P 1 号	

下松市上下水道局

【 第 17 号 B代価表 】 （続 き）

土工 1 式 当り

(,処:)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	7	m2			施 3 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	0.1	m3			施 5 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	7	m2			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度13 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	7	m2			施 35 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離6.6km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	0.1	m3			施 30 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離4.7km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	0.3	m3			施 32 号	
廃材投棄料 As	0.3	m3				処:
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	2.2	m			施 36 号	
計						
単位当たり						

非常用給水栓設置工事

【 第 18 号 B代価表 】

布設工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜	6.9	m			施 39 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75㎜以下 粘着ﾃｰﾌﾟ	6.9	m			施 40 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50㎜	1	口			施 41 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50㎜	5	箇所			施 42 号	
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径100㎜以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	1	基			施 23 号	
仕切弁室据付工 (材工共) H=560	1	箇所			単 7 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50㎜ 鋳鉄管 呼び径75㎜	1	箇所			施 43 号	
コア取付け工 呼び径50㎜	1	箇所			施 44 号	
消火栓設置 機械施工 地上式 単口	1	箇所			施 45 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50㎜	3	口			施 46 号	
管明示シート	5.4	m			施 26 号	
計						

下松市上下水道局

【 第 18 号 B代価表 】　　（続 き）

布設工　　1 式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
単位当たり						

【 第 19 号 B代価表 】

材料　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 受口付直管 φ50㎜×5m	10	本				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ50㎜×5m	3	本				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｴﾙﾎﾞ 90°　φ50㎜	11	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ φ50㎜	3	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 両受ﾁｰｽﾞ φ50㎜	1	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50㎜ GF 7.5k	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GF形 ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 φ50㎜ 7.5K 16×60×4本 ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (SUS304)	1	組				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50㎜	2	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ) φ50㎜	1	個				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 鋳鉄製 φ100㎜×φ50㎜ JWWA規格 ｺｱ無し	1	個				
SUS密着ｺｱ φ50㎜	1	個				
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 鋳鉄製ﾒｶ形PVｼﾞｮｲﾝﾄ φ50㎜ 内外面粉体塗装 P側ｲﾝｺｱ付	1	個				

下松市上下水道局

【 第 19 号 B代価表 】 （続 き）

材料 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
HIVP継手 ｷｬｯﾌﾟ φ50㎜ TS形	1	個				
分水栓用閉栓キャップ φ40㎜	1	個				
非常用給水栓 φ75 副弁付 標識ポール含む	1	基				
基礎コンクリートユニット	1	式				
Ｌ型ブロック	1	個				
応急給水栓（連結型） 40A町野式 レバータイプ4栓	1	台				
応急給水栓収納袋 2区画 片面	1	枚				
クリーンフローホース 40A×10m 町野式 受け×差し	1	本				
埋設標示ｼｰﾄ W=150㎜ ｱﾙﾐ箔付 ﾀﾞﾌﾞﾙ型	62.6	m				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 B代価表 】

土工　　1　式 当り

(　　,処:　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	128	m			P 1 号	
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	3	m			P 7 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	38	m2			施 3 号	
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	0.8	m2			P 8 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	37	m3			施 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 砂(ｸｯｼｮﾝ用) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 埋戻し+締固め	27	m3			施 7 号	
フィルター層 100mm以上120mm未満	1	m2			P 9 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30	2	m2			施 8 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	38	m2			施 28 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1	m2			施 9 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整砕石 M-30	35	m2			施 29 号	
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚220mm 2層施工 厚/1000*単価 粒度調整砕石 M-40	2	m2			P 6 号	

【 第 20 号 B代価表 】 （続 き）

土工 1 式 当り

(,処:)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30㎜ 再生密粒度13 t≦50㎜	38	m2			施 10 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離7.6㎞ DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	37	m3			施 66 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離1.6㎞ DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	2	m3			施 67 号	
廃材投棄料 Ａｓ	2	m3				処:
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離7.4㎞ DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	0.1	m3			施 68 号	
廃材投棄料 Co鉄筋無 2t車	0.1	m3				処:
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下	125	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0㎝超え10㎝以下 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	69	m2			施 3 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	0.9	m3			施 5 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	72	m2			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50㎜ 再生密粒度13 t≦50㎜ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	3	m2			施 35 号	
排水性舗装･表層(車道･路肩部) 密度2.0 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50㎜ 小型 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	3	m2			P 10 号	

【 第 20 号 B代価表 】 （続 き）

土工 1 式 当り

(,処:)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm 小型 密度2.10	2	m2			P 11 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度13 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	66	m2			施 35 号	
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-20(25) BB 60% 小型 一般養生	0.1	m3			P 12 号	
養生工(一般養生) 無筋構造物	0.1	m3			施 69 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離7.6km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	0.9	m3			施 66 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離1.6km DID区間有り 小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3	3	m3			施 67 号	
廃材投棄料 As	3	m3				処:
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1.2	m			施 36 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1.1	m			施 70 号	
特殊ブロック舗装 撤去	0.3	m2			P 2 号	
特殊ブロック舗装 再利用設置	0.3	m2			P 3 号	
車止め設置工（材工共）	3	箇所			単 8 号	

【 第 20 号 B代価表 】 （続 き）

土工 1 式 当り

(,処:)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

非常用給水栓設置工事

【 第　21 号 B代価表 】

布設工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜	65.2	m			施　39 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75㎜以下 粘着ﾃｰﾌﾟ	65.2	m			施　40 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50㎜	11	口			施　41 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50㎜	15	箇所			施　42 号	
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径100㎜以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	2	基			施　23 号	
仕切弁室据付工 (材工共) H=660	2	箇所			単　9 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50㎜ 鋳鉄管 呼び径100㎜	1	箇所			施　51 号	
コア取付け工 呼び径50㎜	1	箇所			施　44 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50㎜	2	口			施　24 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径50㎜	1	口			施　71 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40㎜	1	口			施　55 号	
消火栓設置 機械施工 地上式 単口	1	箇所			施　45 号	

下松市上下水道局

【 第 21 号 B代価表 】　　（続 き）

布設工　　1 式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ポリエチレン管切断 呼び径50㎜	14	口			施 46 号	
管明示シート	62.6	m			施 26 号	
計						
単位当たり						

【 第　1 号 単価表 】

仕切弁室据付工（材工共） H=1860　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向ｷｬｯﾌﾟ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 上部壁 NVK-25-150A ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 中部壁 NHVO-25-300B ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	5	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 底版 NHVO-25-60SS(A-B) ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
緊結ｾｯﾄ 円形1号用 M12×75 3ｹｾｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250㎜	1	個			単　10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜	1	箇所			施　78 号	
計						
単位当たり						

下松市上下水道局

【 第　2 号 単価表 】

仕切弁室据付工（材工共） 排泥弁　H=660　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 (排泥弁用) CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向ｷｬｯﾌﾟ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 上部壁 NVK-25-150A ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 中部壁 NHVO-25-300B ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 底版 NHVO-25-60SS(A-B) ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
緊結ｾｯﾄ 円形1号用 M12×75 3ｹｾｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250㎜	1	個			単　10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜	1	箇所			施　79 号	
計						
単位当たり						

下松市上下水道局

【 第　3 号 単価表 】

ドレン設置工（材工共）　φ50㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 φ50㎜×4m	1	本				
HIVP継手 ｴﾙﾎﾞ φ50㎜ TS形	3	個				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50㎜	3	m			施　80 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径50㎜	6	口			施　71 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50㎜	3	口			施　81 号	
計						
単位当たり						

下松市上下水道局

【 第　4 号 単価表 】

仕切弁室据付工（材工共） H=1260　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向ｷｬｯﾌﾟ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 上部壁 NVK-25-150A ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 中部壁 NHVO-25-300B ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	3	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 底版 NHVO-25-60SS(A-B) ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
緊結ｾｯﾄ 円形1号用 M12×75 3ｹｾｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250㎜	1	個			単　10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜	1	箇所			施　84 号	
計						
単位当たり						

下松市上下水道局

【 第　5 号 単価表 】

仕切弁室据付工（材工共） H=510　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向ｷｬｯﾌﾟ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 上部壁 NVK-25-150A ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 中部壁 NHVO-25-150B ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 底版 NHVO-25-60SS(A-B) ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
緊結ｾｯﾄ 円形1号用 M12×75 3ｹｾｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250㎜	1	個			単　10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜	1	箇所			施　85 号	
計						
単位当たり						

下松市上下水道局

【 第　6 号 単価表 】

仕切弁室据付工（材工共） H=460　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向ｷｬｯﾌﾟ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 上部壁 NVK-25-150A ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 中部壁 NHVO-25-100B ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 底版 NHVO-25-60SS(A-B) ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
緊結ｾｯﾄ 円形1号用 M12×75 3ｹｾｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250㎜	1	個			単　10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜	1	箇所			施　86 号	
計						
単位当たり						

下松市上下水道局

【 第　7 号 単価表 】

仕切弁室据付工（材工共） H=560　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向ｷｬｯﾌﾟ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 上部壁 NVK-25-150A ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 中部壁 NHVO-25-200B ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 底版 NHVO-25-60SS(A-B) ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
緊結ｾｯﾄ 円形1号用 M12×75 3ｹｾｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250㎜	1	個			単　10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜	1	箇所			施　85 号	
計						
単位当たり						

下松市上下水道局

【 第　8 号 単価表 】

車止め設置工（材工共）　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
車止め（門型、固定式、横バー付） 鋼製　φ60.5×700×650	1	本				
基礎ブロック 金網柵 基礎砕石(t=10㎝)	2	基			P　13 号	
計						
単位当たり						

【 第　9 号 単価表 】

仕切弁室据付工（材工共） H=660　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向ｷｬｯﾌﾟ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 上部壁 NVK-25-150A ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 中部壁 NHVO-25-300B ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 底版 NHVO-25-60SS(A-B) ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個				
緊結ｾｯﾄ 円形1号用 M12×75 3ｹｾｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250㎜	1	個			単　10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜	1	箇所			施　79 号	
計						
単位当たり						

下松市上下水道局

【 第　10 号 単価表 】

鉄蓋設置　円形 1号 寸法250㎜　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工単価表 】

舗装版切断排水・冷却排水処分費 As切断厚さ10cm As切断延長800m　　1　　現場 当り

(　　,処:　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
冷却排水処分費 アスファルト舗装 厚さ10cm以下 切断延長800m以下	1	式				処:
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　舗装版の種類 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			[B] = 10.000　cm	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 切断厚さ		
[C] = 800.000　m　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 切断延長 [E] = 0.000　m　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 切断延長			[D] = 0.000　cm	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 切断厚さ		

【 第　2 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員Ｂ		人				
諸　雑　費　　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2　交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第　3 号 施工単価表 】

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0㎝超え10㎝以下　　100　　m2 当り

(ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,　　)

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　舗装厚 舗装厚0㎝超え10㎝以下 [X] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準			[B] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3			

下松市上下水道局

【 第　4 号 施工単価表 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0㎝超え10㎝以下　　100　　m2 当り

(ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 排対型:2次基準 損料補正なし		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　舗装厚 舗装厚0㎝超え10㎝以下 [X] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準			[B] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3			

下松市上下水道局

【 第　5 号 施工単価表 】

小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3　　100　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		[X] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準				

【 第　6 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　　100　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 排対型:2次基準 損料補正なし		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		[X] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準				

【 第　7 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 砂(ｸｯｼｮﾝ用)　　100　m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,埋戻し+締固め　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員 埋戻し+締固め		人				
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 クッション用	126	m3				
石材小型車割増 2t車	126	m3				
諸 雑 費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1　施工区分 埋戻＋締固め [sk] = 3　石材小型車割増 小型車割増あり(2t車) [B] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3			[DS] = 15　埋戻土区分 砂(ｸｯｼｮﾝ用) [A] = 126.000　m3　埋戻材数量 [X] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準			

【 第　8 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m　　100　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
再生クラッシャラン RC-30	12.7	m3				
石材小型車割増 2t車	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2　上層･下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 4　路盤材区分 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30		[A] = 0.100　m　仕上り厚 [sk] = 3　石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)				

【 第　9 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m　　100　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
再生クラッシャラン RC-40	19.05	m3				
石材小型車割増 2t車	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2　上層･下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3　路盤材区分 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		[A] = 0.150　m　仕上り厚 [sk] = 3　石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)				

非常用給水栓設置工事

【 第 10 号 施工単価表 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30㎜ 再生密粒度13　　100 ㎡ 当り

(t≦50㎜ ,)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度アスコン(13)	7.544	t				
小型車割増額 アスファルト混合物	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務､損料､運転経費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1　1層当り仕上り厚 t≦50㎜		[A] = 30.000 ㎜	舗装厚			
[C] = 1　歩車道区分 車道及び路肩		[D] = 2	瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			
[E] = 3　瀝青材区分 瀝青材散布 無		[F] = 14	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格 再生密粒度13			
[ya] = 2　ｱｽﾌｧﾙﾄ小型車割増 小型車割増あり		[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度(標準以外入力)			

【 第 10 号 施工単価表 】 （続 き）

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30㎜ 再生密粒度13 100 ㎡2 当り

(t≦50㎜ ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

【 第 11 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離5.6km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級		[B] = 5.600 km 片道運搬距離				
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[D] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		[E] = 1 処理対象区分 土砂				

【 第 12 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離5.6km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,BHｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ0.28m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級		[B] = 5.600 km	片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[D] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		[E] = 1 処理対象区分 土砂				

【 第 13 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離4.6km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級		[B] = 4.600　km　片道運搬距離				
[C] = 2　DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[D] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		[E] = 2　処理対象区分 As塊･Co塊(無筋)				

【 第 14 号 施工単価表 】

不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m　　100　m2 当り

(補足材無し ,)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1　補足材区分 補足材無し		[A] =	0.000　m	整正厚		

【 第 15 号 施工単価表 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30㎜ 再生細粒度13　　100　㎡ 当り

(t≦50㎜　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生細粒度アスコン(13)	7.383	t				
小型車割増額 アスファルト混合物	7.383	t				
アスファルト乳剤 PK-3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
砂散布費 労務､損料､運転経費の%		%				
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務､損料､運転経費の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】 （続 き）

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30㎜ 再生細粒度13 100 ㎡ 当り

(t≦50㎜ ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≦50㎜		[A] = 30.000 ㎜	舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩		[D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有				
[E] = 2 瀝青材区分 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		[F] = 16 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格 再生細粒度13				
[ya] = 2 ｱｽﾌｧﾙﾄ小型車割増 小型車割増あり		[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度(標準以外入力)			
[H] = 2 砂散布の有無 砂散布 有						

【 第 16 号 施工単価表 】

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.84ｔ　　1　式 当り

(修理費及び損耗費有り ,供用日数11日)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
軽量鋼矢板 賃料 1･2･3型 1～90日	0.84	ｔ				
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 1型､2型､3型	0.84	ｔ				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 11.000 日 供用日数 [G] = 0.000 日 総供用日数 [J] = 1 補助工法の有無 補助工法無 [E] = 0.840 ｔ 使用数量			[F] = 1 継続工事の有無 継続工事無 [B] = 2 修理費及び損耗費の有無 修理費及び損耗費有り [D] = 1.000 回 １現場での使用回数			

【 第 17 号 施工単価表 】

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時　　100　m 当り

(掘削深 3.0m以下　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.0m以下	100	m			施 75 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.0m以下	100	m			施 76 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 軽量金属 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	100	m			施 77 号	
計						
単位当たり						
[条件] [b] = 4 掘削深 3.0m以下 [c] = 5 矢板種別･掘削深度･段数 軽量金属製支保工の時 [e] = 0.000 m3 腹起し材数量 [g] = 2 設置段数･掘削深 2段 3.5m以下 [i] = 1 切梁材区分 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ			[A] = 2 支保工区分 軽量金属製支保工 [d] = 3 使用区分 軽量金属製支保工の時 [f] = 0.000 m3 切梁材数量 [h] = 1 腹起し材区分 軽量金属			

【 第 18 号 施工単価表 】

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75㎜以下　　10　m 当り

(　　,ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 4～4.5t積級 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　呼び径区分 75㎜以下 [D] = 0.000　日　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料日数 [yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合		[B] = 2　ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 [C] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 19 号 施工単価表 】

ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75㎜ 管長4m　　100 m 当り

(,粘着ﾃｰﾌﾟ)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ φ75㎜	125	m				
粘着ﾃｰﾌﾟ W=50㎜	51	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径･管長区分 呼び径75㎜ 管長4m		[B] = 2 固定具区分 粘着ﾃｰﾌﾟ				
[C] = 0.000 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞの割増係数		[D] = 0.000 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞの割増係数				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

下松市上下水道局

非常用給水栓設置工事

【 第　20 号 施工単価表 】

ＧＸ形継手接合 直管 呼び径75㎜　　1　　口 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　管種区分 直管		[B] = 1　呼び径区分 呼び径75㎜				
[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

下松市上下水道局

【 第 21 号 施工単価表 】

ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　管種区分 異形管		[B] = 1　呼び径区分 呼び径75㎜				
[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

下松市上下水道局

【 第 22 号 施工単価表 】

ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5　管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 1　呼び径区分 呼び径75㎜				
[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

【 第 23 号 施工単価表 】

鋳鉄製仕切弁設置（機械力)(縦型） 呼び径100㎜以下　　1　基 当り

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 4～4.5t積級 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1　作業区分 設置 [B] = 1　形状区分 縦型 [E] = 0.000　日　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料日数		[A] = 1　呼び径区分 呼び径100㎜以下 [C] = 2　ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 [D] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 24 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　呼び径区分 呼び径50㎜		[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

【 第　25 号 施工単価表 】

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　ｶｯﾀｰ使用区分 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用		[B] = 2　呼び径区分 呼び径75㎜				
[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

【 第　26 号 施工単価表 】

管明示シート　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 100 m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,埋戻し+締固め)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員 埋戻し+締固め		人				
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻＋締固め [A] = 0.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準			[DS] = 18 埋戻土区分 骨材計上なし [B] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3			

【 第 28 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m　　100　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 ,)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
再生クラッシャラン RC-40	19.05	m3				
石材小型車割増 2t車	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1　上層･下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 3　路盤材区分 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		[A] = 0.150　m　仕上り厚 [sk] = 3　石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)				

【 第 29 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m　　100　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30 ,)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
粒度調整砕石 M-30	15.24	m3				
石材小型車割増 2t車	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2　上層･下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 6　路盤材区分 粒度調整砕石 M-30		[A] = 0.120　m　仕上り厚 [sk] = 3　石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)				

【 第 30 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離6.6km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級		[B] = 6.600 km 片道運搬距離				
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[D] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		[E] = 1 処理対象区分 土砂				

【 第 31 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6.6km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,BHｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ0.28m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級		[B] = 6.600 km	片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[D] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		[E] = 1 処理対象区分 土砂				

【 第 32 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離4.7km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級		[B] = 4.700　km　片道運搬距離				
[C] = 2　DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[D] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		[E] = 2　処理対象区分 As塊･Co塊(無筋)				

【 第 33 号 施工単価表 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50㎜ 再生粗粒度20　　100　㎡ 当り

(t≦50㎜　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生粗粒度アスコン(20)	12.573	t				
小型車割増額 アスファルト混合物	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
砂散布費 労務､損料､運転経費の%		%				
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務､損料､運転経費の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 33 号 施工単価表 】 （続 き）

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50㎜ 再生粗粒度20 100 ㎡ 当り

(t≦50㎜ ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≦50㎜		[A] = 50.000 ㎜	舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩		[D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有				
[E] = 2 瀝青材区分 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		[F] = 13 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格 再生粗粒度20				
[ya] = 2 ｱｽﾌｧﾙﾄ小型車割増 小型車割増あり		[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度(標準以外入力)			
[H] = 2 砂散布の有無 砂散布 有						

下松市上下水道局

【 第 34 号 施工単価表 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50㎜ 再生密粒度13　　100　㎡ 当り

(t≦50㎜　　,ﾀｯｸｺｰﾄ　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
小型車割増額 アスファルト混合物	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-4(ﾀｯｸｺｰﾄ用)		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
砂散布費 労務､損料､運転経費の%		%				
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務､損料､運転経費の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 34 号 施工単価表 】 （続 き）

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50㎜ 再生密粒度13 100 ㎡2 当り

(t≦50㎜ ,ﾀｯｸｺｰﾄ)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≦50㎜		[A] = 50.000 ㎜	舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩		[D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有				
[E] = 1 瀝青材区分 ﾀｯｸｺｰﾄ		[F] = 14 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格 再生密粒度13				
[ya] = 2 ｱｽﾌｧﾙﾄ小型車割増 小型車割増あり		[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度(標準以外入力)			
[H] = 2 砂散布の有無 砂散布 有						

【 第 35 号 施工単価表 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50㎜ 再生密粒度13　　100　㎡ 当り

(t≦50㎜　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
小型車割増額 アスファルト混合物	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
砂散布費 労務､損料､運転経費の%		%				
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務､損料､運転経費の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 35 号 施工単価表 】 （続 き）

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50㎜ 再生密粒度13 100 ㎡2 当り

(t≦50㎜ ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≦50㎜		[A] = 50.000 ㎜	舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩		[D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有				
[E] = 2 瀝青材区分 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		[F] = 14 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格 再生密粒度13				
[ya] = 2 ｱｽﾌｧﾙﾄ小型車割増 小型車割増あり		[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度(標準以外入力)			
[H] = 2 砂散布の有無 砂散布 有						

【 第 36 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白　　1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15㎝ 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白	598.5	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850㎜	26.25	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	26.25	kg				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		l				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			
[C] = 1 規格･仕様区分 実線 15㎝			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5㎜			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(標準外入力)			
[R] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する			[K] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
[N] = 0.000 kg ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量(標準外入力)			[S] = 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する			
[M] = 0.000 kg ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量(標準外入力)			[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			
[P] = 0.000 l 軽油使用量(標準外入力)			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第 37 号 施工単価表 】

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.47ｔ　　1　式 当り

(修理費及び損耗費有り ,供用日数11日)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
軽量鋼矢板 賃料 1･2･3型 1～90日	0.47	ｔ				
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 1型､2型､3型	0.47	ｔ				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 11.000 日 供用日数 [G] = 0.000 日 総供用日数 [J] = 1 補助工法の有無 補助工法無 [E] = 0.470 ｔ 使用数量			[F] = 1 継続工事の有無 継続工事無 [B] = 2 修理費及び損耗費の有無 修理費及び損耗費有り [D] = 1.000 回 １現場での使用回数			

【 第 38 号 施工単価表 】

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時　　100　m 当り

(掘削深 2.5m以下　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下	100	m			施 82 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下	100	m			施 83 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 軽量金属 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	100	m			施 77 号	
計						
単位当たり						
[条件] [b] = 3　掘削深 2.5m以下 [c] = 5　矢板種別･掘削深度･段数 軽量金属製支保工の時 [e] = 0.000　m3　腹起し材数量 [g] = 2　設置段数･掘削深 2段 3.5m以下 [i] = 1　切梁材区分 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ			[A] = 2　支保工区分 軽量金属製支保工 [d] = 3　使用区分 軽量金属製支保工の時 [f] = 0.000　m3　切梁材数量 [h] = 1　腹起し材区分 軽量金属			

下松市上下水道局

【 第 39 号 施工単価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6　呼び径区分 呼び径50㎜		[B] = 1　融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う				
[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

下松市上下水道局

【 第 40 号 施工単価表 】

溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75㎜以下　　100　m 当り

(粘着ﾃｰﾌﾟ ,)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用溶剤浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ φ50㎜ PTC規格	120	m				
浸透防護ﾊｲﾊﾟｰｼｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾟ 50巾×20m	51	m				
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　呼び径区分 呼び径75㎜以下 [C] = 0.000　溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ割増係数 [yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合		[B] = 2　固定具区分 粘着ﾃｰﾌﾟ [D] = 0.000　固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞの割増係数				

下松市上下水道局

【 第 41 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5　呼び径区分 呼び径50㎜		[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

【 第 42 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50㎜　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50㎜		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

【 第 43 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み　分岐呼び径50㎜ 鋳鉄管 呼び径75㎜　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　管種･呼び径区分 鋳鉄管 呼び径75㎜		[B] = 6　分岐呼び径 50㎜				
[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

下松市上下水道局

【 第 44 号 施工単価表 】

コア取付け工 呼び径50㎜　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6　呼び径区分 50㎜		[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

【 第　45 号 施工単価表 】

消火栓設置 機械施工　地上式 単口　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 4～4.5t積級 2.9t吊		時間				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1　作業区分 設置 [B] = 1　施工区分 機械施工		[A] = 3　消火栓区分 地上式 単口				

【 第 46 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6　呼び径区分 呼び径50㎜		[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

【 第 47 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離8.4km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級		[B] = 8.400　km　片道運搬距離				
[C] = 2　DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[D] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		[E] = 1　処理対象区分 土砂				

【 第 48 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み　分岐呼び径50㎜ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75㎜　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 18　管種･呼び径区分 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75㎜		[B] = 6　分岐呼び径 50㎜				
[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

下松市上下水道局

【 第 49 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離5.2km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級		[B] = 5.200　km　片道運搬距離				
[C] = 2　DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[D] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		[E] = 1　処理対象区分 土砂				

【 第 50 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離3.9km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級		[B] = 3.900　km　片道運搬距離				
[C] = 2　DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[D] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		[E] = 2　処理対象区分 As塊･Co塊(無筋)				

【 第 51 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み　分岐呼び径50㎜ 鋳鉄管 呼び径100㎜　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　管種･呼び径区分 鋳鉄管 呼び径100㎜		[B] = 6　分岐呼び径 50㎜				
[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

【 第 52 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径40㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5　呼び径区分 呼び径40㎜		[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

【 第 53 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40㎜　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1　施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工 [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 6　呼び径区分 呼び径40㎜ [yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

【 第 54 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6　呼び径区分 呼び径40㎜		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		
[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

下松市上下水道局

【 第　55 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40㎜　　2　　口 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5　呼び径区分 呼び径40㎜		[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

【 第 56 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40㎜ 2 口 当り

(配管材撤去 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40㎜		[yx] = 1 仮設配管材の撤去区分 配管材を再使用しない				

【 第 57 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径40㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6　呼び径区分 呼び径40㎜		[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

【 第 58 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離8.1km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級		[B] = 8.100 km 片道運搬距離				
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[D] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		[E] = 1 処理対象区分 土砂				

【 第 59 号 施工単価表 】

基面整正　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 60 号 施工単価表 】

型枠工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)　　10　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　対象構造物 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

【 第 61 号 施工単価表 】

コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設　　100　m2 当り

(18-8-20(25) BB 60%　,目地材無し　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 18-8-20(25) (W/C≦60%)	12.1	m3				
小型車割増額 生コンクリート	12.1	m3				
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　対象構造物 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ [N1] = 46　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(25) BB 60% [Ny] = 1　生ｺﾝ夜間割増計上区分 夜間割増計上無し [D] = 1　目地材の有無 無し		[B] = 3　施工区分 人力打設 [N2] = 2　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増あり [C] = 10.000　m3　生ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量				

【 第 62 号 施工単価表 】

養生工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　　(率＋丸め) 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　対象構造物 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

【 第 63 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離8.2km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級		[B] = 8.200　km　片道運搬距離				
[C] = 2　DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[D] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		[E] = 2　処理対象区分 As塊･Co塊(無筋)				

【 第 64 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離8.5km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級		[B] = 8.500 km 片道運搬距離				
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[D] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		[E] = 1 処理対象区分 土砂				

【 第 65 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2.4km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級		[B] = 2.400　km　片道運搬距離				
[C] = 2　DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[D] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		[E] = 2　処理対象区分 As塊･Co塊(無筋)				

【 第 66 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離7.6km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級		[B] = 7.600 km	片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[D] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		[E] = 1 処理対象区分 土砂				

【 第 67 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離1.6km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級		[B] = 1.600　km　片道運搬距離				
[C] = 2　DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[D] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		[E] = 2　処理対象区分 As塊･Co塊(無筋)				

【 第 68 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離7.4km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,小型BHｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.13m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級		[B] = 7.400　km　片道運搬距離				
[C] = 2　DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[D] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		[E] = 2　処理対象区分 As塊･Co塊(無筋)				

【 第 69 号 施工単価表 】

養生工(一般養生) 無筋構造物　　10　　m3 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物種別 無筋構造物						

【 第 70 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白	1,785	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.75	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	78.75	kg				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		l				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			
[C] = 4 規格･仕様区分 実線 45cm			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(標準外入力)			
[R] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する			[K] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
[N] = 0.000 kg ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量(標準外入力)			[S] = 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する			
[M] = 0.000 kg ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量(標準外入力)			[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			
[P] = 0.000 l 軽油使用量(標準外入力)			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第 71 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径50㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7　呼び径区分 呼び径50㎜		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		
[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

【 第 72 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬(１車１回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離3km　　1　　t 当り

(割増なし　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
トラック運賃	1	t				
往復料金						
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　製品長 12m以内 [C] = 1　運賃割増区分 割増なし [y3] = 2　運搬区分 往復運搬		[B] = 3.000　km [D] = 0.000		片道運搬距離 運賃割増率		

【 第　73 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
仮設材等の積込･取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5　施工区分 基地積込→現場→基地取卸						

非常用給水栓設置工事

【 第　74 号 施工単価表 】

通水試験　　1　　日 当り

(既設管と連絡して　　,給水車が不要の場合　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　作業区分 給水車が不要の場合						

下松市上下水道局

【 第　75 号 施工単価表 】

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.0m以下　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 排対型:2次基準 損料補正なし		時間				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		[B] = 4　掘削深 3.0m以下				
[X] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準						

【 第 76 号 施工単価表 】

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.0m以下　　100　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 排対型:2次基準 損料補正なし		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4　掘削深 3.0m以下		[B] = 2　機械区分 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転				
[C] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		[X] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準				

【 第 77 号 施工単価表 】

支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下　　100 m 当り

(軽量金属 ,水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
腹起し材賃料 アルミ 70×115×4000 100m当り	1	式				
切梁材賃料 水圧サポート 770～1300 100m当り	1	式				
水圧ポンプ賃料 100m当り	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 設置段数･掘削深 2段 3.5m以下		[B] = 1 腹起し材区分 軽量金属				
[C] = 1 切梁材区分 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ		[D] = 3 作業区分 設置撤去				

【 第 78 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜　　1　箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 87 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	5	個			施 88 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 89 号	
計						
単位当たり						
[条件] [K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類･寸法 円形 1号 寸法250㎜			
[B] = 0.000 個 調整ﾘﾝｸﾞ数量			[I] = 1 調整ﾘﾝｸﾞ高さ 高さ50㎜			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 5.000 個 中部壁1数量			
[D] = 3 中部壁1高さ 高さ300㎜			[M] = 0.000 個 中部壁2数量			
[O] = 0.000 個 中部壁3数量			[G] = 0.000 個 下部壁数量			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 79 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜　　1　箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 87 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 88 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 89 号	
計						
単位当たり						
[条件] [K] = 1 施工区分 設置 [A] = 1 種類･寸法 円形 1号 寸法250㎜ [B] = 0.000 個 調整ﾘﾝｸﾞ数量 [I] = 1 調整ﾘﾝｸﾞ高さ 高さ50㎜ [C] = 1.000 個 上部壁数量 [E] = 1.000 個 中部壁1数量 [D] = 3 中部壁1高さ 高さ300㎜ [M] = 0.000 個 中部壁2数量 [O] = 0.000 個 中部壁3数量 [G] = 0.000 個 下部壁数量 [H] = 1.000 個 底版数量 [J] = 0.000 g 接合材数量						

下松市上下水道局

【 第 80 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50㎜　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1　施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工 [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 7　呼び径区分 呼び径50㎜ [yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

【 第 81 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員（配管工と同値）		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7　呼び径区分 呼び径50㎜		[yx] = 3　仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

【 第 82 号 施工単価表 】

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 排対型:2次基準 損料補正なし		時間				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 [X] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 3　掘削深 2.5m以下				

【 第 83 号 施工単価表 】

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下　　100　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 排対型:2次基準 損料補正なし		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　掘削深 2.5m以下		[B] = 2　機械区分 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転				
[C] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		[X] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準				

下松市上下水道局

【 第 84 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜ 1 箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 87 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	3	個			施 88 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 89 号	
計						
単位当たり						
[条件] [K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類･寸法 円形 1号 寸法250㎜				
[B] = 0.000 個 調整ﾘﾝｸﾞ数量 [C] = 1.000 個 上部壁数量 [D] = 3 中部壁1高さ 高さ300㎜		[I] = 1 調整ﾘﾝｸﾞ高さ 高さ50㎜ [E] = 3.000 個 中部壁1数量 [M] = 0.000 個 中部壁2数量				
[O] = 0.000 個 中部壁3数量 [H] = 1.000 個 底版数量		[G] = 0.000 個 下部壁数量 [J] = 0.000 g 接合材数量				

下松市上下水道局

【 第 85 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜ 1 箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 87 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			施 90 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 89 号	
計						
単位当たり						
[条件] [K] = 1 施工区分 設置 [B] = 0.000 個 調整ﾘﾝｸﾞ数量 [C] = 1.000 個 上部壁数量 [D] = 2 中部壁1高さ 高さ200㎜ [O] = 0.000 個 中部壁3数量 [H] = 1.000 個 底版数量			[A] = 1 種類･寸法 円形 1号 寸法250㎜ [I] = 1 調整ﾘﾝｸﾞ高さ 高さ50㎜ [E] = 1.000 個 中部壁1数量 [M] = 0.000 個 中部壁2数量 [G] = 0.000 個 下部壁数量 [J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 86 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜ 1 箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 87 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 91 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 89 号	
計						
単位当たり						
[条件] [K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類･寸法 円形 1号 寸法250㎜				
[B] = 0.000 個 調整ﾘﾝｸﾞ数量 [C] = 1.000 個 上部壁数量 [D] = 1 中部壁1高さ 高さ100㎜		[I] = 1 調整ﾘﾝｸﾞ高さ 高さ50㎜ [E] = 1.000 個 中部壁1数量 [M] = 0.000 個 中部壁2数量				
[O] = 0.000 個 中部壁3数量 [H] = 1.000 個 底版数量		[G] = 0.000 個 下部壁数量 [J] = 0.000 g 接合材数量				

【 第　87 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1　施工区分 設置		[A] = 3　種類･内寸(㎜)･高さ(㎜) 1号上部壁 内寸250 高150				

下松市上下水道局

【 第　88 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1　施工区分 設置		[A] = 6　種類･内寸(㎜)･高さ(㎜) 1号中部壁 内寸250 高300				

下松市上下水道局

【 第　89 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1　施工区分 設置		[A] = 9	種類･内寸(㎜)･高さ(㎜) 1号底版	内寸250 高40		

下松市上下水道局

【 第　90 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1　施工区分 設置		[A] = 5　種類･内寸(㎜)･高さ(㎜) 1号中部壁 内寸250 高200				

下松市上下水道局

【 第 91 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1　施工区分 設置		[A] = 4　種類･内寸(㎜)･高さ(㎜) 1号中部壁 内寸250 高100				

【 第　1 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20㎝級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56㎝							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ(45㎝) 自走式切断機用							
ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ渡し							
その他(材料)							

【 第　1 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15㎝以下				
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

非常用給水栓設置工事

【 第　2 号 施工パッケージ 】

特殊ブロック舗装 撤去　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
ブロック工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　作業区分 撤去							

下松市上下水道局

非常用給水栓設置工事

【 第　3 号 施工パッケージ 】
特殊ブロック舗装 再利用設置　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
ブロック工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　作業区分 再利用設置							

下松市上下水道局

【 第　4 号 施工パッケージ 】

歩車道境界ブロック撤去　再利用　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
バックホウ［ｸﾛｰﾗ型･超小旋回］賃料 山積0.22m3 排～3次型							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］＝ 2　再利用区分 再利用							

非常用給水栓設置工事

【 第　5 号 施工パッケージ 】

歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工有　A種(150/170×200×600)　　1　　m 当り

(18-8-20(25) BB 60%　　,小型　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型(～2014年) ～超低騒音							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
型わく工							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(25) (W/C≦60%)							
再生クラッシャラン RC-40							
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							

【 第　5 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工有　A種(150/170×200×600)　　1　　m 当り

(18-8-20(25) BB 60%　　,小型　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　作業区分 再利用設置			[J2] = 1　ﾌﾞﾛｯｸ規格 A種(150/170×200×600)				
[J3] = 1　基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[N1] = 8　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(25) BB 60%				
[J5] = 2　養生工の有無 有り			[N2] = 2　生ｺﾝ小型車割増 小型車割増あり				
[Ny] = 1　生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし			[sk] = 3　石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)				

非常用給水栓設置工事

【 第　6 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚220㎜ 2層施工　　1　　m2 当り

(厚/1000*単価　　,粒度調整砕石 M-40　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m							
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排対型(～2次)							
タイヤローラ 質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第　6 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚220㎜ 2層施工　　1　　m2 当り

(厚/1000*単価　　,粒度調整砕石 M-40　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
粒度調整砕石 M-40							
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 11　材料 粒度調整砕石 M-40 [J5] = 2　施工区分 2層施工 [sk] = 3　石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)			[J4] = 220.000　㎜　　全仕上り厚 [J9] = 1　費用の内訳 全ての費用				

非常用給水栓設置工事

【 第　7 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15㎝以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20㎝級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56㎝							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ(45㎝) 自走式切断機用							
ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ渡し							
その他(材料)							

下松市上下水道局

【 第　7 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			[J3] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　8 号 施工パッケージ 】

コンクリートはつり　3cmを超え6cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
空気圧縮機 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量4.0～5.0m3/min							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

下松市上下水道局

【 第　8 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリートはつり　3㎝を超え6㎝以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
[条件] [J1] = 2　平均はつり厚 3㎝を超え6㎝以下			[J2] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　9 号 施工パッケージ 】

フィルター層　100㎜以上120㎜未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3							
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型(～3次基準値) ～超低騒音							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリート用砂 荒目(洗い)							

【 第　9 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

フィルター層　100㎜以上120㎜未満　　1　　㎡ 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　平均厚さ 100㎜以上120㎜未満							

非常用給水栓設置工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】

排水性舗装･表層(車道･路肩部) 密度2.0 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm　　1 m2 当り

(小型 ,導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ポーラスアスコン(13)							
アスファルト乳剤 ゴム入りアスファルト乳剤							

【 第 10 号 施工パッケージ 】 （続 き）

排水性舗装･表層(車道･路肩部) 密度2.0 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm 1 m2 当り

(小型 ,導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ渡し							
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J3] = 2 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し [J5] = 1 瀝青材料の規格 ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) [y2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ夜間割増 夜間割増なし			[J1] = 1 平均施工幅員 1.4m未満 [A1] = 2 材料 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) [y1] = 2 ｱｽﾌｧﾙﾄ小型車割増 小型車割増あり				

非常用給水栓設置工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】

透水性アスファルト舗装　平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm　　1　m2 当り

(小型　　,密度2.10　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
開粒度アスコン(13)							
ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ渡し							

下松市上下水道局

【 第 11 号 施工パッケージ 】 （続 き）

透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm 1 m2 当り

(小型 ,密度2.10)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満				
[J3] = 1 材料 開粒度ｱｽｺﾝ(13) [y2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ夜間割増 夜間割増なし			[y1] = 2 ｱｽﾌｧﾙﾄ小型車割増 小型車割増あり				

【 第 12 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-20(25) BB 60% 1 m3 当り

(小型 ,一般養生)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(25) (W/C≦60%)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 62 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(25) BB 60% [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N2] = 2 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増あり			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [Ny] = 1 生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし				

非常用給水栓設置工事

【 第　13 号 施工パッケージ 】

基礎ブロック　金網柵　　1　　基 当り

(基礎砕石(t=10cm)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
基礎ブロック ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ 20×20×45(cm)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1　基礎種別 基礎ﾌﾞﾛｯｸ [J5] = 2　基礎砕石 有り(t=10cm)			[J3] = 1　構造物種別 金網柵 [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用				

下松市上下水道局