

係 長	☐	検 算	☐	設 計	☐
--------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------

令和 6 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

下松市上下水道局

着 工 竣 工	自 至 令 和 07 年 01 月 31 日	摘 要	
工 事 番 号			
幹 線 名 路 線 名 等			
工 事 場 所	下松市美里町三丁目地内		
工 事 名	平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要	DIP(GX) φ 200 L=192.5m DIP(GX) φ 150 L=3.8m DIP(GX) φ 100 L=5.3m 給水管切替工 18箇所 地下式単口消火栓 1基		

工 事 年 度	令和 6 年度
工 事 名	平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和06年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和06年06月01日 公共
単 価 地 区	周南市(地区7除く)、下松市、光市(旧市内)
機 損 適 用 年 月 日	令和05年度 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年04月水道歩掛
備 考	

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式				
消火栓設置工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等01						
	1	式				
配水管 φ 200	1	式			A 1 号	
配水管 φ 150	1	式			A 2 号	
配水管 φ 100	1	式			A 3 号	
土工 配水管	1	式			A 4 号	処:
給水管切替工	1	式			A 5 号	処:
17-17 式止水工法	1	式			A 6 号	
既設消火栓室撤去	1	式			A 7 号	処:
本舗装復旧工	1	式			A 8 号	処:
交通誘導警備員 B	104	人日			施 1 号	
舗装版切断排水・冷却排水処分費 As切断厚さ5cm As切断延長925m Co切断厚さ5cm Co切断延長6m	1	現場			施 2 号	処:
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
技術管理費						
	1	式				
通水試験						
既設管と連絡して 給水車が不要の場合		日			施 112 号	
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				交通影響あり(2)
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				交通影響あり(2)
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置工事						
	1	式				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 渦巻式フランジ付T字管 φ 200mm × φ 75mm 内面粉体塗装 54.6kg	1	個				
フランジ短管 形式2 GF-RF φ 75mm × 100 内面粉体塗装	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 接合セット φ 200mm ゴム輪, 押輪 ボルト・ナット(M20×100×3本)	1	個				
ボール式補修弁 φ 75 H=100 FCD ボール・レバー式 RF用 0.75MPa 内外面粉体塗装	1	個				
地下式単口消火栓 φ 75mm 7.5k 全面ゴムライニング 弁体 左開 内外面粉体塗装	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ継手品 φ 75mm 7.5K 16×75×4本 ハッキン・ボルト・ナット (SUS304)	1	組				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ継手品 φ 75mm 7.5K 16×65×4本 補修弁用 ハッキン・ボルト・ナット (SUS304)	1	組				
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ継手品 φ 75mm 7.5K 16×65×4本 補修弁用 ハッキン・ボルト・ナット (SUS304)	1	組				
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m 粘着テープ	0.6	m			施 3 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	0.6	m			施 4 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	1	口			施 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 6 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	2	口			施 7 号	
消火栓室工 H=540	1	式			C 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				交通影響あり(2)
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				交通影響あり(2)
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				
合計						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 1 号 A代価表 】 配水管 φ200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料 DIP φ200、VP φ75・φ50	1	式			B 1 号	
布設工 DIP φ200、VP φ75・φ50	1	式			B 2 号	
計						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【第 2 号 A代価表】

配水管 $\varphi 150$

1 式 当り

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 3 号 A代価表 】

配水管 $\varphi 100$

1 式 当り

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 4 号 A代価表 】						
土工 配水管						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	421	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾚｰﾝ 山積0.13m3	126	m2			施 8 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾚｰﾝ型 山積0.13m3(平積0.10)	141	m3			施 9 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 埋め戻し材 砂 ｸﾚｰﾝ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め	102	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生ｸﾗｯｼｬｰｼﾞﾝ RC-40	126	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒度調整碎石 M-30	23	m2			施 12 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	103	m2			施 13 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度13 t 50mm	103	m2			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度13 t 50mm	23	m2			施 15 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離7.1km DID区間有り 小型BH ｸﾚｰﾝ 山積0.13m3	141	m3			施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km DID区間有り 小型BH ｸﾚｰﾝ 山積0.13m3	6	m3			施 17 号	
廃材投棄料 A s	6	m3				処:

下松市上下水道局

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 4 号 A代価表 】

(続 き)

土工 配水管

1 式 当り

(, 処:)

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 5 号 A代価表 】 給水管切替工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料 給水管	1	式			B 7 号	
布設工 給水管	1	式			B 8 号	
土工 給水管	1	式			B 9 号	処:
計						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 6 号 A代価表 】

エアバック式止水工法

1 式 当り

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 7 号 A代価表 】						
既設消火栓室撤去						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋撤去 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 18 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 19 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾏｰ 山積0.13m3	1	m2			施 8 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾏｰ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.2	m3			施 9 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 埋め戻し材 砂 ｸﾏｰ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め	0.1	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー RC-40	1	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			施 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度13 t 50mm	1	m2			施 15 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.1km DID区間有り 小型BH ｸﾏｰ 山積0.13m3	0.2	m3			施 20 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km DID区間有り 小型BH ｸﾏｰ 山積0.13m3	0.1	m3			施 17 号	
廃材投棄料 A s	0.1	m3				処:

下松市上下水道局

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 7 号 A代価表 】

(続 き)

既設消火栓室撤去

1 式 当り

(, 処:)

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 8 号 A代価表 】						
本舗装復旧工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	401	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾚｰﾝ 山積0.13m3	221	m2			施 8 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾚｰﾝ型 山積0.13m3(平積0.10)	2	m3			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	221	m2			施 21 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度13 t 50mm プライムコート	221	m2			施 22 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km DID区間有り 小型BH ｸﾚｰﾝ 山積0.13m3	9	m3			施 17 号	
廃材投棄料 A s	9	m3				処:
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	8	m			施 23 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	2	m			施 24 号	
計						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 1 号 B代価表 】						
材料 DIP φ200、VP φ75・φ50						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ200mm×5m 内面粉体塗装 接合部品含 179kg	38	本				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ200mm×φ150mm 内面粉体塗装 57.0kg	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ200mm×φ100mm 内面粉体塗装 49.2kg	2	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 浅層埋設形ワンジ付T字管 φ200mm×φ75mm 内面粉体塗装 47.0kg	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°φ200mm 内面粉体塗装 40.9kg	3	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°φ200mm 内面粉体塗装 37.6kg	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°φ200mm 内面粉体塗装 35.9kg	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°φ200mm 内面粉体塗装 44.6kg	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°φ200mm 内面粉体塗装 41.3kg	3	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 ライフ φ200mm	9	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 接合セット φ200mm ゴム輪、押輪、ボルト・ナット(M20・100×3本)	10	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 G-Linkセット φ200mm	9	個				

【 第 1 号 B代価表 】 (続 き) 材料 DIP φ 200、VP φ 75 ・ φ 50 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
両受ソトシル仕切弁 GX形 DIP用 φ 200mm 10K	1	個				
ソトシル仕切弁(フランジ型) FCD製 φ 75mm 7.5K 内襯 内外面粉体塗装 2種	1	個				
ソトシル仕切弁(フランジ型) FCD製 φ 50mm 7.5K 内襯 内外面粉体塗装 2種	1	個				
GX形 コム輪 異形管用 φ 200mm	2	個				
NS形 コム輪 φ 200mm NS形カ帽用	1	個				
鋳鉄製カ形VCジョイント片落 (D) φ 100mm × (V) φ 75mm 内面粉体塗装 抜止付	1	個				
鋳鉄製カ形VCジョイント片落 (D) φ 100mm × (V) φ 50mm 内面粉体塗装 抜止付	1	個				
鋳鉄製カ形VSジョイント φ 75mm 90° ショート 内面粉体塗装 抜止付	2	個				
鋳鉄製カ形VSジョイント φ 50mm 90° ショート 内面粉体塗装 抜止付	2	個				
硬質塩化ビニル管 鋳鉄製カ形VC短管1号片落 φ 75mm × φ 50mm RF7.5K 内外面粉体塗装 抜止付	1	個				
硬質塩化ビニル管 鋳鉄製カ形VC短管1号 φ 50mm RF7.5K 内外面粉体塗装 抜止付	1	個				
硬質塩化ビニル管 鋳鉄製カ形帽 φ 75mm 内外面粉体塗装 抜止付	1	個				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 1 号 B代価表 】 材料 DIP φ 200、VP φ 75 ・ φ 50						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ 75mm × 4m	1.375	本				
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ 50mm × 4m	1.25	本				
HIVP継手 IL形 φ 50mm TS形	4	個				
鋳鉄製丸形T字管 フランジ 形 φ 75mm × φ 50mm 塩ビ・鋼管用 内外面粉体塗装	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 継手品 φ 75mm 7.5K 16 × 75 × 4本 パッキン・ボルト・ナット (SUS304)	1	組				
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 継手品 φ 75mm 7.5K 16 × 75 × 4本 パッキン・ボルト・ナット (SUS304)	1	組				
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 継手品 φ 50mm 7.5K 16 × 60 × 4本 パッキン・ボルト・ナット (SUS304)	2	組				
サドル付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用 鋳鉄製 φ 50mm × φ 20mm JWWA規格 コア無し	1	個				
分水栓用閉栓キャップ φ 20mm	1	個				
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m 粘着テープ	191.7	m			施 3 号	
埋設標示シート W=150mm ダブル型	191.7	m				
マーカ(管路用) MK-1W	10	本				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 1 号 B代価表 】

(続 き)

材料 DIP φ 200、VP φ 75・φ 50

1 式 当り

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 2 号 B代価表 】 布設工 DIP φ 200、VP φ 75 ・ φ 50 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	191.7	m			施 4 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	9	口			施 29 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)	1	口			施 30 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径200mm	0.5	m			施 31 号	
G X形継手接合 直管 呼び径200mm	38	口			施 32 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	10	口			施 5 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	11	口			施 33 号	
メカニカル継手 呼び径200mm 特殊押輪	1	口			施 34 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 特殊押輪	2	口			施 35 号	
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径200mm	1	口			施 36 号	
鋳鉄管G X形継手取外し G-Link(異形管) 呼び径200mm	2	口			施 37 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	8	口			施 38 号	

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 2 号 B代価表 】 (続 き) 布設工 DIP φ 200、VP φ 75 ・ φ 50 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	7	口			施 39 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	2	m			施 40 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	5 5	m			施 41 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	5	口			施 42 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	6	口			施 43 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	12	口			施 44 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	2	口			施 7 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下 鋳鉄管:JWWA 7.5K	2	口			施 45 号	
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	1	基			施 46 号	
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	1	基			施 47 号	
仕切弁バタフライ弁設置 (人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			施 48 号	
仕切弁室据付工 H=810mm (土被り970mm) φ 150以上	2	箇所			C 2 号	

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 2 号 B代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
布設工 DIP φ 200、VP φ 75 ・ φ 50						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室据付工 H=810mm（土被り970mm） φ 100以下	2	箇所			C 3 号	
排泥弁室据付工 H=810mm（土被り970mm）	1	箇所			C 4 号	
排泥弁室据付工 H=1060mm（土被り1200mm）	1	箇所			C 5 号	
管明示シート	191.7	m			施 49 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径50mm	1	箇所			施 50 号	
計						
単位当たり						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 3 号 B代価表 】						
材料 DIP φ150					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ150mm×5m 内面粉体塗装 接合部品含 136kg	1	本				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90° φ150mm 内面粉体塗装 31.2kg	2	個				
ダクタイル鋳鉄管 K形 継輪 φ150mm 内面粉体塗装 25.1kg	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 K形 特殊押輪 φ150mm 3DkNタイプ ゴム輪・ボルト・ナット含	2	組				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 接合セット φ150mm ゴム輪, 押輪 ボルト・ナット(M20×100×3本)	3	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 G-Linkセット φ150mm	1	個				
受挿しソフトラック仕切弁 GX形 DIP用 φ150mm 10K	1	個				
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 粘着テープ	3.3	m			施 51 号	
埋設標示シート W=150mm ダブル型	3.3	m				
マーカー(管路用) MK-1W	2	本				
計						
単位当たり						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 4 号 B代価表 】 布設工 DIP φ150						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	3.3	m			施 52 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	2	口			施 53 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 54 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm	0.5	m			施 55 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	1	口			施 56 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	3	口			施 57 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	1	口			施 58 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 特殊押輪	2	口			施 59 号	
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	1	基			施 60 号	
管明示シート	3.3	m			施 49 号	
計						
単位当たり						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 5 号 B代価表 】							1 式 当り
材料 DIP φ100							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ100mm×4m 内面粉体塗装 接合部品含 71.9kg	1	本					
ダクタイル鋳鉄管 GX形 乙字管 φ100mm×300H 内面粉体塗装 26.1kg	1	個					
ダクタイル鋳鉄管 GX形 接合セツト φ100mm ゴム輪,押輪 ホルトナット(M20・100×2本)	4	個					
ダクタイル鋳鉄管 GX形 G-Linkセツト φ100mm	1	個					
受挿シワツシール仕切弁 GX形 DIP用 φ100mm 10K	2	個					
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 粘着テープ	4.4	m			施 61 号		
埋設標示シート W=150mm ダブル型	4.4	m					
計							
単位当たり							

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 6 号 B代価表 】 布設工 DIP φ100 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	4.4	m			施 62 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	2	口			施 63 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	4	口			施 64 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	1	口			施 65 号	
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	2	基			施 47 号	
管明示シート	4.4	m			施 49 号	
計						
単位当たり						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 7 号 B代価表 】							1 式 当り
材料 給水管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
サドル付分水栓(ホ-ル式) タケル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ200mm × φ20mm JWWA規格 コア無し	9	個					
サドル付分水栓(ホ-ル式) タケル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ200mm × φ25mm JWWA規格 コア無し	4	個					
サドル付分水栓(ホ-ル式) タケル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ200mm × φ30mm JWWA規格 コア無し	2	個					
サドル付分水栓(ホ-ル式) タケル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ200mm × φ40mm JWWA規格 コア無し	1	個					
サドル付分水栓(ホ-ル式) タケル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ200mm × φ50mm JWWA規格 コア無し	1	個					
サドル付分水栓(ホ-ル式) 塩化ビ-ル管・鋼管用 鋳鉄製 φ75mm × φ20mm JWWA規格 コア無し	1	個					
SUS密着コブ φ20mm	9	個					
SUS密着コブ φ25mm	4	個					
SUS密着コブ φ30mm	2	個					
SUS密着コブ φ40mm	1	個					
SUS密着コブ φ50mm	1	個					
ホ-リェン管用継手 分・止水栓用ソケット φ20mm JWWA規格	10	個					

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 7 号 B代価表 】 材料 給水管							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ホリシリン管用継手 分・止水栓用ソケット φ 25mm JWWA規格	4	個					
ホリシリン管用継手 分・止水栓用ソケット φ 30mm JWWA規格	2	個					
ホリシリン管用継手 分・止水栓用ソケット φ 50mm JWWA規格	1	個					
伸縮可とう継手 HI 分止水栓用 φ 40mm	1	個					
ホリシリン管 (水道用二層管) 1種 φ 20mm	31.5	m					
ホリシリン管 (水道用二層管) 1種 φ 25mm	8	m					
ホリシリン管 (水道用二層管) 1種 φ 30mm	10.5	m					
ホリシリン管 (水道用二層管) 1種 φ 50mm	1	m					
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ 13mm × 4m	0.3	本					
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ 20mm × 4m	0.4	本					
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ 25mm × 4m	0.15	本					
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ 30mm × 4m	0.15	本					

【 第 7 号 B代価表 】 材料 給水管							(続 き)	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ 40mm × 4m	0.25	本						
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ 50mm × 4m	0.075	本						
ポリレン管用継手 おねじ付ソケット 1種管用 φ 20mm JWWA規格	10	個						
ポリレン管用継手 おねじ付ソケット 1種管用 φ 25mm JWWA規格	6	個						
ポリレン管用継手 おねじ付ソケット 1種管用 φ 30mm JWWA規格	2	個						
ポリレン管用継手 おねじ付ソケット 1種管用 φ 50mm JWWA規格	1	個						
ポリレン管用継手 ソケット 1種管用 φ 20mm JWWA規格	1	個						
ポリレン管用継手 ソケット 1種管用 φ 25mm JWWA規格	2	個						
Pソケット φ 20	1	個						
HIVP継手 エルブ φ 13mm TS形	8	個						
HIVP継手 エルブ φ 20mm TS形	8	個						
HIVP継手 エルブ φ 25mm TS形	4	個						

【 第 7 号 B代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
材料 給水管						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
HIVP継手 I継 ⁺ φ 30mm TS形	4	個				
HIVP継手 I継 ⁺ φ 40mm TS形	2	個				
HIVP継手 I継 ⁺ φ 50mm TS形	2	個				
HIVP継手 ソケット φ 40mm TS形	1	個				
HIVP継手 異形ソケット φ 20mm × φ 13mm TS形	4	個				
HIVP金属入レ ⁺ ソケット 形 φ 20mm	8	個				
HIVP金属入レ ⁺ ソケット 形 φ 25mm	2	個				
HIVP金属入レ ⁺ ソケット 形 φ 30mm	2	個				
HIVP金属入レ ⁺ ソケット 形 φ 50mm	1	個				
ホ ⁺ -ル式止水栓 φ 20mm テ-パ ⁺ -めねじ 樹脂蝶ハ ⁺ ント ⁺ ル	2	個				
ホ ⁺ -ル式止水栓 逆止弁付 φ 20mm JWWA規格	4	個				
ホ ⁺ -ル式止水栓 逆止弁付 φ 25mm JWWA規格	1	個				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 7 号 B代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
材料 給水管						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
青銅製ワット・ル仕切弁 φ30mm めねじ 白丸ハンドル 左開	1	個				
鉛ワ-青銅製仕切弁 φ20mm 10k 内ねじ テ-パ-めねじ JIS B 2011 厚労省令138号適合	3	個				
鉛ワ-青銅製仕切弁 φ25mm 10k 内ねじ テ-パ-めねじ JIS B 2011 厚労省令138号適合	3	個				
鉛ワ-青銅製仕切弁 φ30mm 10k 内ねじ テ-パ-めねじ JIS B 2011 厚労省令138号適合	1	個				
鉛ワ-青銅製仕切弁 φ50mm 10k 内ねじ テ-パ-めねじ JIS B 2011 厚労省令138号適合	1	個				
止水栓BOX 100 × 300	7	個				
SKX ヲット 締付接合型継手 VP φ30 × VLP φ32 内外面粉体塗装	1	個				
計						
単位当たり						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 8 号 B代価表 】							1 式 当り
布設工 給水管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm	9	箇所			施 66 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm	4	箇所			施 67 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 鋳鉄管 呼び径200mm	2	箇所			施 68 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径200mm	1	箇所			施 69 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径200mm	1	箇所			施 70 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径75mm	1	箇所			施 71 号		
コア取付け工 呼び径20mm	9	箇所			施 72 号		
コア取付け工 呼び径25mm	4	箇所			施 73 号		
コア取付け工 呼び径30mm	2	箇所			施 74 号		
コア取付け工 呼び径40mm	1	箇所			施 75 号		
コア取付け工 呼び径50mm	1	箇所			施 76 号		
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	31.5	m			施 77 号		

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 8 号 B代価表 】 布設工 給水管						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	8	m			施 78 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	10.5	m			施 79 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	1	m			施 80 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	4	□			施 81 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	4	□			施 82 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	2	□			施 83 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	10	□			施 84 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	4	□			施 85 号	
ポリエチレン管切断 呼び径30mm	2	□			施 86 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	1	□			施 87 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	□			施 88 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	1.2	m			施 89 号	

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 8 号 B代価表 】 布設工 給水管						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	1 6	m			施 90 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	0 6	m			施 91 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	0 6	m			施 92 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	1	m			施 93 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	0 3	m			施 41 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	16	□			施 94 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	20	□			施 95 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	8	□			施 96 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm	8	□			施 97 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	6	□			施 98 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	4	□			施 44 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm	4	□			施 99 号	

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 8 号 B代価表 】 布設工 給水管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	16	□			施 100 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm	4	□			施 101 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径30mm	4	□			施 102 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm	2	□			施 103 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	2	□			施 43 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm 止水栓のみ取付	3	箇所			施 104 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm 止水栓のみ取付	3	箇所			施 105 号	
止水栓取付け PP用 呼び径30mm 止水栓のみ取付	2	箇所			施 106 号	
止水栓取付け PP用 呼び径50mm 止水栓のみ取付	1	箇所			施 107 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm 接合及び止水栓筐取付	6	箇所			施 108 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm 接合及び止水栓筐取付	1	箇所			施 109 号	
仕切弁室据付工 H=660mm（土被り800mm） φ 100以下	1	箇所			C 6 号	

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 8 号 B代価表 】
布設工 給水管

(続 き)

1 式 当り

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 9 号 B代価表 】						
土工 給水管						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	94	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	6	m			P 3 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3	28	m2			施 8 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	0.1	m3			施 110 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	21	m3			施 9 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			P 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 埋め戻し材 砂 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め	14	m3			施 10 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	1	m3			P 5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾌﾟ RC-40	27	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整砕石 M-30	27	m2			施 13 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度13 t 50mm	28	m2			施 14 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(25) BB 60% 小型 一般養生	0.1	m3			P 6 号	

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 9 号 B代価表 】 (続 き)						
土工 給水管 (, 処 :) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.1km DID区間有り 小型BH ｸｰﾗ 山積0.13m3	21	m3			施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km DID区間有り 小型BH ｸｰﾗ 山積0.13m3	1	m3			施 17 号	
廃材投棄料 A s	1	m3				処 :
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.2km DID区間有り 小型BH ｸｰﾗ 山積0.13m3	0.1	m3			施 111 号	
廃材投棄料 Co鉄筋無 2t車	0.1	m3				処 :
計						
単位当たり						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 1 号 C代価表 】						
消火栓室工 H=540						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
丸型消火栓鉄蓋 ROES-50G-10C	1	個				
丸型消火栓用上部壁 WO-50-200A	1	個				
丸型消火栓用下部壁 NHVO-50-200C	1	個				
丸型消火栓用底版 NHVO-50-40S	1	個				
緊結セット 円形3号用 M16×150 3ヶ所 AJフレーム材ダセット SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 25 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 26 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			施 27 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 28 号	
計						
単位当たり						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 2 号 C代価表 】						
仕切弁室据付工 H=810mm（土被り970mm） φ150以上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-150B レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 下部壁 NHVO-25-300C レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHVO-25-60S コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12×75 3ヶセット ボルト・ナット・ワッシャー SUS304製	1	組				
マーカ(弁室用) MK-2W	1	本				
KSSプロケット 型	1	個				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 113 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 114 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高150	1	個			単 1 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 115 号	

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 2 号 C代価表 】 (続 き)

仕切弁室据付工 H=810mm (土被り970mm) φ150以上

1 箇所 当り

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 3 号 C代価表 】						
仕切弁室据付工 H=810mm（土被り970mm） φ100以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-150B レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-300B レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHVO-25-60SS(A-B) コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12×75 3ヶセット ボルト・ナット・ワッシャー SUS304製	1	組				
マーカ(弁室用) MK-2W	1	本				
KSSプレート 型	1	個				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 113 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 114 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高150	1	個			単 1 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 116 号	

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 3 号 C代価表 】

(続 き)

仕切弁室据付工 H=810mm (土被り970mm) φ100以下

1 箇所 当り

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 4 号 C代価表 】						
排泥弁室据付工 H=810mm（土被り970mm）						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋（排泥弁用） CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-150B レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-300B レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHVO-25-60SS(A-B) コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12×75 3ヶセット ボルト・ナット・ワッシャー SUS304製	1	組				
マーカ(弁室用) MK-2W	1	本				
KSSプレート 型	1	個				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 113 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 114 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高150	1	個			単 1 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 116 号	

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 4 号 C代価表 】

(続 き)

排泥弁室据付工 H=810mm (土被り970mm)

1 箇所 当り

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 5 号 C代価表 】						
排泥弁室据付工 H=1060mm（土被り1200mm）						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋（排泥弁用） CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-200B レジンコンクリート製	2	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-300B レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHVO-25-60SS(A-B) コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12×75 3ヶセット ボルト・ナット・ワッシャー SUS304製	1	組				
マーカ（弁室用） MK-2W	1	本				
KSSプレート 型	1	個				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 113 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 114 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	2	個			施 117 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 116 号	

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 5 号 C代価表 】

(続 き)

排泥弁室据付工 H=1060mm (土被り1200mm)

1 箇所 当り

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 6 号 C代価表 】						
仕切弁室据付工 H=660mm（土被り800mm） φ100以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-300B レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHVO-25-60SS(A-B) コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12×75 3ヶセット ホルトナットワッシャー SUS304製	1	組				
マーカ(弁室用) MK-2W	1	本				
KSSブラケット 型	1	個				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 113 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 114 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 116 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高60	1	個			単 2 号	
計						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 6 号 C代価表 】

(続 き)

仕切弁室据付工 H=660mm (土被り800mm) φ100以下

1 箇所 当り

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 1 号 単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高150 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 2 号 单 価 表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高60

1 個 当り

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 1 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計	1					
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 2 号 施工単価表 】						
舗装版切断排水・冷却排水処分費 As切断厚さ5cm As切断延長925m (Co切断厚さ5cm ,Co切断延長6m) (,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
冷却排水処分費 アスファルト舗装 厚さ10cm以下 切断延長1000m以下	1	式				処:
冷却排水処分費 コンクリート舗装 厚さ10cm以下 切断延長50m以下	1	式				処:
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 舗装版の種類 アスファルト舗装・コンクリート舗装		[B] =	5.000 cm	アスファルト舗装 切断厚さ		
[C] = 925.000 m アスファルト舗装 切断延長		[D] =	5.000 cm	コンクリート舗装 切断厚さ		
[E] = 6.000 m コンクリート舗装 切断延長						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 3 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m (, 粘着テープ)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
ホリスリーブ φ 200mm	120	m				
粘着テープ W=50mm	104	m				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 呼び径・管長区分 呼び径200mm 管長5m		[B] = 2 固定具区分 粘着テープ				
[C] = 0.000 ホリスリーブの割増係数		[D] = 0.000 固定用ゴムパットの割増係数				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 4 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm (,クレーン付トラック使用)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 200mm		[B] = 2	クレーン使用区分	クレーン付トラック使用		
[D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[C] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 5 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 4	呼び径区分 呼び径200mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 6 号 施工単価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）						
労務費の %		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1	消火栓区分 地下式 単口			
[B] = 1 施工区分 機械施工						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 7 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鑄鉄管:JWWA 7.5K						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm		[B] = 1	規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 8 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ ｸﾏｰ 山積0.13m3,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾏｰ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下		[B] = 2	バックホウ規格 ｸﾏｰ型 山積0.13m3(平積0.10)			
[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 9 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.13m3(平積0.10)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 クラ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 クラ型 山積0.13m3(平積0.10)		[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 10 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 埋め戻し材 砂 (ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 ,埋戻し+締固め)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し+締固め		人				
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋め戻し材 砂	126	m3				
石材小型車割増 2t車	126	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻 + 締固め		[DS] = 17 埋戻土区分	埋め戻し材 砂			
[sk] = 3 石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)		[A] = 126.000 m3	埋戻材数量			
[B] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		[X] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分	排対型:2次基準			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 11 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生クラッシャー RC-40 ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャー RC-40	19.05	m3				
石材小型車割増 2t車	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 再生クラッシャー RC-40		[A] = 0.150 m 仕上り厚 [sk] = 3 石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 12 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m (粒度調整砕石 M-30 ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒度調整砕石 M-30	12.7	m3				
石材小型車割増 2t車	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤		[A] = 0.100 m 仕上り厚				
[y1] = 6 路盤材区分 粒度調整砕石 M-30		[sk] = 3 石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 13 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m (粒度調整砕石 M-30 ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒度調整砕石 M-30	15.24	m3				
石材小型車割増 2t車	15.24	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤		[A] = 0.120 m 仕上り厚				
[y1] = 6 路盤材区分 粒度調整砕石 M-30		[sk] = 3 石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 14 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度13 (t 50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度アスコン(13)	7.544	t				
小型車割増額 アスファルト混合物	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハッドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
労務、損料、運転経費の％ 計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t 50mm		[A] = 30.000 mm	舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩		[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無				
[E] = 3 瀝青材区分 瀝青材散布 無		[F] = 14 アスファルト混合物規格 再生密粒度13				
[ya] = 2 アスファルト小型車割増 小型車割増あり		[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度(標準以外入力)			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 14 号 施工単価表 】 (続 き)

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度13

100 m2 当り

(t = 50mm,)

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 15 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度13 (t 50mm ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
小型車割増額 アスファルト混合物	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハッドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
労務、損料、運転経費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t 50mm		[A] = 50.000 mm	舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩		[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無				
[E] = 3 瀝青材区分 瀝青材散布 無		[F] = 14 アスファルト混合物規格 再生密粒度13				
[ya] = 2 アスファルト小型車割増 小型車割増あり		[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度(標準以外入力)			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 15 号 施工単価表 】 (続 き)

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度13

100 m2 当り

(t = 50mm,)

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 16 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.1km (DID区間有り , 小型BH ｸｰﾗ 山積0.13m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ﾓﾃｰﾁｪﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級		[B] =	7.100 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] =	1 ﾀｲﾔ損耗費 良好			
[D] = 2 ﾊｯｸﾙ規格 ｸｰﾗ型 山積0.13m3		[E] =	1 処理対象区分 土砂			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 17 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km (DID区間有り , 小型BH ｸｰﾗ 山積0.13m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オロート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級		[B] =	2.000 km	片道運搬距離		
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] =	1	タイヤ損耗費 良好		
[D] = 2 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.13m3		[E] =	2	処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)		

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 18 号 施工単価表 】						
鉄蓋撤去 円形 3号 寸法500mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 撤去		[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 19 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 3号上部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 施工区分 撤去		[A] = 20 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号上部壁 内寸500 高200				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 20 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.1km (DID区間有り , 小型BH ｸｰﾗ 山積0.13m3)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級		[B] =	7.100 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] =	1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 2 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.13m3		[E] =	1 処理対象区分 土砂			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 21 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計	1					
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し		[A] =	0.000 m	整正厚		

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 22 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度13						
(t 50mm , プライムコート)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
小型車割増額 アスファルト混合物	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハイド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
労務、損料、運転経費の % 計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t 50mm		[A] =	50.000 mm	舗装厚		

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 22 号 施工単価表 】 (続 き)

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度13

100 m2 当り

(t 50mm ,ﾌﾟﾗｲムｺｰﾄ)

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 23 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.5	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	26.25	kg				
軽油 ハトール給油		l				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動				
[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無				
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無		[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18%				
[I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合		[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する				
[J] = 1 塗料区分 白		[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(標準外入力)				
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装				
[N] = 0.000 kg プライマー使用量(標準外入力)		[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する				
[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(標準外入力)		[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する				
[P] = 0.000 l 軽油使用量(標準外入力)		[V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 24 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線 45cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.75	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	78.75	kg				
軽油 ハトール給油		l				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動				
[C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無				
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無		[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%				
[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合		[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する				
[J] = 1 塗料区分 白		[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(標準外入力)				
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装				
[N] = 0.000 kg プライマー使用量(標準外入力)		[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する				
[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(標準外入力)		[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する				
[P] = 0.000 l 軽油使用量(標準外入力)		[V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

下松市上下水道局

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 25 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
無収縮・流動性材	0.007	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 設置		[A] = 3	種類・寸法 円形 3号 寸法500mm			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 26 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 20 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号上部壁 内寸500 高200				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 27 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 24 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号下部壁 内寸500 高200				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 28 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 27 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号底版 内寸500 高40				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 29 号 施工単価表 】 鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 5 呼び径区分 呼び径200mm				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 30 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 2 材質区分 ダクタイル鋳鉄管(FCD)		[A] = 2 カッター使用区分	エンジンカッター使用			
[B] = 5 呼び径区分 呼び径200mm						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 31 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径200mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 機械力		[B] = 4 呼び径区分 200mm				
[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用		[E] = 0.000 日		トラッククレーン賃料日数		
[D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 32 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 管種区分 直管		[B] = 4	呼び径区分 呼び径200mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 33 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 4	呼び径区分 呼び径200mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 34 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径200mm						
(,特殊押輪)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
継手労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 200mm		[B] = 1	E1外充填工(700mm以上有効) E1外充填工無			
[y1] = 1 継手種別		[y2] = 2	押輪種別 特殊押輪			
[C] = 0.000 % 割増率		[D] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 35 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径100mm (,特殊押輪)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
継手労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 100mm		[B] = 1	E1外充填工(700mm以上有効) E1外充填工無			
[y1] = 1 継手種別		[y2] = 2	押輪種別 特殊押輪			
[C] = 0.000 % 割増率		[D] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 36 号 施工单価表 】

鑄鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径200mm

1 口 当り

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 37 号 施工単価表 】						
鋳鉄管 G X 形継手取外し G-Link(異形管) 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種区分 G-Link(異形管)		[B] = 4	呼び径区分 呼び径200mm			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 38 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工（メカニカル継手）呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 39 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工（メカニカル継手）呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 40 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 41 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 42 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 43 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 44 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm							2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （率+丸め）								
労務費の%		%						
計								
単位当たり								
[条件]								
[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合								

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 45 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径65mm以下 鑄鉄管:JWWA 7.5K						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径65mm以下		[B] = 1	規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 46 号 施工単価表 】						
鑄鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径200mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 クレーン付トラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[G] = 1 作業区分 設置		[A] = 4 呼び径区分 呼び径200mm				
[B] = 1 形状区分 縦型		[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用				
[E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 47 号 施工単価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[G] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下				
[B] = 1 形状区分 縦型		[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用				
[E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[D] = 1.000 歩掛補正係数: 必要時以外1.0				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 48 号 施工単価表 】						
仕切弁バタフライ弁設置（人力）(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 49 号 施工単価表 】 管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 50 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビール管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 11 管種・呼び径区分 ビール管 呼び径50mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 51 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m (, 粘着テープ)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
ホ リスリーブ φ 150mm	120	m				
粘着テープ W=50mm	83.6	m				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 呼び径・管長区分 呼び径150mm 管長5m		[B] = 2 固定具区分 粘着テープ				
[C] = 0.000 ホ リスリーブ の割増係数		[D] = 0.000 固定用ゴムパットの割増係数				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 52 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm (,クレーン付トラック使用)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 150mm		[B] = 2	クレーン使用区分	クレーン付トラック使用		
[D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[C] = 1.000		歩掛補正係数: 必要時以外1.0		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 53 号 施工単価表 】 鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 4 呼び径区分 呼び径150mm				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 54 号 施工単価表 】 ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 2 材質区分 ダクタイル鋳鉄管(FCD)		[A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用				
[B] = 4 呼び径区分 呼び径150mm						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 55 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径150mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 機械力		[B] = 3 呼び径区分 150mm				
[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用		[E] = 0.000 日		トラッククレーン賃料日数		
[D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 56 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 管種区分 直管		[B] = 3	呼び径区分 呼び径150mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 57 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 3	呼び径区分 呼び径150mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 58 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 3	呼び径区分 呼び径150mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 59 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm						
(,特殊押輪)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正 (4%加算)		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
継手労務費の % 計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm [y1] = 1 継手種別 [C] = 0.000 % 割増率 [yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合		[B] = 1 1 1 [y2] = 2 2 2 [D] = 1.000	1 1 1 2 2 2 1.000	1 1 1 2 2 2 1.000	1 1 1 2 2 2 1.000	1 1 1 2 2 2 1.000

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 60 号 施工単価表 】						
1 基 当り 鑄鉄製仕切弁設置（機械力）（縦型）呼び径150mm （クレーン付トラック使用 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[G] = 1 作業区分 設置		[A] = 3 呼び径区分 呼び径150mm				
[B] = 1 形状区分 縦型		[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用				
[E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 61 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m (, 粘着テープ)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
ホリスリーブ φ100mm	125	m				
粘着テープ W=50mm	61.2	m				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径・管長区分 呼び径100mm 管長4m		[B] = 2 固定具区分 粘着テープ				
[C] = 0.000 ホリスリーブの割増係数		[D] = 0.000 固定用ゴムパットの割増係数				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 62 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm (,クレーン付トラック使用)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 100mm		[B] = 2 クレーン使用区分	クレーン付トラック使用			
[D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[C] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 63 号 施工单価表 】

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm

1 口 当り

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 64 号 施工単価表 】							1	口 当り
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め）								
労務費の%		%						
計								
単位当たり								
[条件]								
[A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 2	呼び径区分 呼び径100mm					
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合								

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 65 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 2	呼び径区分 呼び径100mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 66 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径200mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 67 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径200mm		[B] = 3 分岐呼び径 25mm				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 68 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 鋳鉄管 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径200mm		[B] = 4 分岐呼び径 30mm				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 69 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径200mm		[B] = 5 分岐呼び径 40mm				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 70 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径200mm		[B] = 6 分岐呼び径 50mm				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 71 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビール管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 12 管種・呼び径区分 ビール管 呼び径75mm		[B] = 2	分岐呼び径 20mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 72 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 20mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 73 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径25mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 25mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 74 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径30mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 30mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 75 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 40mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 76 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 50mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 77 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 78 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 79 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径30mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 80 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 81 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 82 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 83 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 84 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 85 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径25mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 86 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径30mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 87 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 88 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 89 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 90 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 3	呼び径区分 呼び径20mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 91 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 92 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 93 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 94 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 95 号 施工単価表 】							2	口 当り
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）								
労務費の%		%						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合								

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 96 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm							2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （率+丸め）								
労務費の%		%						
計								
単位当たり								
[条件]								
[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合								

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 97 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm							2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （率+丸め）								
労務費の%		%						
計								
単位当たり								
[条件]								
[A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合								

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 98 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 99 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 100 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 101 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 102 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径30mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 103 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 104 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm (止水栓のみ取付 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 区分 PP用		[B] = 2 呼び径区分 20mm				
[C] = 3 取付区分 止水栓のみ取付		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 105 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm				1 箇所 当り		
(止水栓のみ取付 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 区分 PP用		[B] = 3 呼び径区分 25mm				
[C] = 3 取付区分 止水栓のみ取付		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 106 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径30mm (止水栓のみ取付 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 区分 PP用		[B] = 4 呼び径区分 30mm				
[C] = 3 取付区分 止水栓のみ取付		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 107 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径50mm (止水栓のみ取付 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 区分 PP用		[B] = 6 呼び径区分 50mm				
[C] = 3 取付区分 止水栓のみ取付		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 108 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm						
(接合及び止水栓筐取付 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 区分 PP用		[B] = 2 呼び径区分 20mm				
[C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 109 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm (接合及び止水栓筐取付 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 区分 PP用		[B] = 3 呼び径区分 25mm				
[C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 110 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工 時間的制約なし	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物		[B] = 2 工法区分 人力施工				
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 111 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.2km (DID区間有り , 小型BH ｸｰﾗｰ 山積0.13m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級		[B] =	7.200 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] =	1 ｵｲﾔ損耗費 良好			
[D] = 2 ﾊｯｸﾙ規格 ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3		[E] =	2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 112 号 施工単価表 】						
通水試験						
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工 水道歩掛の配管工補正（4%加算）		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 113 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
無収縮・流動性材	0.003	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 設置		[A] = 1	種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 114 号 施工単価表 】 レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 3 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 115 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 7	種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号下部壁	内寸250 高300RB C、CA		

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 116 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 6	種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高300			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 117 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 5	種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高200			

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(55cm) 自走式切断機用							
ガソリン レギュラー スタンド 渡し							
その他(材料)							

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t (DID区間有 ,運搬距離3.0km以下)								1 t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積 吊能力2.9t								
【労務】								
特殊作業員								
運転手(特殊)								
【材料】								
軽油 ハートル給油								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t [J6] = 2 片道運搬距離(km) 3.0km以下				[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 3 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(55cm) 自走式切断機用							
ガソリン レギュラー スタンド 渡し							
その他(材料)							

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 4 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
埋戻し 現場制約あり								
(土砂 締固め有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
【材料】								
ガソリン レギュラー スタッド 渡し								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂					
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用					

平田昭和通り配水管布設替工事（第3期）

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(25) BB 60%									
(小型 ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-20(25) (W/C 60%)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 62 コンクリート規格 18-8-20(25) BB 60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり			[Ny] = 1 生の夜間割増 夜間割増なし						