

係 長	検 算	設 計

令和 7 年 6 月 設 計

令和 7 年度 公共下水道建設費

第 2 工区公共下水道（東部 3 号幹線・恋ヶ浜地区）工事

着手の日より
竣工の日まで 240 日間

下 水 道 課

工 事 費 計		円	工 事 価 格	円
			消費税相当額	円
工 事 概 要				
施工延長		L = 730m		
推進工(小口径低耐荷力泥水)推進用塩化ビニル管 φ 200mm			L = 324m	
立坑工(鋼製ケーシング)			N = 5箇所	
薬液注入工(二重管スレーブ複層式)			N = 50本	
下水道用硬質塩化ビニル管布設工 φ 200			L = 397m	
0号組立マンホール設置工			N = 3基	
1号組立マンホール設置工			N = 9基	
2号組立マンホール設置工			N = 1基	