

設計書（金抜き）

施 工 年 度 令和 8 年度
路 線・河 川 名 都市計画道路豊井恋ヶ浜線
工 事（業 務）名 都市計画道路豊井恋ヶ浜線道路築造第2工区工事

工 事（業務）場 所 下松市大字東豊井 地内
箇 所 コ ー ド

発注者が求める仕様について

設計書（金抜き）に記載するもののうち、発注者が求める仕様は以下に示すものとする。

- (1) 目的物の設計数量
- (2) 工事に使用する材料の規格及び品質
- (3) 特記仕様書や施工条件書等に定めのあるもの

その他（注意事項）

- (1) 入札時の見積りについて
入札時の見積りにあたっての名称、規格、数量、単位等は、設計書（金抜き）によること。
- (2) 仮設、施工方法等
仮設、施工方法その他工事の目的物を完成させるために必要な一切の手段については、特記仕様書、施工条件書等に定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
従って、原則として変更設計の対象とはならない。
- (3) 建設機械の指定について
設計書（金抜き）に記載されている建設機械の機種や規格等のうち、施工条件書等で指定していないものは、積算上参考として標準的な機種等記載しているものであり、指定事項ではない。
従って、原則として変更設計の対象とはならない。
- (4) 積算条件について
設計書（金抜き）に記載されている現場固有の条件（施工条件(施工規模や土質等)、見積により決定した歩掛、現場条件により決まる交通誘導員の人数や仮設材の供用日数等、条件明示なしでは算出困難な日当り施工量や人役等）については、積算にあたって設定したものを積算上参考として記載しているものである。
従って、これらの条件に変更があった場合には設計変更の対象となる。
なお、施工代価表内の例のような表記は、当該施工代価表における積算条件を示している。
(例) A=1 土砂 B=1 オープンカット
- (5) 週休2日の補正について
週休2日工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休補正区分とこれに対応した補正率を記載している。
ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。

総括情報表

頁 -0002

事務所	65 下松市		
適用単価地区	06 周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)		
適用基準日	00-08.09.01(0)		
工種 施工地域・工事場所区分 緊急工事 契約保証区分 週休補正区分 I C T補正区分	04 道路改良 01 市街地(DID補正) 00 通常工事 0% 01 金銭保証(0.04%) 11 閉所型・月単位(R7.10～) 00 補正なし		
		【代価表の諸雑費】 #09 … 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。 #91, #92, #99 … 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。 (※#01～#08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本 工 事 費										X1000	
	1-道路改良									Y0501	
		1			式					明第0001	表
	1-宅地（整地）									Y1999	
		1			式					明第0002	表
直接工事費											
共通仮設費（ 率分）											
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
工事原価											

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費率分											
契約保証費											
一般管理費計											
＊＊工事価格＊＊											
＊＊消費税相当額＊＊											
＊＊工事費計＊＊											

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-道路土工					Y050101
		式			
3-掘削工					Y05010101
		式			
4-掘削					Y0501010104
		m 3			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	1,200	m3			SPK25040001 00 単第0 -0001 表
3-作業土工					Y05010101
		式			
4-床掘					Y0501010104
		m 3			
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	120	m3			SPK25040015 00 単第0 -0002 表
4-埋戻し					Y0501010106
		m 3			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	90	m3			SPK25040020 00 単第0 -0003 表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	20	m3			SPK25040020 00 単第0 -0004 表
4-基面整正		m 3			Y0501010104
基面整正	470	m2			SPK25040017 00 単第0 -0005 表
3-路体盛土工		式			Y05010102
4-路体盛土（流用）		m 3			Y0501010205
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	60	m3			SPK25040004 00 単第0 -0006 表
3-路床盛土工		式			Y05010103
4-路床盛土（流用）		m 3			Y0501010305
路床盛土 施工幅員2.5m未満	5	m3			SPK25040005 00 単第0 -0007 表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	10	m3			SPK25040005 00 単第0 -0008 表
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	10	m3			SPK25040005 00 単第0 -0009 表
4-路床盛土（購入）		m 3			Y0501010305
路床盛土 施工幅員2.5m未満	150	m3			SPK25040005 00 単第0 -0007 表
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	140	m3			SPK25040005 00 単第0 -0008 表
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	40	m3			SPK25040005 00 単第0 -0009 表
購入土（路床材） CBR12以上	370	m 3			V000001 00 単第0 -0010 表
4-残土処理工（現場内流用）		m 3			Y4999
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	1,090	m3			SPK25040002 00 単第0 -0012 表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-地盤改良工					Y050102
		式			
3-路床安定処理工					Y05010201
		式			
4-安定処理					Y0501020101
		m 2			
安定処理 混合深さ1m以下 4.2t/100m2 セメント系(各種)					SPK25040024 00
	1,790	m2			単第0 -0013 表
2-擁壁工					Y050105
		式			
3-プレキャスト擁壁工					Y05010506
		式			
4-プレキャスト擁壁					Y0501050601
		m			
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種)					SPK25040077 00
	4	m			単第0 -0014 表
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種)					SPK25040077 00
	24	m			単第0 -0015 表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストL型擁壁（材料費） 道路					V000008 00
	1	式			単第0 -0016 表
4-裏込碎石		m3			Y4999
裏込碎石 RC-40					SPK25040035 00
	6	m3			単第0 -0017 表
4-止水コンクリート		式			Y4999
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.6	m3			SPK25040157 00
					単第0 -0018 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			SPK25040159 00
					単第0 -0019 表
4-コンクリート壁		式			Y4999
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.06	m3			SPK25040157 00
					単第0 -0020 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.7	m2			SPK25040159 00
					単第0 -0021 表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-排水構造物工					Y050108
		式			
3-側溝工					Y05010802
		式			
4-プレキャストU型側溝					Y0501080201
		m			
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種 300A[300×300×2000]	101	m			SDT00013 00 単第0 -0022 表
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種 300B[300×400×2000]	115	m			SDT00013 00 単第0 -0023 表
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種ふた 300[412×95×500]	389	枚			SDT00017 00 単第0 -0024 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ JIS,T-2,細目,みぞ幅300[997×410]	22	枚			SDT00017 00 単第0 -0025 表
4-自由勾配側溝					Y0501080203
		式			
自由勾配側溝 300×300×2000	41	m			SDT00015 00 単第0 -0026 表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×400×2000	14	m			SDT00015 00 単第0 -0027 表
自由勾配側溝 300×500×2000	25	m			SDT00015 00 単第0 -0028 表
蓋版 材料別途 40≧重量	71	枚			SDT00017 00 単第0 -0029 表
コンクリート蓋	8	枚			SDT00017 00 単第0 -0029 表
蓋版 材料別途 40≧重量	1	式			VSDT00017 00 単第0 -0030 表
グレーチング 蓋版（材料費） 自由勾配側溝300用 歩道用	4	m3			SPK25040157 00 単第0 -0018 表
4- 1号自由勾配側溝		式			Y4999
自由勾配側溝 400×400×2000	7	m			SDT00015 00 単第0 -0031 表
自由勾配側溝 400×500×2000	22	m			SDT00015 00 単第0 -0032 表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 400×600×2000	36	m			SDT00015 00 単第0 -0033 表
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量					SDT00015 00
L=1000（現場調整型）	2	m			単第0 -0034 表
蓋版 材料別途 40<重量≦170					SDT00017 00
コンクリート蓋	59	枚			単第0 -0035 表
蓋版 材料別途 40<重量≦170					SDT00017 00
グレーチング	7	枚			単第0 -0035 表
1号自由勾配側溝（材料費） 1号自由勾配側溝400用 歩道用	1	式			VSDT00018 00 単第0 -0036 表
蓋版（材料費） 1号自由勾配側溝400用 歩道用	1	式			VSDT00019 00 単第0 -0037 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	3	m3			SPK25040157 00 単第0 -0018 表
4- 2号自由勾配側溝		式			Y4999
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量					SDT00015 00
L=2000	20	m			単第0 -0038 表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量						SDT00015 00
L=1000	1	m				単第0 -0038 表
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量						SDT00015 00
L=1000 (現場調整型)	0.6	m				単第0 -0038 表
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量						SDT00015 00
	20	m				単第0 -0038 表
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量						SDT00015 00
	2	m				単第0 -0038 表
蓋版 材料別途 40<重量≦170						SDT00017 00
コンクリート蓋	39	枚				単第0 -0035 表
蓋版 材料別途 40<重量≦170						SDT00017 00
グレーチング	4	枚				単第0 -0035 表
2号自由勾配側溝 (材料費) 2号自由勾配側溝600用 歩道用	1	式				VSDT00020 00
						単第0 -0039 表
蓋版 (材料費) 2号自由勾配側溝600用 歩道用	1	式				VSDT00021 00
						単第0 -0040 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	2	m3				SPK25040157 00
						単第0 -0018 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-管渠工					Y05010803
		式			
4-鉄筋コンクリート台付管					Y0501080306
		式			
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 高強度コンクリート管(重圧管)	10	m			SPK25040098 00 単第0 -0041 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.5	m3			SPK25040157 00 単第0 -0020 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0019 表
モルタル練 高炉	0.1	m3			SPK25040158 00 単第0 -0042 表
4-管(函)渠型側溝					Y4999
		式			
管(函)渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 円形側溝(各種) 基礎碎石無し	47	m			SPK25040095 00 単第0 -0043 表
R型横断暗渠 R-400 L=2000 参考質量762kg	23	本			F0000000005 00

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1	m3			SPK25040157 00 単第0 -0020 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	5	m2			SPK25040159 00 単第0 -0019 表
モルタル練 高炉	0.4	m3			SPK25040158 00 単第0 -0042 表
3-集水桝工		式			Y05010804
4-プレキャスト集水桝		式			Y4999
プレキャスト集水桝400A	4	箇所			V000016 00 単第0 -0044 表
プレキャスト集水桝400B	8	箇所			V000017 00 単第0 -0046 表
プレキャスト集水桝500A	3	箇所			V000018 00 単第0 -0047 表
4-現場打ち集水桝		箇所			Y0501080409

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打集水枡 500*500*550	1	箇所			V000010 00 単第0 -0048 表
現場打集水枡 500*500*600	2	箇所			V000011 00 単第0 -0050 表
現場打集水枡 500*500*700	1	箇所			V000012 00 単第0 -0052 表
現場打集水枡 500*500*800	1	箇所			V000013 00 単第0 -0054 表
現場打集水枡 600*600*700	3	箇所			V000014 00 単第0 -0056 表
現場打集水枡 1000*1000*800	1	箇所			V000015 00 単第0 -0058 表
2-構造物撤去工		式			Y050111
3-構造物取壊し工		式			Y05011105
4-コンクリート構造物取壊し		m3			Y0501110501

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧碎機)	37		m3			SDTY0003 00 単第0 -0060 表
2-舗装工			式			Y050203
3-アスファルト舗装工			式			Y05020303
4-下層路盤(車道・路肩部)			m 2			Y0502030307
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	1,340		m2			SPK25040235 00 単第0 -0064 表
*** 単位当たり ***	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-土工					Y2999
		式			
3-掘削工					Y3999
		式			
4-掘削					Y4999
		m3			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	40	m3			SPK25040001 00 単第0 -0001 表
3-作業土工					Y05010101
		式			
4-床掘					Y0501010104
		m 3			
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	50	m3			SPK25040015 00 単第0 -0002 表
4-埋戻し					Y0501010106
		m 3			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20	m3			SPK25040020 00 単第0 -0003 表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	9	m3			SPK25040020 00 単第0 -0004 表
4-基面整正		m 3			Y0501010104
基面整正	70	m2			SPK25040017 00 単第0 -0005 表
3-路体盛土工		式			Y3999
4-路体盛土（流用）		m 3			Y0501010205
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	170	m3			SPK25040004 00 単第0 -0065 表
2-擁壁工		式			Y2999
3-場所打擁壁工（3街区⑤～⑨）		式			Y3999
4-コンクリート擁壁					Y4999

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1	m3			SPK25040157 00 単第0 -0020 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8	m2			SPK25040159 00 単第0 -0021 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	5	m2			SPK25040034 00 単第0 -0066 表
4-小型・重力式擁壁		m3			Y4999
小型擁壁 擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40BB 基礎碎石有り	1	m3			SPK25040070 00 単第0 -0067 表
小型擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎碎石有り	3	m3			SPK25040070 00 単第0 -0068 表
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し	24	m3			SPK25040071 00 単第0 -0069 表
4-裏込碎石		m 3			Y4999
裏込碎石 RC-40	4	m3			SPK25040035 00 単第0 -0017 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-止水コンクリート		式			Y4999
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.6	m3			SPK25040157 00 単第0 -0018 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0019 表
4-地先境界ブロック		式			Y4999
地先境界ブロック A種(120×120×600) 設置 RC-40 養生工有り	4	m			SPK25040291 00 単第0 -0070 表
3-擁壁工（4街区④）		式			Y3999
4-プレキャストL型擁壁		式			Y4999
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種)	12	m			SPK25040077 00 単第0 -0014 表
プレキャストL型擁壁（材料費） 宅地	1	式			V000009 00 単第0 -0071 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-場所打擁壁工（4街区④）		式			Y3999
4-コンクリート擁壁					Y4999
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.6	m3			SPK25040157 00 単第0 -0020 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			SPK25040159 00 単第0 -0021 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.6	m2			SPK25040034 00 単第0 -0072 表
4-小型・重力式擁壁		m3			Y4999
小型擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎碎石有り	0.4	m3			SPK25040070 00 単第0 -0068 表
4-裏込碎石		m3			Y4999
裏込碎石 RC-40	0.9	m3			SPK25040035 00 単第0 -0017 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-止水コンクリート		式			Y4999
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.2	m3			SPK25040157 00 単第0 -0018 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.7	m2			SPK25040159 00 単第0 -0019 表
3-擁壁工（8街区④～⑦）		式			Y3999
4-小型・重力式擁壁		m3			Y4999
小型擁壁 擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40BB 基礎碎石有り	0.9	m3			SPK25040070 00 単第0 -0067 表
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し	25	m3			SPK25040071 00 単第0 -0069 表
4-裏込碎石		m3			Y4999
裏込碎石 RC-40	2	m3			SPK25040035 00 単第0 -0017 表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-止水コンクリート		式			Y4999
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.6	m3			SPK25040157 00 単第0 -0018 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0019 表
*** 単位当たり ***	1	式			

施工代価表

頁0-0025

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比：

SPK25040001
障害無し 5,000m3未満

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0001 表

標準単価：

1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3			バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工代価表

単第0 -0002 表

床掘り
土砂 標準
機械構成比：

SPK25040015
土留方式無し 障害無し
労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1 m3 標準単価： 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

埋戻し

SPK25040020

施工代価表

単第0 -0003 表

頁0-0027

最大埋戻幅1m未満
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排2014 山積0.45/平積0.35m3			バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

埋戻し

SPK25040020

施工代価表

単第0 -0003 表

機械構成比： 労務構成比： 最大埋戻幅1m未満 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

埋戻し

SPK25040020

最大埋戻幅1m以上4m未満

施工代価表

単第0 -0004 表

頁0-0029

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 質量0.5～0.6t			振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式) 質量0.5～0.6t		KTPC00070 KTPT00070
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001

埋戻し

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040020
最大埋戻幅1m以上4m未満

材料構成比：

施 工 代 価 表

単第0 -0004 表

標準単価：
1 m3

頁0-0030

当り

代表機労材規格(積算地区) A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区) D=1 -(全ての費用)	単価(東京地区)	備考

基面整正

SPK25040017

施工代価表

単第0 -0005 表

頁0-0031

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001

施工代価表

SPK25040004

単第0 -0006 表

1 m3 当り

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工代価表

SPK25040005

単第0 -0007 表

1 m3

当り

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工代価表

SPK25040005

単第0 -0008 表

1 m3 当り

路床盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工代価表

路床盛土
 施工幅員4.0m以上
 機械構成比：

SPK25040005
 施工数量20,000m3未満 障害無し
 労務構成比：
 材料構成比：

単第0 -0009 表

1 m3 当り
 標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第～3次基準値)低騒音			<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音			振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

購入土（路床材）
CBR12以上

V000001

施 工 代 価 表

単第0 -0010 表

頁0-0036

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土（路床材） CBR12以上	1	m 3			F000001
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離7.0km以下(6.0km超)	1	m3			SPK25040002 単第0-0011 表
*** 単位当たり ***	1	m 3			

施工代価表

単第0 -0011 表

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

SPK25040002
DID区間有り 距離7.0km以下(6.0km超)

1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比： 市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=22 距離7.0km以下(6.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工代価表

単第0 -0012 表

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離0.3km以下

SPK25040002

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=1 距離0.3km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工代価表

安定処理
混合深さ1m以下 4.2t/100m²
機械構成比：

SPK25040024
セメント系(各種)
労務構成比：

材料構成比：

単第0 -0013 表

標準単価：1 m²

当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.5m ³ (平積0.4)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.5m ³ (平積0.4)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		KTPC00038 KTPT00038
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(～2011年基準値)～超低騒音			タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
ハードキープP530 特殊土用 六価クロム低減型			セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック 【標準数量 5.25t/100m ² 】		F0000000002 TTPT00397
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工代価表

単第0 -0013 表

安定処理
混合深さ1m以下 4.2t/100m2
機械構成比：

SPK25040024
セメント系(各種)
材料構成比：

市場単価構成比：

1 m2 当り
標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 バックホウ C=3 混合深さ1m以下 F=7 セメント系(各種)			B=1 路床 D=4.2 固化材100m2当り使用量(実数入力)(t) G=2 【F】 固化材(t)		
【固化材単価】 固化材単価(円) * 固化材100m2当り使用量(t) 固化材100m2当り使用量(t):4.200(t)					

施工代価表

単第0 -0014 表

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石有り 均しCo有り
機械構成比：

SPK25040077

擁壁(各種)

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1 m

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャスト擁壁各種 別途計上			コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		F0000000003 TTPT00043 材料計上なし
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

SPK25040077

単第0 -0014 表

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石有り 均しCo有り
機械構成比：

擁壁(各種)

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1 m

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 E=3 プレキャスト擁壁高さ0.5m以上1.0m以下 均しCo有り 【F】 擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=35 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施工代価表

SPK25040077

単第0 -0015 表

1 m

当り

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石有り 均しCo有り
機械構成比：

擁壁(各種)

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャスト擁壁各種 別途計上			コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000003 TTPT00044 材料計上なし
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

SPK25040077

単第0 -0015 表

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石有り 均しCo有り
機械構成比：

擁壁(各種)

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1 m

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=3 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=35 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施 工 代 価 表

V000008

単第0 -0016 表

プレキャストL型擁壁（材料費）
道路

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート擁壁 L型（P型） H 1 0 0 0 - B 8 5 0	2	個			T0N41
コンクリート擁壁 L型（P型） H 1 2 5 0 - B 1 0 0 0	4	個			T0N42
コンクリート擁壁 L型（P型） H 1 5 0 0 - B 1 1 5 0	4	個			T0N43
コンクリート擁壁 L型（P型） H 1 7 5 0 - B 1 3 0 0	4	個			T0N44
*** 単位当たり ***	1	式			

裏込碎石

RC-40

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040035

施工代価表

単第0 -0017 表

頁0-0046

1

m3

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40			再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1RC-40			C=1-(全ての費用)		

施工代価表

単第0 -0018 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

SPK25040157

1 m3

当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-20(25)BB (W/C≤60%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工代価表

単第0 -0019 表

型枠
一般型枠
機械構成比：

SPK25040159

均しコンクリート

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工代価表

単第0 -0020 表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比：

人力打設

SPK25040157

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工代価表

単第0 -0021 表

型枠
一般型枠
機械構成比：
鉄筋・無筋構造物
材料構成比：
市場単価構成比：
標準単価：
1 m2 当り

SPK25040159
鉄筋・無筋構造物
材料構成比：
市場単価構成比：
標準単価：
1 m2 当り

型枠
一般型枠
機械構成比：
鉄筋・無筋構造物
材料構成比：
市場単価構成比：
標準単価：
1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工代価表

頁0-0052

U型側溝

SDT00013

単第0 -0022 表

落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種

300A[300×300×2000]

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300A 300*300*2,000 参考質量348kg	0.500	本			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) T0951
再生クラッシュラン RC-40	0.067	m3			TTPC00008
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 300A[300×300×2000] I=1 -			B=2 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40 N=0.56 基礎碎石の設計数量(m3/10m)			M=2 標準以外		

施 工 代 価 表

U型側溝

SDT00013

単第0 -0023 表

落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種

300B[300×400×2000]

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300B 300*400*2,000 参考質量420kg	0.500	本			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) T0952
再生クラッシュラン RC-40	0.067	m3			TTPC00008
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 300B[300×400×2000] I=1 -			B=2 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40 N=0.56 基礎碎石の設計数量(m3/10m)			M=2 標準以外		

1 枚 当り

SDT00017

300[412×95×500]

A=1 C=16 G=1	昼間施工 300[412×95×500] -			B=3 F=1	落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種ふた 時間的制約なし	
--------------------	------------------------------	--	--	------------	--------------------------------------	--

1 枚 当り

SDT00017

JIS,T-2,細目,みぞ幅300[997×410]

A=1 C=36 G=1	昼間施工 JIS,T-2,細目,みぞ幅300[997×410] -		B=6 F=1	鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ 時間的制約なし
--------------------	---	--	------------	--------------------------------

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0026 表

1 m 当り

自由勾配側溝
300×300×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 300*300*2000 参考質量306kg	0.500	本			T2160045
再生クラッシュラン RC-40	0.068	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)	0.030	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=1 300×300×2000 F=1 - I=0.57 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.285 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施工代価表

SDT00015

単第0 -0027 表

自由勾配側溝
300×400×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 300*400*2000 参考質量374kg	0.500	本			T2160047
再生クラッシュラン RC-40	0.068	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)	0.030	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=2 300×400×2000 F=1 - I=0.57 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.285 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施工代価表

SDT00015

単第0 -0028 表

1 m 当り

自由勾配側溝
300×500×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 300*500*2000 参考質量426kg	0.500	本			T2160049
再生クラッシュラン RC-40	0.068	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)	0.030	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=3 300×500×2000 F=1 - I=0.57 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.285 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施 工 代 価 表

SDT00017

単第0 -0029 表

1 枚 当り

蓋版
材料別途 40≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
諸雑費	1	式			閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02) #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=1 40≧重量 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

施工代価表

VSDT00017

単第0 -0030 表

蓋版（材料費）
自由勾配側溝300用

歩道用

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝ふた_ふた2枚掛製品_縦断用 歩道用 300	71	枚			T2A90
鋼製グレーチング（自由勾配用） 歩道用,300用滑止細目 参考質量33.2kg	8	組			T6B51
*** 単位当たり ***	1	式			

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0031 表

1 m 当り

自由勾配側溝
400×400×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 400*400*2000 参考質量453kg	0.500	本			T2160057
再生クラッシュラン RC-40	0.079	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)	0.036	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=7 400×400×2000 F=1 - I=0.66 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.335 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工代価表

SDT00015

単第0 -0032 表

1 m 当り

自由勾配側溝
400×500×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 400*500*2000 参考質量505kg	0.500	本			T2160059
再生クラッシュラン RC-40	0.079	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)	0.036	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=8 400×500×2000 F=1 - I=0.66 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.335 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0033 表

1 m 当り

自由勾配側溝
400×600×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 400*600*2000 参考質量565kg	0.500	本			T2160061
再生クラッシュラン RC-40	0.079	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)	0.036	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=9 400×600×2000 F=1 - I=0.66 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.335 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工代価表

SDT00015

単第0 -0034 表

L=1000 (現場調整型)

1 m

当り

自由勾配側溝
材料別途 1000≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
再生クラッシャー RC-40	0.079	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60%)	0.036	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000≧重量 F=1 -			B=51 E=1 G=2	材料別途 時間的制約なし RC-40	
I=0.66 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.335 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 M=1	18-8-40BB -	

施 工 代 価 表

SDT00017

単第0 -0035 表

1 枚 当り

蓋版
材料別途 40<重量≤170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
諸雑費	1	式			閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02) #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=2 40<重量≤170 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

施 工 代 価 表

VSDT00018

単第0 -0036 表

1号自由勾配側溝（材料費）

1号自由勾配側溝400用

歩道用

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縦断用側溝本体（現場調整型） 自由勾配側溝B400-H600 L=1000mm	2	本			F0000000007
*** 単位当たり ***	1	式			

VSDT00019

單第0 -0037 表

1 式 当り

[illegible]

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0038 表

1 m 当り

自由勾配側溝
材料別途 1000≧重量

L=2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
再生クラッシャラン RC-40	0.106	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60%)	0.093	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000≧重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.88 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.88 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

施 工 代 価 表

2号自由勾配側溝（材料費）

VSDT00020

単第0 -0039 表

2号自由勾配側溝600用

歩道用

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縦断用側溝本体 自由勾配側溝B600-H400 L=2000mm	10	本			F0000000008
縦断用側溝本体 自由勾配側溝B600-H400 L=1000mm	1	本			F0000000009
縦断用側溝本体（現場調整型） 自由勾配側溝B600-H400 L=1000mm	0.6	本			F0000000015
縦断用側溝本体 自由勾配側溝B600-H500 L=2000mm	10	本			F0000000016
縦断用側溝本体 自由勾配側溝B600-H600 L=2000mm 参考質量750kg	1	個			F0000000019
*** 単位当たり ***	1	式			

施工代価表

VSDT00021

単第0 -0040 表

蓋版（材料費）
2号自由勾配側溝600用

歩道用

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝ふた_ふた2枚掛製品_縦断用 歩道用 600	39	枚			F0000000017
鋼製グレーチング（自由勾配用） 歩道用,600用滑止細目 参考重量54kg	4	枚			F0000000018
*** 単位当たり ***	1	式			

施工代価表

鉄筋コンクリート台付管

据付 管径300mm

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040098

高強度コンクリート管(重圧管)

材料構成比：

単第0 -0041 表

1 m

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t			バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
重圧管 1種,内径300×長2000			鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		TTPCD0411 TTPT00134
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

単第0 -0041 表

1 m

当り

鉄筋コンクリート台付管

据付 管径300mm

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040098

高強度コンクリート管(重圧管)

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 高強度コンクリート管(重圧管)			B=3 管径300mm E=1 -(全ての費用)		

モルタル練
高炉
機械構成比：

SPK25040158

施工代価表

単第0 -0042 表

頁0-0073

1 m3 当り
標準単価：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋			セメント(高炉B) 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
コンクリート用骨材 砂(細目(洗い))			砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

施工代価表

頁0-0074

管(函)渠型側溝
据付 300mmを超え400mm以下
機械構成比： 労務構成比：

SPK25040095
円形側溝(各種) 基礎碎石無し
材料構成比：

単第0 -0043 表

1 m
標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第～3次基準値)低騒音			バックホウ クローラ型,クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
R型横断暗渠 別途計上			円形側溝 縦断用 内径350mm T-25		F0000000006 TTPT00376 材料計上なし
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

頁0-0075

管(函)渠型側溝

SPK25040095

単第0 -0043 表

据付 300mmを超え400mm以下

円形側溝(各種) 基礎碎石無し

1 m

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=14 円形側溝(各種) E=2 基礎碎石無し			B=2 300mmを超え400mm以下 D=6 【F】円形側溝(m) F=1 -(全ての費用)		

プレキャスト集水桝400A

V000016

施 工 代 価 表

単第0 -0044 表

頁0-0076

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下	1	基			SPK25040096 単第0-0045 表
道路用溜桝400A (プレキャスト集水桝) H=600 T-25 参考質量207kg	1	基			F0000000026
蓋版 材料別途 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0029 表
鋼製グレーチング (道路用溜桝400用) 400A用蓋 T-2 細目滑止 参考質量17kg	1	枚			F0000000027
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.05	m3			SPK25040157 単第0-0020 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.28	m2			SPK25040159 単第0-0019 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工代価表

頁0-0077

プレキャスト集水桝

据付 基礎碎石有り

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040096
製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

材料構成比：

単第0 -0045 表

1 基 当り
標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第～3次基準値)低騒音			バックホウ クローラ型,クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

単第0 -0045 表

1 基

当り

プレキャスト集水桝

据付 基礎碎石有り

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040096

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=1 基礎碎石有り			B=3 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 D=1 -(全ての費用)		

プレキャスト集水桝400B

V000017

施 工 代 価 表

単第0 -0046 表

頁0-0079

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下	1	基			SPK25040096 単第0-0045 表
道路用溜桝400B (プレキャスト集水桝) H=800 T-25 参考質量252kg	1	基			F0000000028
蓋版 材料別途 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0029 表
鋼製グレーチング (道路用溜桝400用) 400B用蓋 T-2 細目滑止 参考質量17kg	1	枚			F0000000029
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.05	m3			SPK25040157 単第0-0020 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.28	m2			SPK25040159 単第0-0019 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

プレキャスト集水桝500A

V000018

施 工 代 価 表

単第0 -0047 表

頁0-0080

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下	1	基			SPK25040096 単第0-0045 表
道路用溜桝500A (プレキャスト集水桝) H=700 T-25 参考質量309kg	1	基			F0000000030
蓋版 材料別途 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0029 表
鋼製グレーチング (道路用溜桝500用) 500A用蓋 T-2 細目滑止 参考質量29kg	1	枚			F0000000031
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.07	m3			SPK25040157 単第0-0020 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.33	m2			SPK25040159 単第0-0019 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

現場打集水桝
500*500*550

V000010

施 工 代 価 表

単第0 -0048 表

頁0-0081

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.26m3を超え0.28m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0049 表
蓋版 材料別途 40<重量≤170	1	枚			SDT00017 単第0-0035 表
鋼製グレーチング (500*500*550用) T-2 細目滑止 参考質量43kg	1	枚			F0000000020
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工代価表

頁0-0082

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.26m3を超え0.28m3以下

材料構成比：

単第0 -0049 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

単第0 -0049 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.26m3を超え0.28m3以下

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

箇所

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=4 E=1	0.26m3を超え0.28m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施 工 代 価 表

V000011

単第0 -0050 表

1 箇所 当り

現場打集水桝
500*500*600

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0051 表
蓋版 材料別途 40<重量≤170	1	枚			SDT00017 単第0-0035 表
鋼製グレーチング (500*500*600用) T-2 細目滑止 参考質量43kg	1	枚			F0000000021
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工代価表

頁0-0085

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.28m3を超え0.30m3以下

材料構成比：

単第0 -0051 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

単第0 -0051 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.28m3を超え0.30m3以下

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

箇所

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=5 E=1	0.28m3を超え0.30m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

現場打集水桝
500*500*700

V000012

施 工 代 価 表

単第0 -0052 表

頁0-0087

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0053 表
蓋版 材料別途 40<重量≤170	1	枚			SDT00017 単第0-0035 表
鋼製グレーチング (500*500*700用) T-2 細目滑止 参考質量43kg	1	枚			F0000000022
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工代価表

頁0-0088

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.32m3を超え0.34m3以下

材料構成比：

単第0 -0053 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

単第0 -0053 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.32m3を超え0.34m3以下

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

箇所

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=7 E=1	0.32m3を超え0.34m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施 工 代 価 表

V000013

単第0 -0054 表

1 箇所 当り

現場打集水桝
500*500*800

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.34m3を超え0.36m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0055 表
蓋版 材料別途 40<重量≤170	1	枚			SDT00017 単第0-0035 表
鋼製グレーチング (500*500*800用) T-2 細目滑止 参考質量43kg	1	枚			F0000000023
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工代価表

頁0-0091

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.34m3を超え0.36m3以下

材料構成比：

単第0 -0055 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

単第0 -0055 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.34m3を超え0.36m3以下

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

箇所

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=8 E=1	0.34m3を超え0.36m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施 工 代 価 表

V000014

単第0 -0056 表

現場打集水枥
600*600*700

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水枥・街渠枥(本体) 18-8-40BB 0.43m3を超え0.46m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0057 表
蓋版 材料別途 40<重量≤170	1	枚			SDT00017 単第0-0035 表
鋼製グレーチング (600*600*700用) T-2 細目滑止 参考質量61kg	1	枚			F0000000024
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工代価表

頁0-0094

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.43m3を超え0.46m3以下

材料構成比：

単第0 -0057 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 代 価 表

単第0 -0057 表

1 箇所 当り

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB SPK25040104 0.43m3を超え0.46m3以下
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=2 人力打設 F=1 -			C=12 0.43m3を超え0.46m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 代 価 表

V000015

単第0 -0058 表

現場打集水桝
1000*1000*800

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.77m3を超え0.82m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0059 表
蓋版 材料別途 40<重量≤170	1	枚			SDT00017 単第0-0035 表
鋼製グレーチング (1000*1000*800用) T-2 細目滑止 参考質量133kg	1	枚			F0000000025
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104

0.77m3を超え0.82m3以下

材料構成比：

単第0 -0059 表

1
標準単価：

箇所

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040104
0.77m3を超え0.82m3以下

材料構成比：

単第0 -0059 表

1
標準単価：

箇所 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=22 E=1	0.77m3を超え0.82m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工代価表

構造物とりこわし・運搬・処分(複合)
無筋構造物

SDTY0003

機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)

単第0 -0060 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	1	m3			SDT00031 単第0-0061 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離18.5km以下(14.4km超)	1	m3			SPK25040155 単第0-0062 表
処分費 Con殻(無筋) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1	m3			SA091 単第0-0063 表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 D=1 - F=2 DID区間有り			B=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=18.3 運搬距離(km) I=1 Con殻(無筋)		
J=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)					

施 工 代 価 表

SDT00031

単第0 -0061 表

1 m3 当り

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.01)
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機) D=1 時間的制約なし		

施工代価表

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比：

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離18.5km以下(14.4km超)
材料構成比：

単第0 -0062 表

1 m3 当り
標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=56 運搬距離18.5km以下(14.4km超)		

施工代価表

頁0-0102

処分費
Con殻(無筋)

SA091

単第0 -0063 表

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			TT998
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
C=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)			B=1 Con殻(無筋)		

施工代価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比：

労務構成比：

RC-40

SPK25040235

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0064 表

標準単価：1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m			モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第～2次基準値)			ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
タイヤローラ 質量13～14t			タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工代価表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK25040235

単第0 -0064 表

RC-40

1 m2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー RC-40			クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施工代価表

路体(築堤)盛土
 施工幅員4.0m以上
 機械構成比：

SPK25040004
 施工数量20,000m3未満 障害無し
 労務構成比：
 材料構成比：

単第0 -0065 表

1 m3 当り
 標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第～3次基準値)低騒音			<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音			振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工代価表

基礎碎石
 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下
 機械構成比： 労務構成比： RC-40

SPK25040034

単第0 -0066 表

1 m2 当り
 標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40			再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 代 価 表

SPK25040034

単第0 -0066 表

基礎碎石
碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下
機械構成比： 労務構成比：

RC-40

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 D=1 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工代価表

頁0-0108

小型擁壁
擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満
機械構成比：

SPK25040070
18-8-40BB 基礎碎石有り
労務構成比：
材料構成比：

単第0 -0067 表

1 m3 当り
標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3 吊能力2.9t			バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

頁0-0109

小型擁壁
擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満
機械構成比：

SPK25040070
18-8-40BB 基礎碎石有り
労務構成比：材料構成比：

単第0 -0067 表

1 m3 当り
標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 D=2 基礎碎石有り F=1 一般養生・特殊養生(練炭)			B=2 18-8-40BB E=1 均しCo無し G=1 -		

施工代価表

頁0-0110

小型擁壁
擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下
機械構成比：

SPK25040070
18-8-40BB 基礎碎石有り
労務構成比：
材料構成比：

単第0 -0068 表

標準単価：
1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3 吊能力2.9t			バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

頁0-0111

小型擁壁
擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下
機械構成比：

SPK25040070
18-8-40BB 基礎碎石有り
労務構成比：材料構成比：

単第0 -0068 表

1 m3 当り
標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 基礎碎石有り 一般養生・特殊養生(練炭)			B=2 E=1 G=1 18-8-40BB 均しCo無し -		

施工代価表

頁0-0112

重力式擁壁

擁壁平均高さ1m超2m未満

機械構成比：

労務構成比：

基礎碎石有り 均しCo無し

材料構成比：

単第0 -0069 表

標準単価：1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3 吊能力2.9t			バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

重力式擁壁
擁壁平均高さ1m超2m未満
機械構成比：

SPK25040071

基礎碎石有り 均しCo無し

労務構成比：

材料構成比：

単第0 -0069 表

1 m3 当り
標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 擁壁平均高さ1m超2m未満 D=2 基礎碎石有り F=1 一般養生 H=1 -			B=2 18-8-40BB E=1 均しCo無し G=1 圧送管延長距離無し		

施工代価表

頁0-0114

地先境界ブロック

A種(120×120×600)

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040291

設置 RC-40 養生工有り

材料構成比：

単第0 -0070 表

1 m

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
地先境界(JISA5371) A,120×120×600			地先境界ブロック A種(120×120×600)		TTPC00103 TTPT00103
生コンクリート 18-8-20(25)BB (W/C≤60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		TTPC00003 TTPT00003
再生クラッシャーラン RC-40			再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008

施工代価表

頁0-0115

地先境界ブロック
A種(120×120×600)

SPK25040291

単第0 -0070 表

設置 RC-40 養生工有り

1 m

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40 G=2 養生工有り			B=1 A種(120×120×600) F=1 18-8-25BB H=1 -		

施 工 代 価 表

V000009

単第0 -0071 表

1 式 当り

プレキャストL型擁壁（材料費）
宅地

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
宅地プレキャストL型擁壁 H950 L=2000mm	6	個			F0000000010
*** 単位当たり ***	1	式			

施工代価表

単第0 -0072 表

基礎碎石
 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下
 機械構成比： 労務構成比： RC-40

SPK25040034

材料構成比：

市場単価構成比：

1 m2 標準単価： 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40			再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

SPK25040034

単第0 -0072 表

RC-40

1 m2

当り

基礎碎石
碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下
機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 D=1 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		