

令和 6 年度

都市計画道路豊井恋ヶ浜線道路築造ほか宅地整地工事
(本体工事)

数量計算書

令和 6 年 4 月

下 松 市 役 所

本工事数量総括表

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	摘要
土工						
	掘削工	掘削	オープン(土砂)	m ³	440	444.5
	路体盛土工	路体	4.0m \leq W 流用土	m ³	40	36.3
	路床盛土工	路床(歩道部)	4.0m \leq W 流用土(CBR3以上)	m ³	260	255.0
		路床(車道部)	4.0m \leq W 購入土(CBR12以上)	m ³	640	637.1
		盛土材(購入土)	路床材(CBR12以上)	m ³	710	637.12/0.9 707.9
	盛土工	盛土	流用土	m ³	100	98.5
	作業土工	床堀	標準	m ³	290	289.8
		〃	平均施工幅1m以上2m未満	m ³	130	126.5
		埋戻D	最大埋戻幅 1m未満 流用土	m ³	60	62.9
		埋戻C	最大埋戻幅 1m以上4m未満 流用土	m ³	150	147.2
		埋戻B	最大埋戻幅 4m以上 流用土	m ³	40	42.8
		基面整正		m ²	219	218.9
擁壁工						
	プレキャスト擁壁工	プレキャストL型擁壁	1000<H \leq 2000	m	19	19.0
		〃	2000<H	m	24	24.0
	場所打擁壁工	重力式擁壁	0.6 \leq H<0.8	m ³	0.5	0.5
		〃	0.8 \leq H<1.0	m ³	0.4	0.4
	裏込碎石	裏込碎石	RC-40	m ³	10	9.7
		コンクリート	18-8-20BB	m ³	1	0.9
		型枠	均しコン型枠	m ²	2	2.2

本工事数量総括表

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	摘要
カルバート工						
	プレキャスト カルバート工	ボックスカルバート	PCボックスカルバート B2100×H1300	m	18	18.0
	端部壁工	小型擁壁	0.6m≤H<0.8m 基礎無し	m3	1	1.0
		小型擁壁	0.8m≤H<1.0m 基礎無し	m3	1	1.3
		重力式擁壁	2.0m≤H<5.0m 砕石基礎	m3	8	7.9
	仮設工	仮排水路		式	1	
排水 構造物工						
	側溝工	プレキャストU型側溝	本体 歩道用 PU2-B300-H400	m	286	286.1
		〃	本体 歩道用 PU2-B300-H500	m	10	10.1
		〃	コンクリート蓋 歩道用(PC3)300	枚	442	442.0
		〃	コンクリート蓋 車道用(PC4)300	枚	132	132.0
		〃	グレーチング蓋 T-2 細目 300用	枚	13	13.0
		自由勾配側溝	本体 縦断用 VS-B400-H500	m	9	9.2
		〃	コンクリート蓋 自由勾配側溝400用	枚	8	8.0
		〃	インパットコンクリート 18-8-20BB	m3	0.5	0.5
		L型側溝	L型側溝1	m	0	0.0
		〃	L型側溝3	m	5	5.2
	管渠工	ヒューム管	ヒューム管D300 (B形1種) 90° 固定基礎	m	18	17.8
		重圧管	重圧管D450	m	9	9.0
		〃	基礎コンクリート 18-8-40	m3	0.5	0.5
		〃	基礎コンクリート型枠	m2	2	1.7
		〃	敷モルタル 1:3	m3	0.1	0.1

本工事数量総括表						
レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	摘要
	集水柵工					
		集水柵	集水柵1	箇所	0	
		〃	集水柵1a	〃	1	
		〃	集水柵1b	〃	1	
		〃	集水柵600×600×900	〃	1	
		〃	集水柵600×600×1010	〃	1	
		〃	集水柵600×600×1610	〃	1	
		〃	集水柵500×500×450	〃	1	
		〃	集水柵500×500×910(L型柵)	〃	1	
		〃	集水柵500×500×990(L型柵)	〃	1	
		〃	ブレイク集水柵400B	〃	14	
		接続管	VU管各種	式	1	
構造物 撤去工						
	防護柵撤去工					
		防護柵撤去	ガードレール	m	8	8.0
	構造物取壊し工					
		構造物取壊し	無筋構造物	m3	14	14.1
		殻処分	運搬、処分	m3	14	14.1
		舗装版撤去	As舗装 t=5cm	m2	90	90.0
		殻処分	運搬、処分	m3	5	4.5

令和 6 年度

都市計画道路豊井恋ヶ浜線道路築造ほか宅地整地工事
(付帯工事)

数量計算書

令和 6 年 4 月

下松市役所

擁壁工						
	プレキャストL型擁壁					
		プレキャストL型擁壁	500<H≤1000	m	32	16個×2m
			1000<H≤2000	m	38	19個×2m
			2000<H	m	2	1個×2m
	重力式擁壁	コンクリート	0.6≤H<0.8	m3	6	6.1
		〃	1.0<H<2.0	m3	51	50.6
		〃	2.0≤H≤5.0	m3	13	13.2
		コーナー部補強鉄筋	SD345-D13	t	0.05	47.6kg
	裏込砕石	裏込砕石	RC-40	m3	31	30.7
復旧工						
	排水管	暗渠排水管	VUφ250mm	m	5	4.54
	張コンクリート	コンクリート	18-8-40BB	m3	2	18.1㎡×0.1m 1.8
構造物 撤去工						
	構造物 取壊し工					
		構造物とりこわし	無筋コンクリート	m3	10	9.9
		殻処分	無筋コンクリート	m3	10	9.9