

数量総括表						
工種	種別	細別	規格、形状、寸法	単位	当初数量	摘要
構造物撤去工						
	舗装版取壊し	舗装版切断	As舗装厚15cm以下	m	22	0.3+14+2.5+ 2.5+2.2
		舗装版切断 排水処分費		現場	1	
		As舗装版取壊し	As舗装 t=3cm	m ²	10	4.2+5.6
		殻運搬	As殻 2t車 3.3km	m ³	0.3	9.8*0.03
		処分	中間処理	m ³	0.3	
土工						
	作業土工	床掘り		m ³	180	178.7
		埋戻し	土砂	m ³	90	88.0
		基面整正		m ²	110	112.3
	盛土工	土砂等運搬	流用土 10t車 豊井地区内	m ³	340	306.7/0.9
		盛土	流用土	m ³	390	393.8
		土砂等運搬	真砂土(購入土) 10t車 8.8km	m ³	260	230.3/0.9
		表土盛土	真砂土(購入土) t=50cm	m ³	230	230.3
擁壁工						
	場所打擁壁工	重力式擁壁	H=1.10m	m ³	1	0.9
			H=2.50~2.72m	m ³	35	5.6+9.6+4.8+ 15.1
		鉄筋	D13	t	0.07	0.035+0.037
		裏込碎石	RC-40	m ³	5	1.1+1.2+1.7 +0.4+0.2
		止水コンクリート		m ³	0.3	0.017*15.6
	プレキャスト擁壁工	プレキャスト擁壁	H850-B750-L2000	m	14	14.07
			H1750-B1200-L2000	m	14	14.07
			H2250-B1500-L2000	m	2	2.01

数量総括表						
工種	種別	細別	規格、形状、寸法	単位	当初数量	摘要
			H2500-B1700-L2000	m	12	12.06
			H2750-B1850-L2000	m	10	10.05
		裏込砕石	RC-40	m ³	14	2.8+4.8+5.1 +1.4
		止水コンクリート		m ³	1	0.017*40.2 +0.021*14.07
排水 構造物工						
	側溝工	自由勾配側溝	縦断用 自由勾配側溝 300	m	14	
			コンクリート蓋 T-25 自由勾配側溝ふた300	枚	10	
			グレーチング蓋 普通目 T-25 自由勾配用 300	枚	2	
			インバートコンクリート	m ³	0.5	0.514
	管渠工	重圧管	D300	m	3	2.5
	集水樹工	プレキャスト集水樹	500C	箇所	1	
			道路用溜樹グレーチング蓋 T-25 500×500用 普通目	枚	1	
舗装工						
	As舗装工	上層路盤工	M-40 t=12cm	m ²	4	4.2
		仮舗装(敷砂利)	M-30 t=4cm	m ²	4	4.2
		上層路盤工	M-40 t=13cm	m ²	6	5.6
		仮舗装(As)	再生密粒度As混合物(13) t=3cm	m ²	6	5.6